Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Al Soprintendente ABAP per le Province Ascoli Piceno Fermo e Macerata
Arch. Giovanni Issini
peo: giovanni.issini@beniculturali.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province Ascoli Piceno Fermo e Macerata
peo: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 - "PROGETTO DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE" Comune di Gualdo (MC) - Id. Decreto 395/2020: 394 - CUP: B67H20009940001 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo. **Delega**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, vista la nota prot. CGRTS-0014326-P del 09.06.2022 con la quale è convocata la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza, per l'approvazione del progetto esecutivo di *"Riparazione, ripristino, recupero e restauro chiesa Madonna delle Grazie" Comune di Gualdo (MC) - Id. Decreto 395/2020: 394 - CUP: B67H20009940001 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Fermo"* per il giorno 23 giugno 2022, ore 10,00

DELEGA

per l'esercizio della rappresentanza, l'Arch. Giovanni Issini, Soprintendente ABAP per le Province Ascoli Piceno Fermo e Macerata, il quale è legittimato a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE
Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI
SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma: 22/06/2022 11:45:03

M_INF.PRFI.REGISTRO UFFICIALE.U.0012106.23-06-2022

CGRTS-0015743-A-23/06/2022 - Allegato Utente 1 (A01)

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001
Certif. Accredia RT-21 N. 25917/12/S

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative
e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
TOSCANA – MARCHE - UMBRIA
SEDE COORDINATA DI ANCONA
C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Pec: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Raffaele Moschella
SEDE

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016
O.C. 105/2020 - "PROGETTO DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE"" - COMUNE DI GUALDO (MC)

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 23 giugno p.v. per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Raffaele Moschella di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (raffaele.moschella@mit.gov.it – tel. 0712281264 – 3384101513).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)

GIOVANNI SALVIA
MiMS
22.06.2022 16:48:05 GMT+00:00

R M/rm

REGIONE MARCHE

Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

ID: 1883018|03/09/2021
|AAD
-

Al Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione
Ing. Stefano Babini

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente *"è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato*", e che l'articolo 6, comma 1, dell'OCSR n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente - si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'Ing. Stefano Babini, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Andrea Crocioni;
2. Andrea Vicomandi;
3. Daniela Del Bello.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell'OCSR n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di rappresentante unico della Regione.

Cordiali saluti

Il Vice Commissario
Francesco Acquaroli

Firmato digitalmente da
Francesco Acquaroli
C = IT

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

60125 Ancona – via Gentile da Fabriano 9
Tel. +39 071 8062319 – 2727
presidente@regione.marche.it

Provincia di Macerata

IL PRESIDENTE

Macerata, 22 giugno 2022

Al Presidente della Conferenza permanente
Commissario Straordinario del Governo
ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

On. Avv. Giovanni Legnini

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: Designazione rappresentante conferenza permanente in modalità telematica ex art.16 D.L.189/2016 - **O.C. n. 105/2020 - "PROGETTO DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE" - COMUNE DI GUALDO (MC).**

Il sottoscritto Sando Parcaroli, Presidente della Provincia di Macerata, in riferimento alla Conferenza Permanente di cui in oggetto, indetta per il giorno **23 giugno 2022, alle ore 10,00** in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art.14 ter della Legge n.241/1990 e s.m.i., mediante collegamento in videoconferenza, per:

Approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 50/2016, ex art. 4 co. 2 dell'Ordinanza n. 105/2020 riferito al **"PROGETTO DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE" - COMUNE DI GUALDO (MC) - CUP B67H20009940001 - Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo (Id. Decreto 395/2020:334)**

NOMINA

quale rappresentante unico della Provincia di Macerata l'**Ing. Giuseppe Mundo**, Funzionario del Settore Ufficio Tecnico e Viabilità.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
Sandro Parcaroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

CGRTS-0015775-A-23/06/2022 - Allegato Utente 1 (A01)

COMUNE DI GUALDO

Provincia di Macerata

Viale Vittorio Veneto, 4 – 62020 Gualdo (MC) tel. 0733-668122 * fax 0733-668427
e-mail info@comune.gualdo.mc.it e- mail pec comune.gualdo.mc@legalmail.it
P.IVA 00287090435 – CF 83002290431

Prot. 3354

Gualdo, 23.06.2022

Spett.le
Commissario Ricostruzione Sisma 2016
conferenzapermanentesisma2016@pec.governo.it

c.a. Arch. Claudia Coccetti
mail. c.coccetti@governo.it

Comune di Gualdo Prot. N.0003354 del 23-06-2022 -

OGGETTO: CONFERENZA DEI SERVIZI PERMANENTE EX ART. 16 DL 189/2016.
"PROGETTO DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE DI GUALDO (MC).
DELEGA A ING. GIANVITTORIO ANTENUCCI

In riferimento alla nota assunta al protocollo n. 3092 del 10.06.2022 di convocazione della conferenza permanente, ex Art. 16 DL 189/2016 per il "Progetto di riparazione, ripristino, recupero e restauro della chiesa Madonna Delle Grazie", il sottoscritto Giovanni Zavaglini, nato a Gualdo il 24.02.1950 e residente a Gualdo, in c.da Tomassucci – cf. ZVGGNN50B24E228W, sindaco del Comune di Gualdo,

DELEGA

l'ing. Gianvittorio Antenucci, nato a Macerata il 31.03.1977 e residente a Cessapalombo, c.f. NTNGVT77C31E783G, cellulare 339.1313620, mail utc@comune.gualdo.mc.it, Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Gualdo, a partecipare alla Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto prevista, in prima seduta per il 23.06.2022 alle ore 10.00 per le finalità di cui all'oggetto e ad esprimere il relativo parere tecnico per conto del Comune di Gualdo.

Gualdo, lì 23.06.2022

IL SINDACO
Giovanni Zavaglini

Alla **Conferenza Permanente**
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Alla **Dirigente del**
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Francesca Pazzaglia
f.pazzaglia@governo.it

OGGETTO: Delega per l'Ing. Francesca Pazzaglia a presiedere per il giorno 23 giugno 2022 la Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016.

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201 e successivamente prorogato per l'anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il comma 4-sexies all'art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 16/2017, con le modifiche apportate dalle Ordinanze commissariali nn. 53/2018 e 63/2018, recante "*Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i...*", ed in particolare gli articoli 3, co.5 e 4 co. 3;

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 23 giugno 2022, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per gli interventi:

O.C. 105/2020 - "PROGETTO DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE"
COMUNE DI GUALDO (MC)
CUP B67H20009940001
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
Id. Decreto 395/2020: 334

O.C. 38/2017 - O.C. 105/2020 - "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI"
COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO (PG)
CUP F79D18000190001
Soggetto attuatore: MIC – MINISTERO DELLA CULTURA
Id. Decreto 395/2020: 763

O.C. n. 107/2020. **"Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Bolognola (MC)"**

DELEGA

L'Ing Francesca Pazzaglia, Dirigente del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale:

- a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 23 giugno 2022 per gli interventi di cui sotto;

- ad esprimere in maniera univoca e vincolante il parere di competenza per la conferenza del medesimo giorno per gli interventi:

O.C. 105/2020 - "PROGETTO DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE"
COMUNE DI GUALDO (MC)
CUP B67H20009940001
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
Id. Decreto 395/2020: 334

O.C. 38/2017 - O.C. 105/2020 - "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI"
COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO (PG)
CUP F79D18000190001
Soggetto attuatore: MIC – MINISTERO DELLA CULTURA
Id. Decreto 395/2020: 763

O.C. n. 107/2020. **"Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Bolognola (MC)"**

Il Presidente della Conferenza permanente
On.le Avv. Giovanni Legnini

LEGNINI
GIOVANNI
09.06.2022
14:21:49
GMT+01:00

Ministero della cultura

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli
Piceno, Fermo e Macerata
pec: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it

Alla Direzione Generale SPC
pec: mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it

*All'*arch. Esmeralda Valente
Direttore del Servizio III della DG ABAP
Membro MiC supplente della Conferenza permanente
peo: esmeralda.valente@beniculturali.it

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 - "PROGETTO DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE" Comune di Gualdo (MC) - Id. Decreto 395/2020: 394 - CUP: B67H20009940001 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo.
Parere di competenza

In riferimento al progetto esecutivo di *"Riparazione, ripristino, recupero e restauro Chiesa Madonna delle Grazie"* – Comune di Gualdo (MC), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0014326-P del 09.06.2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1667 del 10.06.2022, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 23 giugno 2022, ore 10,00;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", in particolare l'art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante "Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 10, comma 1, e art. 12, comma 1, del D.Lgs. n.42/04 e ubicata nel Comune di Gualdo (MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0014326-P del 09.06.2022,

https://drive.google.com/file/d/16otug7S-YNUXd91V-crTHITfIMWDc9Kn/view?usp=sharing

CONSIDERATO che gli interventi previsti, per il progetto di riparazione del danno e rafforzamento della chiesa in oggetto, consistono essenzialmente in:

- ripristino della continuità muraria tramite interventi di cuci-scuci, ristilature, risarcimento delle lesioni e consolidamenti con iniezioni di malta di calce ;
- sostituzione, recupero e riuso degli elementi lignei della struttura di copertura anche tramite apposizione di idonei elementi metallici, riposizionamento pianellato, sostituzione di correnti degradati, posa di allettamento e coibentazione, sistemazione del manto di coppi;
- smontaggio e ricostituzione delle volte in muratura tramite riutilizzo degli elementi recuperati e con materiali simili, miglioramento e consolidamento delle volte in muratura e in camorcanna e degli archi in muratura;
- consolidamento e restauro del campanile;
- opere di miglioramento sismico dell'aula e del presbiterio tramite cordorature metalliche;

MINISTERO DELLA CULTURA
UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809
PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it
PEO: uss-sisma2016@beniculturali.it

- pulitura e restauro del coro, dell'organo ligneo, degli altari e degli apparati decorativi (stucchi) di pareti e volte;
- messa a norma degli impianti.

PRESO ATTO dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. n. 340 del 30/11/2022, acquisita agli atti di questo ufficio con prot.n. 3448 del 02/12/2021, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle prescrizioni ivi riportate.

VISTA la nota prot. n CGRTS-0005098-P-28/02/2022, inviata dalla struttura del Commissario Straordinario, con la quale si richiede al Soggetto attuatore di recepire le prescrizioni della SABAP AP-FE-MC, riportate nella sopracitata autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 di cui alla nota prot. n. 340 del 30/11/2022;

CONSIDERATE le risultanze del tavolo tecnico tenutosi in data 8 marzo 2022, presso la sede della Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata ad Ancona, al quale hanno partecipato: il funzionario architetto responsabile dell'istruttoria del Ministero, il responsabile tecnico del procedimento per la Arcidiocesi di Fermo , i rappresentanti dell'USR Marche e i tecnici incaricati della progettazione, volte a chiarire e specificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione SABAP, acquisite agli atti di questo Ufficio con nota prot. 966 del 4/04/2022 in riscontro della sopracitata nota prot. n CGRTS-0005098-P-28/02/2022 del Commissario Straordinario

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

PARERE FAVOREVOLE

al progetto esecutivo di "*Riparazione, ripristino, recupero e restauro Chiesa Madonna delle Grazie"* – Comune di Gualdo (MC), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0014326-P del 09.06.2022,

https://drive.google.com/file/d/16otug7S-YNUXd91V-crTHITfIMWDc9Kn/view?usp=sharing

a **condizione** che siano **integralmente** recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, **tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazione** ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., rilasciata dalla soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, prot. n. 3448 del 02/12/2021, allegata al presente parere.

MINISTERO DELLA CULTURA
UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809
PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it
PEO: uss-sisma2016@beniculturali.it

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP territorialemte competente di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE
(Ing. Paolo IANNELLI)

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI
SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma:
21/06/2022 14:56:29

MINISTERO DELLA CULTURA
UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809
PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it
PEO: uss-sisma2016@beniculturali.it

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Alla **Regione Marche**
Ufficio Speciale di Ricostruzione Marche – Sisma 2016
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E p.c. A **Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016**
c/o Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it

Comune di Gualdo (MC)
Ufficio Tecnico
PEC: comune.gualdo.mc@legalmail.it

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale
c/o Segretariato Regionale del MiC per le Marche
PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it

Risposta al foglio del 07/09/2021 *n.* 103294
22/10/2021 122641
Prot. Sabap del 07/09/2021 *n.* 20192
25/10/2021 24094

Oggetto: **Gualdo (MC) – Chiesa Madonna delle Grazie**
OCSR 105/2020 - Conferenza permanente del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione
Progetto di riparazione, ripristino, recupero e restauro "Chiesa Madonna delle Grazie"
ID opera 5845 - Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/184 - CUP B67H20009940001
Catastalmente distinto al N.C.E.U. *al Fg. n.* **7**, *particella n.* **292, A**.
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.
Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
Proprietà: Arcidiocesi di Fermo
Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Deborah Licastro**
Responsabile per la Tutela storico-artistica: **Dott. Pierluigi Moriconi**

In riscontro alla nota pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 07/09/2021 con prot. n.20192 in cui si comunica l'avvenuto caricamento sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto ed al successivo caricamento della documentazione integrativa comunicato con nota acquisita agli atti d'Ufficio in data 25/10/2021 con prot. n.24094;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", di seguito denominato Codice;
Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo
Visto l'art. **21**, comma **4**, e l'art. **22** del Codice;
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;
Esaminata la documentazione progettuale caricata sulla piattaforma SISMAPP;
Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile che consistono *nella riparazione dei danni ed il rafforzamento locale della Chiesa di San Vittore con i seguenti interventi:*

Murature: ristilatura con malta di calce e sabbia; sigillatura delle lesioni con malta di calce; ricostituzione della continuità muraria con cuci-scuci; smontaggio e rimontaggio del paramento ove le lesioni per estensione e profondità lo richiedano; ripristino della continuità strutturale mediante consolidamento delle strutture murarie con iniezioni di malta di calce.
Coperture: sostituzione di tutti gli elementi lignei non più recuperabili e recupero delle travi riutilizzabili anche per luci minori, adeguatamente rinforzate con l'affiancamento nelle facce laterali di profilati in acciaio; riposizionamento del pianellato di copertura e la sostituzione dei correnti degradati o rotti con altri identici; posa di malta di calce al di sopra della pianelle, armata con rete metallica leggera, per alloggiare le necessarie controventature della copertura; posa di impermeabilizzazione con guaina ardesiata; posa dei coppi di recupero o di vecchia fattura;
Opere di miglioramento sismico: per aula e presbiterio inserimento di una prima cordolatura metallica all'altezza delle capriate lignee, estesa a tutta la muratura perimetrale sommitale inclusa la muratura costituente i timpani e corredata dall'apposizione di tiranti metallici; seconda cordolatura metallica a livello della trabeazione; per sacrestia e cappelle laterali inserimento di una unica cordolatura sommitale posizionata all'imposta delle travi principali costituenti la copertura;
Volte interne in muratura: smontaggio delle porzioni di volta puntellate e ricostituzione della volta nelle sue parti mancanti con il riutilizzo dei materiali di recuperati (ed ancora integri) dal crollo della stessa, integrati con materiali simili per dimensioni e costituzione; realizzazione all'estradosso di cappa in fibra di vetro estesa all'intera superfice voltata; consolidamento della volta in muratura in foglio lesionata mediante pulitura e getto di malta di calce rinforzata con fibre di vetro, rinfianco costituito da malta di calce spenta con ghiaietto sabbia e vermiculite;
Volte interne in camorcanna: pulizia dell'estradosso; rinforzo dei travicelli di collegamento delle centine mediante l'affiancamento di altri travicelli e/o con nuovi travicelli o al rinfianco delle centine stesse mediante tavole dello spessore di 2,5 cm fissate lateralmente con chiodi o viti mordenti; ripristino del collegamento fra cannucciato e traverse con teli di lino imbevuti di resina e soluzione di carbonato di calcio e "Primal AC 33" ; stuccatura di tutte le fessurazioni e consolidamento degli eventuali distacchi fra incannucciato e parte in gesso della volta con iniezioni di malta a basso peso specifico.
Archi in muratura: Inserimento di presidi nelle aperture ad arco ai lati dell'aula e nell'arco trionfale con fasciature delle murature in fibre di acciaio galvanizzato su calce idraulica naturale NHL 3.5, con diatoni "sfioccati" sulle superfici mediante connettori, sempre in fibra di acciaio, inghisati con matrice inorganica a base di calce idraulica naturale.
Campanile: consolidamento e restauro del campanile mediante riprese delle lesioni delle murature e inserimento di cordoli interni in acciaio con profilo a "L" ai vari livelli; realizzazione di una scala in ferro che dall'aula arrivi alla cella campanaria; ripresa delle cornici in cotto sommitali del campanile; rifacimento della copertura a padiglione.
Apparato pittorico e plastico decorativo interno: pulitura e restauro di altari e stucchi delle pareti e delle volte; pulitura e restauro del coro ligneo e dell'organo ligneo; pulitura e restauro dell'altare centrale; realizzazione di saggi di scopertura per l'individuazione delle tinte originali;
Impianti: messa a norma dell'impianto di illuminazione, FM, di riscaldamento;
Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;
Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;
Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni nel massimo rispetto delle necessarie esigenze di valorizzazione e tutela architettonica e storico-artistica dell'importante bene vincolato:

- *In riferimento ai previsti interventi di placcaggio metallico diffuso e/o di sostituzione di intere porzioni della carpenteria lignea storica di copertura, sia accuratamente approfondito in via preliminare il livello di conoscenza strutturale degli orditi lignei tramite lo svolgimento di una specifica campagna di indagine, al fine di dimensionare gli interventi in funzione dell'effettiva prestazione meccanica degli elementi esistenti, limitando la sostituzione di elementi storici; inoltre sia approfondita la possibilità di attuare soluzioni alternative alla posa di piatti su ambo i lati degli elementi, atte a minimizzarne l'impatto, anche attraverso l'impiego di opportuni materiali e tecniche compatibili. La relativa documentazione diagnostica e progettuale aggiornata dovrà essere trasmessa preventivamente a questo Ufficio per le valutazioni di competenza.*
- *In riferimento alla cordolatura metallica si curi il dettaglio grafico della porzione di cordolo metallico posto in corrispondenza dell'arco trionfale al fine di ridurne al minimo le interferenze con l'apparato plastico decorativo ivi ubicato;*
- *Per gli interventi di scuci-cuci, da effettuarsi in modo puntuale e limitato, si dovrà prevedere l'impiego di mattoni con caratteristiche meccaniche, chimiche, dimensionali, formali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità. Si dovrà avere cura di salvaguardare tutte le tracce relative alle fasi costruttive storiche dell'edificio, adottando allo scopo soluzioni alternative da concordare con questo Ufficio;*

- *Per tutti gli interventi riguardanti le murature, compresa la ristilatura dei giunti di malta, si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche, evitando resine e malte cementizie; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, anche a seguito di opportuni saggi.*
- *Tutti gli interventi di finitura andranno concordati con il funzionario di zona incaricato, previa predisposizione di opportune campionature.*
- *Per il consolidamento estradossale delle volte in camorcanna, si dovrà prevedere l'uso di materiali compatibili a matrice inorganica e priva di cemento, al fine di garantire la massima traspirabilità;*
- *Prima di ogni intervento di demolizione degli intonaci, ed in particolare prima dei previsti interventi di consolidamento intradossale degli archi in muratura con fibre, siano effettuati saggi diffusi per mano di un restauratore qualificato ai sensi dell'art.29 e art.182 del D.Lgs. 42/2004, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di apparati decorativi o tinteggiature originali. Di tale campagna dovrà essere prodotta apposita documentazione fotografica, corredata di relazione tecnica su quanto emerso, con eventuali proposte di intervento. Tale documentazione dovrà essere trasmessa preventivamente a questo Ufficio per le valutazioni di competenza.*
- *Al fine del rilascio dell'autorizzazione necessaria per gli interventi di restauro e pulitura di tutti gli apparati pittorici e plastici decorativi interni dovrà essere presentato un progetto di restauro, a firma di restauratore qualificato ai sensi dell'art.29 e art.182 del D.Lgs. 42/2004 ed iscritto negli elenchi del MIC, che descriva nel dettaglio lo stato di fatto e gli interventi previsti per tutti gli apparati decorativi presenti (stucchi, arredi lignei etc). Il progetto dovrà essere correlato da approfondita analisi del degrado delle superfici decorate con indicazione delle tipologie riscontrate, supportate da analisi grafica e fotografica completa delle aree effettivamente interessate. La tipologia degli interventi dovrà, inoltre, essere esaustivamente descritta, oltre che nei grafici, anche nel computo e nella relazione tecnica. Tale documentazione dovrà essere trasmessa preventivamente a questo Ufficio per le valutazioni di competenza.*
- *Si preveda l'utilizzo di capochiave a paletto di forma e proporzioni tradizionali in luogo delle piastre previste in progetto;*
- *Si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio.*
- *Si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.*

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.
Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:
- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Dott. Pierluigi Moriconi

DL/PLM/na

29/11/2021

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

MINISTERO DELLA CULTURA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it

COMUNE DI GUALDO

PROVINCIA DI MACERATA

✉ Viale Vittorio Veneto, 4 - 62020 - GUALDO (MC)
☎ 0733-668122 🌍 www.comune.gualdo.mc.it 🖫 sisma@comune.gualdo.mc.it
P. IVA 83002290431 # C.F. 00287090435

Prot.	3369
Data	23-06-2022

Spett.le
Commissario Ricostruzione Sisma 2016
conferenzapermanentesisma2016@pec.governo.it

c.a. Arch. Claudia Coccetti
mail. c.coccetti@governo.it

OGGETTO: SISMA 2016. CONFERENZA DEI SERVIZI PERMANENTE EX ART. 16 DL 189/2016. "PROGETTO DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE DI GUALDO (MC).
PARERE URBANISTICO-EDILIZIO COMUNE DI GUALDO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In riferimento alla nota assunta al protocollo n. 3092 del 10.06.2022 di convocazione della conferenza permanente, ex Art. 16 DL 189/2016 per il "Progetto di riparazione, ripristino, recupero e restauro della chiesa Madonna Delle Grazie", il sottoscritto ing. Gianvittorio Antenucci in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di gualdo e delegato dal sindaco per la conferenza in oggetto, relativa all'intervento:

ordinanza n.	**105/2020**
Denominazione intervento	**Madonna delle Grazie**
ID opera	**5845**
Soggetto Attuatore	**Arcidiocesi di Fermo**
Resp. tecnico procedura	**Geom. Demetrio Catalini**
CUP	**B67H20009940001**
Trasm. Progetto	**Prot. n. 102610 e n. 103022 del 06.09.2021**
Protocollo Comune	**4408 del 04.09.2021**

VISTA la comunicazione di caricamento del progetto esecutivo sulla piattaforma SISMAPP per l'edificio chiesa Madonna delle Grazie inviata dalla Curia di Fermo e registrata al protocollo di questo comune al n. 4408 del 4 settembre 2021;

VISTA la successiva nota dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di comunicazione di ricevimento del medesimo progetto, caricato su piattaforma SISMAPP ai sensi dell'ordinanza 105/2020 con ID opera n. 5845:

- soggetto attuatore:
  ARCIDIOCESI DI FERMO, via Sisto V n. 11 – 63900 Fermo (FM) c.f. 90006790449;
- professionisti:
  arch. MARCO SCALELLA ed **ing. VALENTINO QUAGLIATINI;**

COMUNE DI GUALDO

PROVINCIA DI MACERATA

✉ Viale Vittorio Veneto, 4 - 62020 - GUALDO (MC)
☏ 0733-668122 🌍 www.comune.gualdo.mc.it 🖫 sisma@comune.gualdo.mc.it
P. IVA 83002290431 # C.F. 00287090435

VISTO l'art. 4 dell'ordinanza 105/2020, in particolare il comma 3;

VISTA la convocazione della conferenza dei servizi permanente ex art. 16 del DL 189/2016 convocata in prima seduta il 23.06.2022 e vista la delega al sottoscritto ;

VISTA la documentazione allegata al progetto esecutivo composta da relazioni, tavole grafiche dello stato attuale, del livello di danno e delle soluzioni progettuali e dagli elaborati di calcolo strutturale;

VISTO il vigente PRG approvato in via definitiva dalla Provincia di Macerata con delibera del Commissario Prefettizio n° 174 del 22-11-2010 e comunicata con nota prot. 96.627 del 14-12-2010, registrata al protocollo generale del Comune di Gualdo in data 17-12-2010 prot. n° 4958;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTA la vigente normativa statale e regionale in materia di urbanistica ed edilizia e le altre norme legislative e regolamenti in materia di igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistico ambientali e monumentali;

VISTO il D.L. n. 189/2016 convertito con modificazione dalla legge n. 229/2016 e le suddette ordinanze del C.S. n.4/2016e n. 8/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che trattasi di restauro e risanamento conservativo che non vanno a modificare lo stato dei luoghi e che non incidono su parametri urbanistico edilizi dell'immobile oggetto di intervento;

CONSIDERATO che da un esame della documentazione di progetto è emerso che le lavorazioni ricomprese nell'intervento interessano anche la parete verso l'edificio pubblico destinato a Casa di Residenza per anziani "le Grazie", pertanto si chiede di specificare, in sede esecutiva la durata e la portata di tali lavorazioni in relazione alle interferenze con la Residenza per Anziani "Le Grazie";

VISTO il precedente parere rilasciato in prima istanza nel dicembre 2021 che si riprende e si conferma integralmente non essendo mutato il progetto ed il principio di intervento né gli allegati all'istanza;

FATTI salvi ed impregiudicati tutti i diritti dei terzi;

RILASCIA

parere favorevole all'intervento *con le seguenti prescrizioni:*

- *redazione elaborato tecnico della copertura (linee vita) di cui al Regolamento Regionale n. 7/2018 di Attuazione della L.R. 7/2014 e s.m.i.);*
- *in merito agli interventi previsti sulla parete lato casa di residenza per anziani "Le Grazie", si prescrive che gli stessi siano effettuati riducendo le interferenze con la struttura pubblica e comunque, che gli stessi vengano concordati puntualmente in fase esecutiva con questo Ufficio Tecnico, al fine di evitare disagi alla residenza per anziani.*

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4, 5 e 7 della Legge 7 agosto 199, n. 241 e s.m.i, il Responsabile del Procedimento è il geometra Giordano Saltari, responsabile UTC di Gualdo.

IL RESPONSABILE UTC
Ing. Gianvittorio Antenucci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "*Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*".

Ordinanza commissariale n. 105/2020 "*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*"

PROGETTO ESECUTIVO

"PROGETTO DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE"

COMUNE DI GUALDO (MC) – ID. DECRETO 395/2020: 334

CUP B67H2000994001 – CIG 884354977F

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Fermo		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 334/2020		
Indirizzo immobile:	Strada Provinciale 55 - n. 19 – Gualdo (MC)		
Dati catastali:	foglio: 7	part: A	sub:
Georeferenziazione	Lat. 43,0695	Long. 13,3409	
Intervento:	☐ pubblico ☐ privato ☒ Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	☐ Rafforzamento locale ☒ Miglioramento sismico ☐ Adeguamento sismico (obbligatorio nel caso di edifici scolastici non vincolati e nel caso di edifici strategici) ☐ Demolizione e ricostruzione		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Geom Demetrio Catalini		

Importo intervento assegnato con Decreto Commissariale n. 395/2020	Importo progetto	Importo intervento progetto esecutivo a seguito di verifica dell'USR Marche
€ 1.100.000,00	**€ 1.100.000,00**	**€ 1.100.000,00**

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

O.C. 84/2019 *"Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell'Ordinanza n. 38/17."*

O.C. 105/2020 *"Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*" in particolare l'articolo 9 che abroga l'O.C.84/2019 e l'articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 *"Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana."* e relativi allegati.

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0001771	25/01/2022	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
PROT. CGRTS	0005098	28/02/2022	RICHIESTA RECEPIMENTO PRESCRIZIONI SABAP
PROT. CGRTS	0008558	01/04/2022	RISCONTRO DA PARTE DELL'ARCIDIOCESI DI FERMO ALLA RICHIESTA DI RECEPIMENTO PRESCRIZIONI SABAP
PROT. CGRTS	0009343	114/04/2022	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLE VALUTAZIONI A SEGUITO DEL RISCONTRO PERVENUTO DALL'ARCIDIOCESI DI FERMO

II – VERIFICA ISTRUTTORIA

Come previsto dall'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020 "*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"* ai fini della approvazione del progetto e della concessione del contributo per gli edifici di culto si applica l'art. 16 del d.l. 189/2016 in particolare, la Conferenza permanente, composta ai sensi del richiamato art. 16, **approva i progetti ai sensi dell'art. 27 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,** secondo quanto previsto dal medesimo articolo al co. 3, lett. a-bis) e b).

L'USR Marche con nota prot. CGRTS-0001771 del 25/01/2022 ha trasmesso alla Struttura commissariale proposta di approvazione e relativo parere istruttorio tecnico amministrativo contabile nel quale ***ha espresso parere favorevole*** al "Progetto di riparazione, ripristino, recupero e restauro della Chiesa Madonna delle Grazie" – Comune di Gualdo (MC) – ID. Decreto 395/2020 n. 334.

Rilevato che l'autorizzazione della SABAP di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata (protocollo USR n. 139386 del 30.11.2021) emessa ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2004, allegata al predetto parere istruttorio, è subordina alla piena osservanza di alcune prescrizioni che comportano sostanziali modifiche progettuali, la Struttura commissariale con nota del 28/02/2022 prot. CGRTS-0005098 ha comunicato all'USR Marche ed al Soggetto attuatore di ottemperare a quanto prescritto dalla SABAP AP-FE-MC preliminarmente all'approvazione definitiva ai sensi dell'art.27 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 4 co.2 dell'Ordinanza commissariale n.105/2020.

Con successiva nota di riscontro acquisita al prot. CGRTS 0009343 del 11/04/2022 l'USR Marche "*…visto quanto relazionato dell'Arcidiocesi di Fermo (nota prot. USR 27868 del 17/03/2022) a seguito dell'incontro avvenuto in data 8 marzo 2022, presso la sede della Soprintendenza Marche di Ancona, preso atto dell'avvenuta conferma dell'autorizzazione SABAP precedentemente rilasciata (prot. USR139386 del 30/11/2021) e del contestuale rimandando alla fase di cantiere delle prescrizioni in essa riportate, lo scrivente ufficio conferma la proposta di approvazione relativa al progetto in oggetto, già trasmessa con prot. USR 6595 in data 25/01/2022".*

Preso atto dell'anzidetta nota, la Struttura Commissariale ha proceduto alla verifica amministrativa dalla quale è emerso quanto segue:

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020, ha inviato con nota del 25/01/2022 prot. CGRTS-0001771 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE avente ad oggetto: "*OCSR n. 105/2020 ID ord.344* [1] *-* ***COMUNE DI GUALDO (MC) -*** *ID SISMAPP 5845 -* ***Chiesa di Madonna delle Grazie –*** *Interventi di riparazione e miglioramento sismico -* ***PROPOSTA DI APPROVAZIONE*** *- Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/184*" (**in allegato)** oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5845, con medesimo protocollo;

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati ***acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:***

- **Ufficio Sismica:** *con ID 2156532 del 18/01/2022, l'Ufficio Sismica ha rilasciato il* ***parere istruttorio*** sul progetto esecutivo con il quale "*si ritiene che possa essere emessa l'autorizzazione sismica successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per*

[1] Nell'oggetto del parere istruttorio tecnico amministrativo contabile trasmesso dall'USR per mero errore materiale viene indicato "ID ord.344" anziché "ID ord.334"

l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, …, previa presentazione di:
- Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti."; **in allegato**

- ***Comune di Gualdo (MC): parere favorevole*** *all'intervento con prescrizioni – parere prot. n. 6447 del 23/12/2021 assunto al prot. USR 149909 del 23/12/2021;* **in allegato**
- ***MIC – SABAP AP-FM-MC:*** *Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. acquisito con prot. USR 139386 del 30/11/2021. Nella predetta autorizzazione vengono citate alcune condizioni;* **in allegato**

Fermo restando quanto dichiarato dall'USR Marche con parere istruttorio tecnico amministrativo contabile presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma SISMAPP, citata nella trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo commissariale CGRTS 0001771 del 25/01/2022, in merito alla *verifica della completezza, congruità e ammissibilità*, si rimettono al Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza commissariale n. 16/2017 quanto segue:

III – VALUTAZIONI FINALI

Per quanto di competenza, in merito al progetto esecutivo inerente il **"PROGETTO DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE" – Comune di GUALDO (MC) - ID. DECRETO 395/2020: 334 -** Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo - **CUP B67H2000994001 - O.C. 105/2020 si rimettono al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza Commissariale n. 16/2017 le seguenti valutazioni:**

- ***si confermano,*** per ciò che concerne **la completezza** degli elaborati di progetto (Allegato 1), la **congruità** rispetto all'importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 e l'**ammissibilità** della spesa, le valutazioni fatte dall'USR Marche con il parere istruttorio tecnico amministrativo contabile;

- **si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito al progetto esecutivo con le seguenti prescrizioni:**

  - Prima dell'adozione del Decreto di Concessione del Contributo, il Responsabile Tecnico della Proceduta – RTP – dovrà trasmettere il Quadro tecnico economico aggiornato tenendo conto che i compensi professionali devono essere calcolati sull'effettivo importo della categoria d'opera indicate nel Computo Metrico e che, trattandosi di intervento di

miglioramento sismico, occorre nominare la figura tecnica del collaudatore e valutarne il relativo compenso.

Si raccomanda, inoltre, ai fini dell'ammissibilità a contributo di rendicontare all'USR competente, contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo, come previsto all'allegato B dell'Ordinanza 105/2020, tutte le spese indicate del quadro tecnico economico allegato.

Roma, 21/06/2022

Il Funzionario
Ing. Ilaria Pascucci

Firmato digitalmente da
Ilaria Pascucci
Data e ora della firma: 23/06/2022 11:29:05

Il Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Francesca Pazzaglia

francesca
pazzaglia
23.06.2022
11:20:52
GMT+00:00

"PROGETTO DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE" – Comune di Gualdo (MC) –
- ID. DECRETO 395/2020: 334 –
CUP B67H20009940001 - O.C. 105/2020
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo

ALLEGATO 1
ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO

N°	CODICE FILE	TITOLO DELL'ELABORATO	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	A) Relaz_Programmatica	Relazione Programmatica	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
2	A) Rapporto_Geologico_Appendice	Rapporto Geologico Geotecnico e Sismico	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
3	A) Rapporto_Geologico_Geotecnico	Rappoorto Tecnico Risposta Sismica Locale	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
4	A) Relazione_Geotecnica_e_sulle_Fondazioni	Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
5	A) Relaz_Storico_Artistica	Relazione Storico Artistica	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
6	A) RELAZ_SULLE_INTERFERENZE	Relazione sulle interferenze	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
7	A) RELAZIONE_DELLE_STRUTTURE_02	Relazione strutture	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
8	A) RELAZIONE_DELLE_STRUTTURE_Calcoli_Static	Relazione strutture - Calcoli statici	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
9	A)RELAZIONE_TECNICA_GENERALE	Relazione tecnica generale	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
10	B) Inserimento_Urbanistico	Inserimento_Urbanistico	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
11	B) Rilievo_Fotografico	Rilievo_Fotografico	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
12	B) TAV_01	Rilievo_Pianta Piano Terra	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
13	B) TAV_01A	Rilievo_Presidi_Pianta Piano Terra	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
14	B) TAV_02	Rilievo_Piano struttura di copertura	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
15	b) TAV_03	Rilievo_Pianta Copertura	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
16	B) TAV_04	Rilievo_Prospetto sud-ovest e nord-est	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
17	B) TAV_05	Rilievo_Prospetto nord-ovest	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
18	B) TAV_06	Rilievo_Sezione longitudinale A-A'	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
19	B) TAV_06A	Rilievo_Presidi_Sezioni	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
20	B) TAV_07	Rilievo_Sezioni trasversali B-B' e C-C'	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
21	B) TAV_07A	Rilievo_Presidi_Sezioni	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
22	B) Scheda_rilievo_danno	Scheda_rilievo_danno	CGRTS-0001771-A-25/01/2022

23	C) TAV_08_Progetto	Mappatura interventi_Pianta Piano Terra	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
24	C) TAV_08A_Progetto	Quote_Pianta Piano Terra	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
25	C) TAV_09_Progetto	Mappatura interventi_Pianta Piano struttura di copertura	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
26	C) TAV_09A_Progetto	Mappatura interventi_Pianta Piano struttura di copertura	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
27	C) TAV_10_Progetto	Mappatura interventi_Pianta Copertura	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
28	C) TAV_10A_Progetto	Mappatura interventi_Pianta Copertura	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
29	C) TAV_11_Progetto	Mappatura interventi_Prospetti sud-ovest e nord-est	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
30	C) TAV_11A_Progetto	Mappatura interventi_Prospetti sud-ovest e nord-est	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
31	C) TAV_12_Progetto	Mappatura interventi_Prospetto nord-ovest	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
32	C) TAV_12A_Progetto	Mappatura interventi_Prospetto nord-ovest	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
33	C) TAV_13_Progetto	Mappatura interventi_Sezione longitudinale A-A'	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
34	C) TAV_13A_Progetto	Mappatura interventi_Sezione longitudinale A-A'	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
35	C) TAV_14_Progetto	Mappatura interventi_Sezioni trasversali B-B' e C-C'	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
36	C) TAV_14A_Progetto	Mappatura interventi_Sezioni trasversali B-B' e C-C'	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
37	C) TAV_15_Strutturali_COPERTURA	Carpenteria coperture cappelle laterali e sagrestia	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
38	C) TAV_16_Strutturali_CORDOLATURA_ ACCIAIO_CORNICIONI	Cordolatura in acciaio dei cornicioni interni	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
39	C) TAV_17_Strutturali_COPERTURA_AULA_PRESBITERIO	Carpenteria delle coperture dell'aula e del presbiterio	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
40	C) TAV_18_Strutturali_CONSOLIDAMENTO_ARCHI	Consolidamento degli archi	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
41	C) TAV_19_Strutturali_CONSOLIDAMENTO_CAMPANILE	Consolidamento del campanile	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
42	C) Elenco_Prezzi	Elenco Prezzi	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
43	C) Disciplinare_descrittivo	Disciplinare descrittivo e prestazionale	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
44	C) Perizia_asseverata	Perizia asseverata_nesso di causalità	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
45	C) Piano_Manutenzione	Piano di Manutenzione	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
46	C) SCHEDA_SINOTTICA_INTERVENTO	Scheda chiese - modello A - DC	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
47	C) RELAZIONE_SINTETICA_Chiesa		CGRTS-0001771-A-25/01/2022

48	Lettera_integrazioni	Integrazioni integrazioni	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
49	35 D1 Domanda di concessione contributo	Domanda	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
50	C) Capitolato_Speciale_Appalto	Capitolato Speciale d'Appalto	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
51	C) Computo_Metr_Analisi_Prezzi	Computo metrico e Analisi Prezzi	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
52	C) Cronoprogramma	Cronoprogramma	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
53	C) Incid_Manodopera	Incidenza Manodopera	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
54	C) Incidenza_sicurezza	Incidenza Sicurezza	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
55	C) Parcella_Professionale	Parcella Professionale	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
56	C) PSC_Chiesa	PSC	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
57	C) Quadro_Tec_Economico	Quadro Tecnico Economico	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
58	C) SCHEMA_CONTRATTO	Schema di Contratto	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
59	C)RICHIESTA_AUTORIZZAZIONE_Art94bis	Rchiesta autorizzazione Sismica	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
60	CARTA DI IDENTITA_ Ing Quagliatini	Carta d'identità Ing. Quagliatini	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
61	CONTRATTO_FIRMATO_20210929	Contratto professionale	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
62	Dich_Arch_Scalella_elenco	Dichiarazione professionista - iscrizione elenco -Arch.Scalella	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
63	Dich_Arch_Scalella_soglia	Dichiarazione professionista - soglia incarichi - Arch. Scalella	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
64	DICHIARAZIONI_soglia e iscrizione elenco Ing Quagliatini	Dichiatazione professionista - Ing. Quagliatini	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
65	Documenti_Marco Scalella	Patente - Arch. Scalella	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
66	modalita_ affidamento incarico	Affidamento incarico	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
67	Ord. n. 75.2016	Ordinanza inagibilità	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
68	Prot_Par 0006447 del 23-12-2021	Parere Comune di Gualdo	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
69	Prot_20192_2021	Parere MIC	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
70	OCSR 105_2020_COMUNE DI GUALDO_ID SISMAPP 5845	Parere istruttorio tecnico amministrativo contabile - USR Marche	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
71	Parere sismico su progetto esecutivo	Parere Ufficio Sismica	CGRTS-0001771-A-25/01/2022
72	Elenco_Elaborati_dic_2021_sostituti	Elenco elaborati	CGRTS-0001771-A-25/01/2022

CGRTS-0009343-A-11/04/2022 - Allegato Utente 1 (A01)

Al COMMISSARIO STRAORDIANRIO
Ricostruzione Sisma 2016 Avv. Giovanni Legnini
Comm.ricostuzionesisma2016@pec.governo.it

ARCIDIOCESI DI FERMO
C.A. RTP Geom. Demetrio Catalini
Pec: *economato.diocesifermo@legalmail.it*

E p.c. **MINISTERO DELLA CULTURA**
Ufficio del Soprintendente
Speciale per le aree colpite dal sisma 2016
Ing. Paolo Iannelli
Mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: ordinanza 105/2020 e ss.mm.ii. Gualdo (MC) ID 5845 Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa della Madonna della Grazie" ID Decreto 334
Riscontro nota CGRTS-0005098-P-28/02/2022- Recepimento prescrizioni SABAP
490.20.40/2020/OPSUAM/184

In riscontro alla nota CGRTS-0005098-P-28/02/2022, di *"richiesta di recepimento delle prescrizioni"* SABAP acquisita al prot. USR n. 19971 in data 28/02/2022,

visto quanto relazionato dell'Arcidiocesi di Fermo (nota prot. USR 27868 del 17/03/2022) a seguito dell'incontro avvenuto in data 8 marzo 2022, presso la sede della Soprintendenza Marche di Ancona,

preso atto dell'avvenuta conferma dell'autorizzazione SABAP precedentemente rilasciata (prot. USR139386 del 30/11/2021) e del contestuale rimandando alla fase di cantiere delle prescrizioni in essa riportate,

lo scrivente ufficio conferma la proposta di approvazione relativa al progetto in oggetto, già trasmessa con prot. USR 6595 in data 25/01/2022.

Resta inteso che gli eventuali extra costi, conseguenti alle prescrizioni, potranno essere assorbiti nella programmazione complessiva dell'Arcidiocesi, se e in quanto connessi con la riparazione del danno.

Dirigente Settore Ricostruzione Pubblica
Maurizio Paulini (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE
Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: OCSR n. 105/2020 ID ord. 344
COMUNE DI GUALDO (MC)
ID SISMAPP 5845 **- Chiesa di Madonna delle Grazie**
Interventi di riparazione e miglioramento sismico
PROPOSTA DI APPROVAZIONE
Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/184

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
OCSR	n. 105/2020		
Id. Decreto 395/2020	n. 334		
Proprietario	Confraternita del S.S. Sacramento		
Soggetto Attuatore	Arcidiocesi di Fermo		
Denominazione Chiesa	Chiesa di Madonna delle Grazie		
Indirizzo	Strada Provinciale 55 – n. 19		
Dati Catastali	Fg. 7	Part. A	Sub. _____
Geolocalizzazione	Latitudine: 43.0695 – Longitudine: 13.3409		
Tipo di intervento	Riparazione e miglioramento sismico		
Livello di progettazione	ESECUTIVO		
CUP	B67H20009940001		
CIG	884354977F		
SOGGETTI COINVOLTI			
Tecnici incaricati RTP	geom. Demetrio Catalini		
Progettista/i	arch. Marco Scalella – ing. Valentino Quagliatini		
Direttore dei lavori	arch. Marco Scalella – ing. Valentino Quagliatini assistente alla D.L.		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
D.L. n. 189/2016	art. 4 art.14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	
OCSR n. 63 del 6.9.2018	art. 4		
OCSR n. 105 del 17.9.2020	art.4, 9		
OCSR n. 111 del 23.12.2020	art. 14	comma 4	
ATTI VARI			
Ordinanza sindacale di inagibilità	n. 75 del 27/09/2016	Comune di Gualdo (MC)	
"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC	n. 4 del 16/02/2017	Esito: Inagibile	

PROTOCOLLI		
Prot.	**Oggetto**	**Mittente/Soggetto interessato**
102484 del 03/09/2021	Invio progetto esecutivo	Arcidiocesi di Fermo
120641 del 18/10/2021	Invio integrazioni al progetto esecutivo	Arcidiocesi di Fermo
151842 del 30/12/2021	Invio integrazioni al progetto esecutivo	Arcidiocesi di Fermo
898 del 05/01/2022	Invio integrazioni al progetto esecutivo	Arcidiocesi di Fermo

PARERI/AUTORIZZAZIONI		
	Ente competente	***Oggetto***
1	SABAP MARCHE	Autorizzazione prot. N. 340 del 30.11.2021, assunta al protocollo USR n. 139386 del 30.11.2021
2	COMUNE DI GUALDO	Parere prot. N. 6447 del 23.12.2021, assunto al protocollo USR n. 149909 del 23.12.2021
3	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE ATTIVITA' DI GENIO CIVILE PER LE AREE MACERATA - ANCONA	Parere prot. Id n. 2156532 del 18.01.2022

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

La chiesa Madonna delle Grazie, sita nel Comune di Gualdo (MC), strada Provinciale 55 al n. 19, come il complesso monastico attiguo, risulta costruita nel XVI secolo. Esternamente è caratterizzato da paramenti in pietra arenaria intervallata da conci di mattoni. Sulla facciata principale è presente un nartece, in pietra arenaria, con soffitto a volta in arenaria disposto su due livelli. Il secondo ordine, probabilmente aggiunto negli anni venti del secolo scorso, è stato realizzato con colonne e muratura di mattoni e copertura in legno con tavelle in laterizio e manto di coppi. La chiesa risulta avere una conformazione planimetrica ad unica navata con due cappelle laterali (in corpo di fabbrica più basso) poste alla sinistra dell'aula e tre altari in nicchia nell'altro lato; sullo stesso asse dell'aula si susseguono il presbiterio, il coro e la sacrestia. Aula, presbiterio e sacrestia formano volumi riconducibili ad un parallelepipedo, ma con altezze via via decrescenti. L'Aula rettangolare si restringe in fondo in una zona presbiteriale anch'essa rettangolare che comprende l'altare e il coro. Dal presbiterio si ha accesso alla sacrestia.
La copertura dell'aula risulta essere in volta reale con lunette lucifere e sovrapposta copertura a capriate lignee. Il presbiterio ha il soffitto costituito da una volta in muratura intervallati da costoloni sempre in muratura di mattoni. La sacrestia, più piccola dei tre volumi allineati, presenta una copertura a padiglione in camorcanna. L'aula, il presbiterio e la sacrestia hanno la copertura formata da orditura lignea con soprastante tetto a falde sul classico schema a capanna. Sulla sinistra dell'aula, rispetto a chi entra, le tre cappelle laterali presentano un soffitto voltato e costituiscono un volume a forma di parallelepipedo con tetto soprastante con struttura in legno, ma a falda unica.
La torre campanaria, alla quale si accede da una porta posta sul lato destro del presbiterio al limite dell'aula, ha una forma rettangolare e dimensioni in pianta contenute ed è dislocata sul lato lungo della chiesa in posizione di cerniera con il convento sopra citato.
Il complesso architettonico poggia strutturalmente con le sue murature in elevazione, su fondazioni in muratura di tipo continuo fino ad una profondità di circa due metri dal piano di campagna. Le murature in elevazione, in pietra arenaria intervallate da conci di mattoni, sono legate con malte di calci aeree, presentano giunti regolari, stuccati con impasto di malte aeree e inerti provenienti da cave locali.
Nella chiesa sono presenti una serie di apparati decorativi significativi, quali:

- un affresco, rappresentante la Madonna delle Grazie con il Bambino Gesù facente parte di una chiesa rurale preesistente all'attuale, collocato in una cappella trasformata nel 1950 dall'architetto Pettirossi;
- l'altare maggiore (1920 circa), rivestito su tre lati in graniglia di marmi sotto la mensa, nel quale si conserva il corpo di S. Eutichia Martire;
- il pavimento dell'aula, in graniglia di marmo, rifatto probabilmente nello stesso periodo dell'altare centrale (1920 circa), anche se il pavimento originario potrebbe essere stato quello tuttora esistente nella sacrestia e nel coro, in elementi di cotto;
- il coro di noce risalente al XVIII secolo;
- l'organo posizionato nella cantoria che presenta elementi architettonici settecenteschi con sovrapposizioni pittoriche del secolo successivo;

- i 4 altari laterali in legno e gesso e l'apparato plastico decorativo sviluppato all'interno dell'aula (trabeazione, arco trionfale e lesene), delle cappelle laterali (archi) e del presbiterio (trabeazione e lesene), neoclassici; una lapide con iscrizione funeraria altomedioevale, posizionata nella parete desta al fianco dell'altare.

2. Descrizione dei danni:

La chiesa presenta lesioni diffuse con una serie di crolli avvenuti nella volta dell'aula e in quella del presbiterio. La volta dell'aula presenta un distacco significativo con le murature laterali d'ambito e i conci delle parti non crollate non sono più strutturalmente connessi tra loro e sono stati oggetto di puntellamento con intervento di messa in sicurezza.
Il crollo della volta all'interno dell'aula ha determinato:

- lo sfondamento del sottostante pavimento e addirittura la rottura della voltina in mattoni su cui si regge;
- il danneggiamento dell'altare e del coro ligneo;
- il danneggiamento dell'organo posto sulla cantoria e lo sfondamento dell'impalcato ligneo della cantoria stessa;
- il danneggiamento della trabeazione perimetrale interna dell'aula, decorata con stucchi.

La volta in canna e gesso della sacrestia presenta crolli e sconnessioni da imputarsi a cinematismi innescati da spinte sismiche trasversali. Non si registrano crolli delle volte delle cappelle laterali ma sono evidenziabili delle sconnessioni determinate da cinematismi dello stesso genere; gli archi di tali cappelle presentano lesioni specie nelle zone centrali. Un quadro fessurativo piuttosto marcato è presente anche sulle pareti della parte presbiteriale, sull'arco trionfale e su quelli delle cappelle laterali, nonché sui cornicioni aggettanti con struttura portante in legno che presentano diffuse zone di sconnessione ed anche crolli della parte terminale a vista in gesso.
Alla cantoria, situata immediatamente sopra l'ingresso, l'impalcato in di travi in legno e doppio tavolato si presenta in precarie condizioni di conservazione e nella parte sinistra a causa degli eventi sismici una parte è crollata; per l'organo si dovrà procedere al suo smontaggio per eseguire le indispensabili opere di riparazione.
A livello delle coperture sorrette da orditi in legno, si evidenziano segni di martellamento della struttura portante sulle murature perimetrali. Gli elementi strutturali che formano le capriate si presentano fortemente degradati e sottodimensionati con monaci che gravano direttamente sulle catene e quattro delle sei capriate risultano ruotate sul loro piano verticale con fuori piombo. Agli appoggi delle stesse sono presenti tipici dissesti prodotti da martellamento sulla muratura. Tali dissesti sono evidenziabili anche sulla parte di copertura absidale dove la spinta delle travi ha prodotto anche lesioni di taglio e fuori piombo della muratura (lato ovest dell'edificio). Complessivamente tutte le coperture si presentano in grave stato di precarietà per danni da sisma, vetustà e sottodimensionamento dei materiali costituenti. Esternamente sulle pareti specie quelle ad ovest e ad est, sono presenti lesioni singole per lo più inclinate, sia in corrispondenza delle zone che hanno subito martellamento da parte della struttura di copertura, che in prossimità delle aperture esistenti. Le parti alte delle facciate a ovest, est, nord, in corrispondenza della sacrestia, dove si è registrato anche un crollo della parete stessa, presentano ribaltamenti fuori dal piano verso l'esterno dovuto alle spinte della copertura in fase dinamica. Non si ravvisano segni di instabilità e/o cedimenti fondali. In generale tutte le lesioni si evidenziano nelle zone di maggiore vulnerabilità (aperture, discontinuità delle murature, ecc.) e sono più evidenti nelle zone laddove è avvenuto il fenomeno del martellamento delle strutture di copertura che non presentano collegamenti strutturali/presidi statici.
Il campanile, presenta una muratura mista degradata e con evidente quadro fessurativo dovuto al dilavamento delle malte e aggravato dal sisma, tanto che è stato oggetto di idoneo puntellamento e messa in sicurezza.

3. Descrizione del progetto:

Premessa:
Gli interventi previsti si pongono l'obbiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con l'esigenza di tutela architettonica e storico-artistica unendosi altresì l'obbiettivo del miglioramento sismico della struttura eliminando le carenze di cui al punto 8.7.4 dell'NTC 2018 e s.m.i. come peraltro previsto dall'OCSR 111/2020 art. 14 comma 4. Pertanto i criteri generali di intervento proposto vengono strettamente ricondotti in prima istanza soprattutto alla filosofia del restauro conservativo; inserimenti di materiali, sotto forma di presidi antisismici, in ottemperanza anche al dettato delle carte del restauro, con particolare riferimento alla "carta del restauro italiana", saranno ridotti al minimo indispensabile e solo in funzione statica per migliorarne il comportamento sismico. Le integrazioni saranno effettuate con altri aventi le stesse caratteristiche ed eventualmente rese opportunamente riconoscibili adottando idonee soluzioni tipiche del restauro architettonico in cui tutti i materiali dovranno essere perfettamente compatibili e/o analoghi a quelli esistenti e derivati dalla tradizione costruttiva locale.
Gli interventi previsti in progetto sono quelli di riparazione dei danni e miglioramento sismico.
Il miglioramento sismico proposto sarà effettuato con la:

- doppia cerchiatura con profilato ad "L" alla quota della copertura e del cornicione modanato interno dell'aula e del presbiterio per tutto il perimetro della Chiesa;
- cerchiatura a livello della struttura di copertura della zona delle cappelle laterali (lato sinistro del sacro edificio) e della sacrestia (corpo di fabbrica terminale del complesso); i longaroni longitudinali saranno collegati a due capochiave esterni, posti sulle pareti terminali, mediante barre filettate opportunamente saldate ai longaroni stessi e fermate ai capochiave esterni con dado e contro dado;

- realizzazione di una nuova catena libera all'imposta dell'arco trionfale che delimita l'aula dal presbiterio;
- realizzazione di catene libere a livello delle capriate e delle travi principali della copertura del presbiterio;
- ancoraggio a capochiave esterni mediante dado e contro dado di imposta della volta dell'aula per tutto il perimetro della Chiesa comprese le zone del presbiterio e dell'abside. Tale cerchiatura sarà collegata alle catene esistenti dell'Arco trionfale e del catino absidale mediante piastre e saldature. I longaroni longitudinali saranno collegati a due capochiave da inserire nel prospetto principale mediante barre opportunamente saldate ai longaroni e fermate ai capochiave con dado e controdado;
- ricostruzione delle volte lunettate e non dell'aula e del presbiterio e loro consolidamento con soletta in malta di calce idraulica e rete di piccolo diametro;
- riparazione e consolidamento statico delle volte delle cappelle laterali e del portico mediante scarnitura e soletta in malta di calce con rete in fibra di vetro/inox di piccola maglia;
- pulitura, riparazione e consolidamento statico della volta in canna e gesso della sacrestia anche mediante sostituzione delle parti lignee (tambocci e centine) ammalorate e/o non più idonee;
- inserimento di presidi statici nelle aperture ad arco ai lati dell'aula e nell'arco trionfale con nastri in fibra di acciaio galvanizzato posate con calce idraulica naturale, con diatoni "sfioccati" sulle superfici mediante connettori, sempre in fibra di acciaio, inghisati con matrice inorganica a base di calce idraulica naturale.
- consolidamento statico e miglioramento sismico del campanile con riprese scuci e cuci delle lesioni delle murature e miglioramento statico strutturale attraverso la previsione di cordoli interni in acciaio con profilo a "L" ai vari livelli e ripresa delle cornici in cotto sommitali del campanile, nonché la sistemazione della copertura.

Le opere di riparazione consistono nella:

- risarcitura e stuccatura di lesioni esterne ed interne.
- ripresa di intonaci e tinteggiature;
- opera di consolidamento e restauro del cornicione in legno rivestito in stucco in tutto il perimetro interno della Chiesa;
- sostituzione degli infissi esistenti con idonei nuovi con le stesse caratteristiche;
- riparazione della cantoria, del coro e dell'altare centrale mediante consolidamento, sostituzione e/o restauro delle parti lignee ammalorate e/o rotte, anche a seguito della volta sovrastante.
- opera di intervento di stilatura, delle murature esterne e successiva stuccatura e loro trattamento con idonei prodotti;
- messa a norma degli impianti di illuminazione, FM ed alimentazione impianto di riscaldamento: tutte le opere saranno effettuate senza la realizzazione di tracce nelle murature ma utilizzando gli eventuali scuci e cuci e/o le canalizzazioni esistenti.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria tecnica

- Autorizzazione Sabap AP-FM-MC prot. n. 340 del 30.11.2021, assunta al protocollo USR n. 139386 del 30.11.2021, con prescrizioni;
- Parere Comune di Gualdo (MC) Parere prot. n. 6447 del 23.12.2021, assunto al protocollo USR n. 149909 del 23.12.2021, con prescrizioni;
- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (Id n. 2156532 del 18.01.2022) con il quale "si ritiene che possa essere emessa l'autorizzazione sismica successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale …, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia";
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico Del Cratere del Centro Italia 2018; dal Prezzario regionale lavori pubblici 2021 (i prezzi del capitolo 24 sono da applicare agli interventi negli edifici soggetti al vincolo previsto dal Codice dei Beni Culturali ed Ambientali, approvato con D.Lgs. n. 42/2004 - ex legge 1 giugno 1939 n° 1089); dal Prezzario Restauro dei Beni Artistici 2019 – DEI. Il prezzario prioritario è da considerarsi quello del Cratere del Centro Italia 2018, si è utilizzato il cap. 24 del Prezzario regionale quando questo risulta essere più specifico per alcune categorie di lavorazioni relative ai beni vincolati, si è utilizzato anche il Prezzario Restauro dei Beni Artistici 2019 - DEI per gli apparati decorativi in quanto più approfonditi e specifici.
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.

- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi; arch. Marco Scalella dichiarazione assunta al prot. USR n. 151842 del 30.12.2021 – ing. Valentino Quagliatini dichiarazione assunta al prot. USR n. 151842 del 30.12.2021
- Con perizia asseverata prot. USR 120641 del 18/10/2021 i tecnici arch. Marco Scalella e ing. Valentino Quagliatini hanno dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa Madonna delle Grazie sita a Gualdo (MC) in Strada Provinciale 55 n. 19;
- Ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali ha dichiarato che: "il progetto si è posto l'obbiettivo del massimo raggiungimento di sicurezza compatibile con i vincoli di tutela monumentale e che il miglioramento sismico è stato realizzato tramite le eliminazioni delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.".

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	**IMPORTI**	**AMMESSI A CONTRIBUTO**
A1	IMPORTO LAVORI	**814.257,79 €**	**814.257,79 €**
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	48.074,27 €	48.074,27 €
A= A1-A2	**TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA**	**766.183,52 €**	**766.183,52 €**
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti (IVA compresa)	15.476,06 €	15.476,06 €
B2	Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi)	114.685,97 €	114.685,97 €
B3	Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)	18.145,23 €	18.145,23 €
B4	IVA per spese tecniche (22% B2 e B3)	29.222,86 €	29.222,86 €
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa IVA)	9.412,45 €	9.412,45 €
B6	Lavori in economia (Spostamento arredi, ecc.)	3.660,00 €	3.660,00 €
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord. 105/2020)	13.713,86 €	13.713,86 €
B8	IVA su A1 (10%)	81.425,78 €	81.425,78 €
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)**	**285.742,21 €**	**285.742,21 €**
C= A1+B	**TOTALE**	**1.100.000,00 €**	**1.100.000,00 €**

Pertanto l'importo del progetto è tutto ammissibile a contributo, e come da quadro economico è pari ad **Euro 1.100.000,00**.

Il compenso per le spese tecniche è stato calcolato applicando tutte le prestazioni previste dal protocollo d'intesa allegato all'ordinanza 108/2020 e al netto della riduzione prefissata del 30% (art. 2, comma 3 dell'ordinanza 105/2020) per gli affidamenti diretti.

2. Istruttoria amministrativa (verifica della completezza della documentazione e delle dichiarazioni rese dall'RTP)

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

3. Istruttoria contabile

Id. Decreto 395/2020:	***334***	*Note:*
Importo programmato decreto 395/2020	**€ 1.100.000,00**	
Costo dell'intervento da progetto	**€ 1.100.000,00**	
Importo ammissibile a contributo	**€ 1.100.000,00**	

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo della Messa in sicurezza/riparazione/ripristino della Chiesa Madonna delle Grazie sita in Strada Provinciale 55 – n. 19 nel Comune di Gualdo (MC);
Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;
Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "Riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di Madonna delle Grazie sita in strada Provinciale 55 al n. 19 nel Comune di Gualdo (MC), per un importo complessivo di Euro **1.100.000,00** di cui Euro 1.100.000,00 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/20.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Il Funzionario istruttore
Geom. Osvaldo Calzolaio

Dirigente
Ing. Andrea Crocioni

Allegati: 4 documenti e 67 elaborati di progetto.

Rif.	Documento	Id. n.	Prot. n.	Data
1	Parere Istruttoria sismica	2156532	-	18/01/2022
2	Parere Comune di Gualdo	-	149909	23/12/2021
3	Parere M.I.C. - Soprintendenza archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata	-	139386	30/11/2021
4	Lettera_integrazioni (RTP)	-	151842	30/12/2021

N.	ELABORATO	PROT. N.	DATA
1	35 D1 Domanda di concessione contributo	151842	30/12/2021
2	Elenco_Elaborati_dic_2021_sostitutivo	898	05/01/2022
3	C)RICHIESTA_AUTORIZZAZIONE_Art94bis_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021_integrativa	151842	30/12/2021
4	C)RELAZIONE_SINTETICA_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021_sostitutiva	898	05/01/2022
5	Ord. n. 75.2016 (Ordinanza sindacale inagibilità edificio)	151842	30/12/2021
6	modalita_ affidamento incarico	151842	30/12/2021
7	CONTRATTO_FIRMATO_20210929_10370864	151842	30/12/2021
8	Dich_Arch_Scalella_elenco (Iscrizione elenco speciale professionisti)	151842	30/12/2021
9	Dich_Arch_Scalella_soglia (Soglia incarichi)	151842	30/12/2021
10	Documenti_Marco Scalella	151842	30/12/2021
11	DICHIARAZIONI_soglia e iscrizione elenco Ing Quagliatini (Soglia incarichi e Iscrizione elenco speciale professionisti)	151842	30/12/2021
12	CARTA DI IDENTITA_ Ing Quagliatini	151842	30/12/2021
13	C) Parcella_Professionale_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021	151842	30/12/2021
14	B) Rilievo_Fotografico_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021	102484	03/09/2021
15	B) Inserimento_Urbanistico_Planimetria_Catastale_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021	102484	03/09/2021
16	B) Scheda_rilievo_danno_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021	102484	03/09/2021
17	A)RELAZIONE_TECNICA_GENERALE_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021_sostitutiva	151842	30/12/2021
18	A) Relaz_Programmatica_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_15_10_2021_aggiornata	120641	18/10/2021
19	A) Relaz_Storico_Artistica_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021	102484	03/09/2021
20	A) Rapporto_Geologico_Geotecnico_Sismico_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021	102484	03/09/2021
21	A) Rapporto_Geologico_Appendice_RISPOSTA_SISMICA_LOCALE_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021	102484	03/09/2021
22	A) RELAZ_GEOTECNICA_E_SULLE_FONDAZIONI_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021	102484	03/09/2021
23	A)RELAZIONE_DELLE_STRUTTURE_Calcoli_Statici_Relaz_Mater_Piano_Manut_Struture_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021_sostitutiva	151842	30/12/2021
24	A)RELAZIONE_DELLE_STRUTTURE_02_Integrazioni_Chiarimenti_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021_integrativa	151842	30/12/2021
25	C) SCHEDA_SINOTTICA_INTERVENTO_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021	102484	03/09/2021
26	C) Perizia_asseverata_nesso_causalita_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021	102484	03/09/2021
27	A) RELAZ_SULLE_INTERFERENZE_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021	102484	03/09/2021
28	B) TAV_01_Rilievo_Gualdo_Chiesa_15_10_2021_aggiornata	120641	18/10/2021
29	B) TAV_01A_Rilievo_Presidi_Gualdo_Chiesa_15_10_2021_nuova	120641	18/10/2021
30	B) TAV_02_Rilievo_Gualdo_Chiesa_15_10_2021_aggiornata	120641	18/10/2021
31	B) TAV_03_Rilievo_Gualdo_Chiesa_02_08_2021	120641	18/10/2021

32	B) TAV_04_Rilievo_Gualdo_Chiesa_15_10_2021_aggiornata	120641	18/10/2021
33	B) TAV_05_Rilievo_Gualdo_Chiesa_15_10_2021_aggiornata	120641	18/10/2021
34	B) TAV_06_Rilievo_Gualdo_Chiesa_15_10_2021_aggiornata	120641	18/10/2021
35	B) TAV_06A_Rilievo_Presidi_Gualdo_Chiesa_15_10_2021_aggiornata	120641	18/10/2021
36	B) TAV_07_Rilievo_Gualdo_Chiesa_15_10_2021_aggiornata	120641	18/10/2021
37	B) TAV_07A_Rilievo_Presidi_Gualdo_Chiesa_15_10_2021_aggiornata	120641	18/10/2021
38	C) TAV_08_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_sostitutiva	151842	30/12/2021
39	C) TAV_08A_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_Integrativo	151842	30/12/2021
40	C) TAV_09_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_sostitutiva	151842	30/12/2021
41	C) TAV_09A_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_Integrativo	151842	30/12/2021
42	C) TAV_10_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_sostitutiva	151842	30/12/2021
43	C) TAV_10A_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_Integrativo	151842	30/12/2021
44	C) TAV_11_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_sostitutiva	151842	30/12/2021
45	C) TAV_11A_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_Integrativo	151842	30/12/2021
46	C) TAV_12_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_sostitutiva	151842	30/12/2021
47	C) TAV_12A_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_Integrativo	151842	30/12/2021
48	C) TAV_13_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_sostitutiva	151842	30/12/2021
49	C) TAV_13A_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_Integrativo	151842	30/12/2021
50	C) TAV_14_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_sostitutiva	151842	30/12/2021
51	C) TAV_14A_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_Integrativo	151842	30/12/2021
52	C) TAV_15_Strutturali_COPERTURA_CAPPELLE_LATERALI_SAGRESTIA_Gualdo_Chiesa_02_08_2021	102484	03/09/2021
53	C) TAV_16_Strutturali_CORDOLATURA_ ACCIAIO_CORNICIONI_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_sostitutiva	151842	30/12/2021
54	C) TAV_17_Strutturali_COPERTURA_AULA_PRESBITERIO_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_sostitutiva	151842	30/12/2021
55	C) TAV_18_Strutturali_CONSOLIDAMENTO_ARCHI_Gualdo_Chiesa_02_08_2021	102484	03/09/2021
56	C) TAV_19_Strutturali_CONSOLIDAMENTO_CAMPANILE_Gualdo_Chiesa_02_08_2021_	102484	03/09/2021
57	C) Elenco_Prezzi_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_15_10_2021_aggiornato	120641	18/10/2021
58	C) Computo_Metr_Analisi_Prezzi_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021_sostitutivo	151842	30/12/2021
59	C) Incid_Manodopera_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021_integrazione	151842	30/12/2021
60	C) Incidenza_Sicurezza_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_15_10_2021_aggiornato	120641	18/10/2021
61	C) Quadro_Tec_Economico_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021	151842	30/12/2021
62	C) Cronoprogramma_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021_sostitutivo	151842	30/12/2021
63	C) Disciplinare_descrittivo_Prestaz_Elem_Tecn_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021	102484	03/09/2021
64	C) Capitolato_Speciale_Appalto_Madonna_delle_grazie_Gualdo_16_12_2021	151842	30/12/2021
65	C) PSC_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021_sostitutivo	151842	30/12/2021
66	C) Piano_Manutenzione_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021	102484	03/09/2021
67	C) SCHEMA_CONTRATTO_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021	151842	30/12/2021

Al tecnico istruttore
Geom. Osvaldo Calzolaio

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020
Comune di Gualdo- ID: 5845 - Intervento di "riparazione e miglioramento sismico della Chiesa Madonna Delle Grazie".
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/184
Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.

PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO

	prot. n. 000898 del 05/01/2022, prot. n. 151842 del 30/12/2021 prot. n. 120641 del 18/10/2021, prot. n. 102484 del 03/09/2021			
Committente	Confraternità del S.S. Sacramento			
Lavori di	riparazione e miglioramento sismico della Chiesa Madonna delle Grazie			
Indirizzo	Via Vittorio Veneto, Comune di Gualdo			
Dati Catastali	Foglio 7	Mappale A	Sub	
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020			
Tipo di intervento	Nuova costruzione ☐	Adeguamento sismico ☐	Miglioramento sismico ☒	Intervento locale ☐

Progettista strutture in opera	Ing. Quagliatini Valentino	**Direttore dei lavori in opera**	Ing. Quagliatini Valentino
Progettista strutture prefabbricate	-	**Direttore dei lavori str. pref.**	-
Appaltatore lavori strutture prefabbricate	-	**Collaudatore statico**	da nominare
Appaltatore dei lavori in opera	da nominare		

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 09/06/2017.;

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, Demetrio Catalini, in qualità di Responsabile tecnici della procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto da Valentino Quagliatini incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria volta all'emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore Osvaldo Calzolaio;

Preso atto della richiesta di autorizzazione sismica di cui all'art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Marco Scalella

Progettista strutturale: Ing. Valentino Quagliatini

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Valentino Quagliatini

Progettista delle strutture prefabbricate: -

Direttore dei lavori strutture prefabbricate: -

Collaudatore statico: da nominare

Appaltatore dei lavori in opera: da nominare

Visto che l'intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 3) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Considerato che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 , con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate;

Visto che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita con prot. n. 898 del: 05/01/2022

Relazioni sintetica

Documentazione acquisita con prot. n. 151842 del: 30/12/2021

Elaborati grafici strutturali integrativi

Relazioni tecniche, di calcolo integrative

Documentazione acquisita con prot. n. 120641 del: 18/10/2021

Elaborati grafici architettonici

Elaborati grafici strutturali

Relazioni tecniche, di calcolo e sui materiali

Relazione geotecnica

Piano di manutenzione

Documentazione acquisita con prot. n. 102484 del: 03/09/2021

Relazione geologica

Tenuto conto che gli interventi strutturali proposti riguardano:

sostituzione della struttura di copertura, introduzione di una doppia cordolatura in acciaio lungo tutto il perimetro dell'edificio, sia a livello della quota di copertura dell'aula, sia a livello della cornice, riparazione degli archi delle cappelle laterali e dell'arco trionfale, riparazione degli archi delle cappelle laterali e dell'arco trionfale mediante inserimento all'intradosso di tessuto tipo in fibra di acciaio galvanizzato. Introduzione di catene in ferro a livello della parte inferiore delle capriate ancorate con barre filettate a capo chiave esterni alla muratura, iniezioni di boiacca di malta di calce sulle murature, ricomposizione della volta in muratura di mattoni posti in piano dell'aula e del presbiterio, che verranno ricostruite prevedendo all''estradosso una cappa di malta di calce armata con rete preformata in materiale composito. Per il campanile si prevedono operazioni di cuci e scuci della muratura e la realizzazione di un sistema di cordoli in acciaio con un profilo ad L ammorsati alla muratura, collegati anche verticalmente gli uni agli altri e con un sistema di controventatura.

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Accertato che l'intervento proposto rientra nella categoria di intervento "rilevante" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l'autorizzazione sismica;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: "***il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate***", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "***il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale***";

SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA

al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

- **Richiesta di autorizzazione sismica *(modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica)*, firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;**

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Macerata, 18/01/2022

Ing. Carlo Mundo
(Titolare di P.O:.Attività di Genio Civile
per le aree di Macerata e Ancona)

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Alla **Regione Marche**
Ufficio Speciale di Ricostruzione Marche – Sisma 2016
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E p.c. A **Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016**
c/o Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it

Comune di Gualdo (MC)
Ufficio Tecnico
PEC: comune.gualdo.mc@legalmail.it

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale
c/o Segretariato Regionale del MiC per le Marche
PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it

Risposta al foglio del 07/09/2021 *n.* 103294
22/10/2021 122641
Prot. Sabap del 07/09/2021 *n.* 20192
25/10/2021 24094

Oggetto: **Gualdo (MC) – Chiesa Madonna delle Grazie**
OCSR 105/2020 - Conferenza permanente del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione
Progetto di riparazione, ripristino, recupero e restauro "Chiesa Madonna delle Grazie"
ID opera 5845 - Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/184 - CUP B67H20009940001
Catastalmente distinto al N.C.E.U. *al Fg. n.* **7**, *particella n.* **292, A**.
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.
Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
Proprietà: Arcidiocesi di Fermo
Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: **Arch. Deborah Licastro**
Responsabile per la Tutela storico-artistica: **Dott. Pierluigi Moriconi**

In riscontro alla nota pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 07/09/2021 con prot. n.20192 in cui si comunica l'avvenuto caricamento sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all'oggetto ed al successivo caricamento della documentazione integrativa comunicato con nota acquisita agli atti d'Ufficio in data 25/10/2021 con prot. n.24094;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", di seguito denominato Codice;
Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo
Visto l'art. **21**, comma **4**, e l'art. **22** del Codice;
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;
Esaminata la documentazione progettuale caricata sulla piattaforma SISMAPP;
Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile che consistono *nella riparazione dei danni ed il rafforzamento locale della Chiesa di San Vittore con i seguenti interventi:*

Murature: ristilatura con malta di calce e sabbia; sigillatura delle lesioni con malta di calce; ricostituzione della continuità muraria con cuci-scuci; smontaggio e rimontaggio del paramento ove le lesioni per estensione e profondità lo richiedano; ripristino della continuità strutturale mediante consolidamento delle strutture murarie con iniezioni di malta di calce.
Coperture: sostituzione di tutti gli elementi lignei non più recuperabili e recupero delle travi riutilizzabili anche per luci minori, adeguatamente rinforzate con l'affiancamento nelle facce laterali di profilati in acciaio; riposizionamento del pianellato di copertura e la sostituzione dei correnti degradati o rotti con altri identici; posa di malta di calce al di sopra della pianelle, armata con rete metallica leggera, per alloggiare le necessarie controventature della copertura; posa di impermeabilizzazione con guaina ardesiata; posa dei coppi di recupero o di vecchia fattura;
Opere di miglioramento sismico: per aula e presbiterio inserimento di una prima cordolatura metallica all'altezza delle capriate lignee, estesa a tutta la muratura perimetrale sommitale inclusa la muratura costituente i timpani e corredata dall'apposizione di tiranti metallici; seconda cordolatura metallica a livello della trabeazione; per sacrestia e cappelle laterali inserimento di una unica cordolatura sommitale posizionata all'imposta delle travi principali costituenti la copertura;
Volte interne in muratura: smontaggio delle porzioni di volta puntellate e ricostituzione della volta nelle sue parti mancanti con il riutilizzo dei materiali di recuperati (ed ancora integri) dal crollo della stessa, integrati con materiali simili per dimensioni e costituzione; realizzazione all'estradosso di cappa in fibra di vetro estesa all'intera superfice voltata; consolidamento della volta in muratura in foglio lesionata mediante pulitura e getto di malta di calce rinforzata con fibre di vetro, rinfianco costituito da malta di calce spenta con ghiaietto sabbia e vermiculite;
Volte interne in camorcanna: pulizia dell'estradosso; rinforzo dei travicelli di collegamento delle centine mediante l'affiancamento di altri travicelli e/o con nuovi travicelli o al rinfianco delle centine stesse mediante tavole dello spessore di 2,5 cm fissate lateralmente con chiodi o viti mordenti; ripristino del collegamento fra cannucciato e traverse con teli di lino imbevuti di resina e soluzione di carbonato di calcio e "Primal AC 33" ; stuccatura di tutte le fessurazioni e consolidamento degli eventuali distacchi fra incannucciato e parte in gesso della volta con iniezioni di malta a basso peso specifico.
Archi in muratura: Inserimento di presidi nelle aperture ad arco ai lati dell'aula e nell'arco trionfale con fasciature delle murature in fibre di acciaio galvanizzato su calce idraulica naturale NHL 3.5, con diatoni "sfioccati" sulle superfici mediante connettori, sempre in fibra di acciaio, inghisati con matrice inorganica a base di calce idraulica naturale.
Campanile: consolidamento e restauro del campanile mediante riprese delle lesioni delle murature e inserimento di cordoli interni in acciaio con profilo a "L" ai vari livelli; realizzazione di una scala in ferro che dall'aula arrivi alla cella campanaria; ripresa delle cornici in cotto sommitali del campanile; rifacimento della copertura a padiglione.
Apparato pittorico e plastico decorativo interno: pulitura e restauro di altari e stucchi delle pareti e delle volte; pulitura e restauro del coro ligneo e dell'organo ligneo; pulitura e restauro dell'altare centrale; realizzazione di saggi di scopertura per l'individuazione delle tinte originali;
Impianti: messa a norma dell'impianto di illuminazione, FM, di riscaldamento;
Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;
Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;
Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni nel massimo rispetto delle necessarie esigenze di valorizzazione e tutela architettonica e storico-artistica dell'importante bene vincolato:

- *In riferimento ai previsti interventi di placcaggio metallico diffuso e/o di sostituzione di intere porzioni della carpenteria lignea storica di copertura, sia accuratamente approfondito in via preliminare il livello di conoscenza strutturale degli orditi lignei tramite lo svolgimento di una specifica campagna di indagine, al fine di dimensionare gli interventi in funzione dell'effettiva prestazione meccanica degli elementi esistenti, limitando la sostituzione di elementi storici; inoltre sia approfondita la possibilità di attuare soluzioni alternative alla posa di piatti su ambo i lati degli elementi, atte a minimizzarne l'impatto, anche attraverso l'impiego di opportuni materiali e tecniche compatibili. La relativa documentazione diagnostica e progettuale aggiornata dovrà essere trasmessa preventivamente a questo Ufficio per le valutazioni di competenza.*
- *In riferimento alla cordolatura metallica si curi il dettaglio grafico della porzione di cordolo metallico posto in corrispondenza dell'arco trionfale al fine di ridurne al minimo le interferenze con l'apparato plastico decorativo ivi ubicato;*
- *Per gli interventi di scuci-cuci, da effettuarsi in modo puntuale e limitato, si dovrà prevedere l'impiego di mattoni con caratteristiche meccaniche, chimiche, dimensionali, formali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità. Si dovrà avere cura di salvaguardare tutte le tracce relative alle fasi costruttive storiche dell'edificio, adottando allo scopo soluzioni alternative da concordare con questo Ufficio;*

- *Per tutti gli interventi riguardanti le murature, compresa la ristilatura dei giunti di malta, si dovrà prevedere l'impiego di malta di calce naturale compatibile con le murature storiche, evitando resine e malte cementizie; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all'esistente, anche a seguito di opportuni saggi.*
- *Tutti gli interventi di finitura andranno concordati con il funzionario di zona incaricato, previa predisposizione di opportune campionature.*
- *Per il consolidamento estradossale delle volte in camorcanna, si dovrà prevedere l'uso di materiali compatibili a matrice inorganica e priva di cemento, al fine di garantire la massima traspirabilità;*
- *Prima di ogni intervento di demolizione degli intonaci, ed in particolare prima dei previsti interventi di consolidamento intradossale degli archi in muratura con fibre, siano effettuati saggi diffusi per mano di un restauratore qualificato ai sensi dell'art.29 e art.182 del D.Lgs. 42/2004, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di apparati decorativi o tinteggiature originali. Di tale campagna dovrà essere prodotta apposita documentazione fotografica, corredata di relazione tecnica su quanto emerso, con eventuali proposte di intervento. Tale documentazione dovrà essere trasmessa preventivamente a questo Ufficio per le valutazioni di competenza.*
- *Al fine del rilascio dell'autorizzazione necessaria per gli interventi di restauro e pulitura di tutti gli apparati pittorici e plastici decorativi interni dovrà essere presentato un progetto di restauro, a firma di restauratore qualificato ai sensi dell'art.29 e art.182 del D.Lgs. 42/2004 ed iscritto negli elenchi del MIC, che descriva nel dettaglio lo stato di fatto e gli interventi previsti per tutti gli apparati decorativi presenti (stucchi, arredi lignei etc). Il progetto dovrà essere correlato da approfondita analisi del degrado delle superfici decorate con indicazione delle tipologie riscontrate, supportate da analisi grafica e fotografica completa delle aree effettivamente interessate. La tipologia degli interventi dovrà, inoltre, essere esaustivamente descritta, oltre che nei grafici, anche nel computo e nella relazione tecnica. Tale documentazione dovrà essere trasmessa preventivamente a questo Ufficio per le valutazioni di competenza.*
- *Si preveda l'utilizzo di capochiave a paletto di forma e proporzioni tradizionali in luogo delle piastre previste in progetto;*
- *Si richiama, inoltre, l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d'opera da parte di questo Ufficio.*
- *Si specifica che eventuali varianti all'attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.*

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.
Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:
- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Dott. Pierluigi Moriconi

DL/PLM/na

29/11/2021

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

MINISTERO DELLA CULTURA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it

COMUNE DI GUALDO

PROVINCIA DI MACERATA

✉ Viale Vittorio Veneto, 4 - 62020 - GUALDO (MC)
☎ 0733-668122 🌐 www.comune.gualdo.mc.it 🖫 sisma@comune.gualdo.mc.it
P. IVA 83002290431 # C.F. 00287090435

Prot.	6447
Data	23-12-2021

Spett.le **Regione Marche – USR Macerata**
PEC: regione.marche.usr@emarche.it
c/o piattaforma informatica DOMUS

ARCIDIOCESI DI FERMO
CONFRATERNITA SS. SACRAMENTO
c/o tecnico/procuratore
arch. Marco Scalella
PEC: fabio.glave2@ingpec.eu

Comune di Gualdo Prot. N.0006447 del 23-12-2021 -

OGGETTO: SISMA 2016. **Ordinanza n. 105/2020. Parere urbanistico-edilizio. Pratica ID 5845 – MADONNA DELLE GRAZIE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza Commissariale n.19/2017, si riscontra la Vs. nota prot. arrivo 3157 del 9.8.2019 relativa all'intervento:

ordinanza n.	**105/2020**
Denominazione intervento	**Madonna delle Grazie**
ID opera	**5845**
Soggetto Attuatore	**Arcidiocesi di Fermo**
Resp. tecnico procedura	**Geom. Demetrio Catalini**
CUP	**B67H20009940001**
Trasm. Progetto	**Prot. n. 102610 e n. 103022 del 06.09.2021**
Protocollo Comune	**4408 del 04.09.2021**

VISTA la comunicazione di caricamento del progetto esecutivo sulla piattaforma SISMAPP per l'edificio chiesa Madonna delle Grazie inviata dalla Curia di Fermo e registrata al protocollo di questo comune al n. 4408 del 4 settembre 2021;

VISTA la successiva nota dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di comunicazione di ricevimento del medesimo progetto, caricato su piattaforma SISMAPP ai sensi dell'ordinanza 105/2020 con ID opera n. 5845:

- soggetto attuatore:
  ARCIDIOCESI DI FERMO, via Sisto V n. 11 – 63900 Fermo (FM) c.f. 90006790449;
- professionisti:
  arch. MARCO SCALELLA ed **ing. VALENTINO QUAGLIATINI;**

VISTO l'art. 4 dell'ordinanza 105/2020, in particolare il comma 3;

VISTA la documentazione allegata al progetto esecutivo composta da relazioni, tavole grafiche dello stato attuale, del livello di danno e delle soluzioni progettuali e dagli elaborati di calcolo strutturale;

COMUNE DI GUALDO

PROVINCIA DI MACERATA

✉ Viale Vittorio Veneto, 4 - 62020 - GUALDO (MC)
☎ 0733-668122 🌍 www.comune.gualdo.mc.it 🖫 sisma@comune.gualdo.mc.it
P. IVA 83002290431 # C.F. 00287090435

Comune di Gualdo Prot. N.0006447 del 23-12-2021 -

VISTO il vigente PRG approvato in via definitiva dalla Provincia di Macerata con delibera del Commissario Prefettizio n° 174 del 22-11-2010 e comunicata con nota prot. 96.627 del 14-12-2010, registrata al protocollo generale del Comune di Gualdo in data 17-12-2010 prot. n° 4958;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTA la vigente normativa statale e regionale in materia di urbanistica ed edilizia e le altre norme legislative e regolamenti in materia di igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistico ambientali e monumentali;

VISTO il D.L. n. 189/2016 convertito con modificazione dalla legge n. 229/2016 e le suddette ordinanze del C.S. n.4/2016e n. 8/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che trattasi di restauro e risanamento conservativo che non vanno a modificare lo stato dei luoghi e che non incidono su parametri urbanistico edilizi dell'immobile oggetto di intervento;

CONSIDERATO che da un esame della documentazione di progetto è emerso che le lavorazioni ricomprese nell'intervento interessano anche la parete verso l'edificio pubblico destinato a Casa di Residenza per anziani "le Grazie", pertanto si chiede di specificare, in sede esecutiva la durata e la portata di tali lavorazioni in relazione alle interferenze con la Residenza per Anziani "Le Grazie";

FATTI salvi ed impregiudicati tutti i diritti dei terzi;

RILASCIA

parere favorevole all'intervento *con le seguenti prescrizioni:*

- *redazione elaborato tecnico della copertura (linee vita) di cui al Regolamento Regionale n. 7/2018 di Attuazione della L.R. 7/2014 e s.m.i.);*
- *in merito agli interventi previsti sulla parete lato casa di residenza per anziani "Le Grazie", si prescrive che gli stessi siano effettuati riducendo le interferenze con la struttura pubblica e comunque, che gli stessi vengano concordati puntualmente in fase esecutiva con questo Ufficio Tecnico, al fine di evitare disagi alla residenza per anziani.*

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4, 5 e 7 della Legge 7 agosto 199, n. 241 e s.m.i, il Responsabile del Procedimento è il geometra Giordano Saltari, responsabile UTC di Gualdo.

IL FUNZIONARIO DELL'UFFICIO SISMA
Ing. Gianvittorio Antenucci

COMUNE DI GUALDO