



*Ministero della cultura*

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE  
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli  
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

*Alla* Conferenza Permanente presso la sede della  
*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISIA  
FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

*All'* arch. Rosella Bellesi

peo: [rosella.bellesi@cultura.gov.it](mailto:rosella.bellesi@cultura.gov.it)

e p.c.

*Alla* Soprintendenza ABAP per le Province  
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata  
peo: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

*Oggetto:* Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO”.

Id Decreto 395/2020: 277 CUP I57H20003670001 – CIG 884348310A Soggetto Attuatore:  
Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche. **Delega.**

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0029253-P 26/05/2023 del 26/05/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione convoca il giorno 15 giugno 2023 alle ore 10:00 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche, per l'approvazione del seguente progetto esecutivo:

**“Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di San  
Pietro Apostolo”**

**Comune di San Severino Marche (MC)**

rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo  
Scrittore, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionaria Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le



Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

acquisito il nullaosta del Soprintendente ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

### **DELEGA**

per l'esercizio della rappresentanza, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionaria Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Per  
IL SOPRINTENDENTE  
Ing. Paolo Iannelli

\* giusta delega prot. n. 1643 del 1/06/2023

\* Firmato digitalmente da

**Nicoletta Serratore**  
CN = Serratore Nicoletta  
O = Ministero della cultura  
C = IT



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative  
e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA

**SEDE COORDINATA DI ANCONA**

C.F. - P. IVA 80006190427

**Ufficio 4**

**Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche**

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Pec: [comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it)

All'Ing. Raffaele Moschella  
SEDE

**Oggetto:** CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO" - *COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)* - CUP I57H20003670001 – CIG 884348310A

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 15 giugno p.v. per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Raffaele Moschella di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto ([raffaele.moschella@mit.gov.it](mailto:raffaele.moschella@mit.gov.it) – tel. 0712281264 – 3384101513).

IL PROVVEDITORE  
(Dott. Giovanni Salvia)

R M/m



GIOVANNI SALVIA  
MiMS  
05.06.2023 09:31:44  
GMT+00:00



*Il Presidente  
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

Al Direttore Dell'Ufficio Speciale  
per la ricostruzione  
*Ing. Marco Trovarelli*

**Oggetto: Art. 16, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6, comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di Rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.**

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi – tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente “è presieduta dal Commissario straordinario o da suo delegato”, e che l'articolo 6, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il Rappresentante Unico della Regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Regione territorialmente competente – si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di Rappresentante Unico della Regione Marche.

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Andrea Crocioni;
2. Andrea Vicomandi;
3. Silvia Moroni.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come Rappresentante Unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2 del precitato articolo 6 dell'O.C.S.R. n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

*Il Presidente*

*Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

Resta inteso che il Direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tal caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di Rappresentante Unico della Regione.

Cordiali saluti

**Il Vice Commissario  
Francesco Acquaroli**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Alla Conferenza Permanente**  
[conferenzapermanente.sisma2016@governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@governo.it)

**Al Direttore Generale**  
Dott.ssa Deborah Giraldi  
[d.giraldi@governo.it](mailto:d.giraldi@governo.it)

**Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**  
Arch. Claudia Coccetti  
[c.cocchetti@governo.it](mailto:c.cocchetti@governo.it)

**Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione**  
Dott. Geol. Gianni Scalella  
[g.scalella@governo.it](mailto:g.scalella@governo.it)

**OGGETTO:** Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 del 15 giugno 2023: Delega a presiedere all'Arch. Claudia Coccetti, delega ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti e al Dott. Geol. Gianni Scalella.

**Il Commissario straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

**Visto** il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Viste** le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 15 giugno 2023, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO"**  
**COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)**  
**CUP I57H20003670001 – CIG 884348310A**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**  
**Id. Decreto 395/2020: 277**
- **O.C. 64/2018 – O.C. 109/2020**  
**"Ex Ferrovia Spoleto - Norcia: frane da crollo/scivolamento (II Stralcio), per il tratto Cerreto di Spoleto (PG) - Vallo di Nera (PG)"**  
**ID Ord.: 1266**  
**Progetto definitivo**  
**Soggetto Attuatore: Regione Umbria.**

### **DELEGA**

L'Arch. Claudia Coccetti, funzionaria del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 15 giugno 2023 per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO"**  
**COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)**  
**CUP I57H20003670001 – CIG 884348310A**  
**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**  
**Id. Decreto 395/2020: 277**
- **O.C. 64/2018 – O.C. 109/2020**  
**"Ex Ferrovia Spoleto - Norcia: frane da crollo/scivolamento (II Stralcio), per il tratto Cerreto di Spoleto (PG) - Vallo di Nera (PG)"**  
**ID Ord.: 1266**  
**Progetto definitivo**  
**Soggetto Attuatore: Regione Umbria.**

L'arch. Claudia Coccetti, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO"**  
**COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)**  
**CUP I57H20003670001 – CIG 884348310A**



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**  
**Id. Decreto 395/2020: 277**

il Dott. Geol. Gianni Scaella, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per:

- **O.C. 64/2018 – O.C. 109/2020**  
**“Ex Ferrovia Spoleto - Norcia: frane da crollo/scivolamento (II Stralcio), per il tratto Cerreto di Spoleto (PG) - Vallo di Nera (PG)”**  
**ID Ord.: 1266**  
**Progetto definitivo**  
**Soggetto Attuatore: Regione Umbria.**

**Il Presidente della Conferenza permanente**  
*Sen. Avv. Guido Castelli*



Castelli Guido  
07.06.2023  
11:30:10  
GMT+01:00





*Ministero della cultura*

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

*Alla* Conferenza Permanente presso la  
*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
Commissario straordinario del governo ai fini della  
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi  
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  
pec: [conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

e p.c.

*Alla* Soprintendenza ABAP per le Province  
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata  
pec: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it)

*Alla* Direzione Generale SPC  
pec: [dg-spc@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-spc@pec.cultura.gov.it)

*All'arch.* Esmeralda Valente  
Direttore del Servizio III della DG ABAP  
Membro MiC supplente della Conferenza permanente  
peo: [esmeralda.valente@cultura.gov.it](mailto:esmeralda.valente@cultura.gov.it)

La presente nota viene trasmessa solo a mezzo posta  
elettronica e pec ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs.  
82/2005 e del D.P.R. 68/2005

*Oggetto:* Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020  
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA  
DI SAN PIETRO APOSTOLO”. - Id Decreto 395/2020: 277 – CUP I57H20003670001 –  
CIG 884348310A Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche.  
**Parere di competenza.**

In riferimento all'esecutivo del “*Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di San Pietro Apostolo*” – Comune di San Severino Marche (MC) –, reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0029253-P del 26.05.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1607 del 26.05.2023, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 15 giugno 2023, ore 10,00;

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l'art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;



(Pagina 1 di 4)

**VISTO** il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

**VISTO** l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTA** l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

**VISTA** l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

**VISTO** l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 "*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*" e "*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*";

**VISTO** il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 "*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*" e "*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*";

**VISTE** le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

**VISTO** che l'immobile risulta essere tutelato ai sensi della parte II del Codice;

**ESAMINATA** la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per la riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi della parte II del Codice e ubicata nel Comune di San Severino Marche, (MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0029253-P del 26.05.2023,

[https://drive.google.com/file/d/1ziOfrXt7F\\_a6RKien0p4-wTJeFcWaJw0/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1ziOfrXt7F_a6RKien0p4-wTJeFcWaJw0/view?usp=share_link)

**CONSIDERATO** che gli interventi previsti consistono sostanzialmente nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

- le murature (Chiesa e campanile) con scuci e cuci lesioni profonde, risarcitura lesioni,



(Pagina 2 di 4)

stilatura dei giunti e rinforzi localizzati con reti e malte;

- il campanile con inserimento tiranti con capochiave esterno;
- la navata centrale mediante installazione di catene collegate alla base del puntone con piastre agganciate alle pareti interne con capochiave esterno;
- il corpo di fabbrica dell'aula e le navate laterali con staffe di piccolo spessore tra capriate e terzere e staffe tra arcarecci e pareti murarie;
- il sotto delle falde di copertura delle due navate laterali mediante funi in acciaio;
- l'intonaco e le ritinteggiature delle facciate esterne;
- il restauro conservativo delle decorazioni pittoriche decoese;

**PRESO ATTO** dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. n. 5140 del 15/05/2023, acquisita agli atti di questo ufficio con prot. n. 1492 del 16/05/2023, che subordina l'efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

### **PARERE FAVOREVOLE**

all'esecutivo del "*Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di San Pietro Apostolo*" – Comune di San Severino Marche (MC), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0029253-P del 26.05.2023,

[https://drive.google.com/file/d/1ziOfrXt7F\\_a6RKien0p4-wTJeFcWaJw0/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1ziOfrXt7F_a6RKien0p4-wTJeFcWaJw0/view?usp=share_link)

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata acquisita con prot. n. 1492 del 16/05/2023, allegata al presente parere.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione



(Pagina 3 di 4)

lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Per  
IL SOPRINTENDENTE  
Ing. Paolo IANNELLI

\* giusta delega prot. n. 1643 del 1/06/2023

\* Firmato digitalmente da  
**Nicoletta Serratore**  
CN = Serratore Nicoletta  
O = Ministero della cultura  
C = IT



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Ascoli Piceno, data del protocollo*

*Alla* **Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione  
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

*E.p.c.A* **Arcidiocesi di Camerino San Severino**

**Marche**  
PEC: sisma2016@arcidiocesicamerino.it  
c/o Arch. Matteo Cerlesi  
PEC: matteo.cerlesi@archiworldpec.it

**Ufficio del Soprintendente Speciale sisma 2016**

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

**Comune di San Severino Marche**

PEC: comune.macerata@legalmail.it

**Commissione Regionale per il Patrimonio**

**Culturale** c/o Segretariato Regionale del MiC per  
le Marche

Via Birarelli n. 39 - 60121 ANCONA

PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

*Prot. n.*

*Class.* 34.43.04

*Risposta al foglio del*

13/06/2022 n. 57211

*Prot. Sabap del*

14/06/2022 n. 06988

09/08/2022 09183

24/10/2022 11979

17/02/2022 01707

*Oggetto:* **San Severino Marche (MC) località Serripola – chiesa di San Pietro Apostolo**

immobile catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 148, particella n. A

**Ordinanza n. 38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...”,**

**Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i – ID: 277 Denominazione dell'intervento: Chiesa S. Pietro Apostolo- Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/261 ID Sismapp opera: 5923**

**Richiesta autorizzazione ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004**

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere artistico-storico, ai sensi dell'art. 10, comma 1 ss.mm.ii. e art. 12, comma 1 del D.lgs 42/2004 ss.mm.ii.

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**

*Proprietà:* **Parrocchia di S. Agostino di San Severino Marche, Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche**

*Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6:* **Arch. Rosella Bellesi**

*Referente per la tutela storico artistica:* **dott. Pierluigi Moriconi**

In riscontro alla richiesta pervenuta in data 13/06/2022 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 14/06/2022 con prot. 6988, e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali caricate sulla piattaforma Sismapp a margine indicate pervenute dall'USR e acquisite al protocollo dell'Ufficio;

**Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice;

**Preso atto** che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice, in quanto ricadente nelle disposizioni di cui dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

**Visti** l'Art. 21 comma 4 e l'Art. 22 del Codice;

**Esaminata** la documentazione descrittiva dei lavori che si intendono realizzare sull'immobile, sono consistenti nel progetto degli *interventi di riparazione del danno, miglioramento sismico e riduzione delle carenze strutturali evidenziate sulla Chiesa di San Pietro sito in Loc. Serripola a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti*. La chiesa insieme alla casa canonica sul lato Ovest forma il complesso parrocchiale isolato, ubicato lungo la strada che attraversa l'abitato di Serripola.

La struttura in pianta della Chiesa presenta una configurazione con dimensioni massime di 20 x 15m circa. L'interno è costituito da tre navate, separate fra loro da due file di due archi a tutto sesto, al termine della navata centrale, l'arco dà accesso alla scarsella rettangolare sormontata da una volta a botte decorata con stucchi e disegni pittorici. Sulla parete sinistra della scarsella si apre l'accesso alla sagrestia dalla quale è possibile accedere ad un locale attiguo alla base del campanile.

Il campanile è posto all'estremità del prospetto laterale sul lato Ovest, che asseconda il declivio del terreno, si presenta a base quadrata in muratura di pietra, con una cella campanaria sommitale in muratura di laterizio a quattro forniche a tutto sesto ed una copertura a padiglione con manto di copertura in coppi. I prospetti sud ed est sono occupati dai volumi della casa parrocchiale.

La struttura portante della chiesa è in muratura di conci sbozzati, compresa la base del campanile mentre la cella campanaria come già detto - è in muratura di laterizi. La chiesa ha la struttura di copertura in legno di recente fattura costituita da travi filetti e pannelle con soprastante soletta in c.a. debolmente armato nelle navate laterali, solo la zona della navata centrale poggia su capriate. La chiesa è stata oggetto di un intervento restauro e miglioramento sismico a seguito dei danneggiamenti subiti al sisma del 1997, con i lavori che vennero eseguiti nel periodo compreso tra il 2006 e 2007 ed hanno interessato molteplici parti del manufatto. Nello specifico, l'intervento ha disposto la sostituzione degli elementi lignei della copertura su tutte e tre le navate della chiesa con nuove travi in legno connesse con un'unica caldaia in cls e rete elettrosaldata. È importante evidenziare che il lavoro di sostituzione della copertura è stato eseguito senza la messa in opera di controventature per garantirne la coesione. Sulla sommità delle murature di appoggio è stato previsto un cordolo su cui è stato disposto un piatto metallico chiodato collegato alla caldaia. Da quanto risulta, le murature in pietrame sono state consolidate attraverso iniezioni con malta a base di calce per rinforzare il legante preesistente, pur non rafforzando il comportamento e capacità meccanica dei collegamenti.

In ordine al solaio di piano di calpestio della chiesa, l'intervento ha visto la sostituzione e rinnovo del solaio e delle finiture, in quanto necessario alla risoluzione del problema della sconnessione della pavimentazione e delle umidità di risalita. Pertanto, è stata rimossa la pavimentazione per la realizzazione di una soletta di appoggio e collegamento del calpestio, oltre a prevedere anche una canalizzazione areata ed opere di drenaggio per la risoluzione dei fenomeni di risalita ed umidità ascendente. Sono state altresì sostituite le coperture dei locali della sacrestia e dell'abside. In merito alle finiture, si registra il rifacimento degli intonaci esterni e parzialmente di quelli interni. In particolare, all'interno della Chiesa, è stato compiuto un intervento conservativo sugli apparati decorativi e lacerti pittorici ad affresco, oltre al ripristino delle porzioni di intonaco danneggiate con l'integrazione a base di una miscela composta da tre parti di sabbia di fiume e una di calce.

Il sisma del 24/08/2016 ha provocato danni alla chiesa di San Pietro rilevabili dal quadro fessurativo sulle pareti perimetrali all'esterno agli angoli ed in presenza di aperture, sul lato interno in prossimità dell'attacco delle coperture per l'effetto spingente delle travi sulla muratura perimetrale nelle navate laterali, con la formazione di soluzioni di continuità di diversa profondità, distacchi e mancanze di intonaco. Diffuse lesioni, e conseguenti distacchi, mancanze scagliature ed esfoliazioni di intonaco sono presenti sulle murature delle navate laterali e sulla scarsella absidale, in particolar modo nella porzione destra dell'altare. Sono presenti soluzioni di continuità presenti nei locali della sagrestia, spesso riconducibili a quelle visibili dalle navate laterali adiacenti. Lesioni puntuali minori si registrano sulle facce della muratura delle arcate a separazione della navata centrale da quelle laterale e sul prospetto di ingresso, con fessurazioni e soluzioni di continuità isolate.

Inoltre, all'esterno, lo scarso stato manutentivo delle facciate intonacate ha permesso la proliferazione nella parte basamentale di patine biologiche e presenze vegetative, con effetti di mal conservazione degli intonaci, che presentano alterazione cromatica.

Oltre a tali danni strutturali si notano i seguenti altri segni di degrado:

- Grave e diffuso ammaloramento e disfacimento dell'intonaco soprattutto nella parte esterna,
- Grave ammaloramento e decoesione dell'intonaco sulla muratura di testa e laterali delle navate; Alterazione cromatica e membrana pulverulenta sugli apparati decorativi ad affresco, per cui sarà necessario intervenire con degli idonei fissativi.

Dal rilievo dei danni prodotti dal sisma sulla Chiesa, l'esecuzione dei saggi e indagini sulle strutture e stratigrafici sugli intonaci alle pareti interne, la storia costruttiva e degli interventi precedenti, si evidenziano le seguenti principali vulnerabilità:

- presenza di porzioni della copertura con comportamento spingente;
- evidente comportamento slegato della struttura con presenza di modi di vibrare che interessano porzioni limitate del corpo di fabbrica;
- presenza di porzioni locali dell'edificio dotate di scarsa qualità muraria;
- mancanza di presidi di anti-ribaltamento sulla torre campanaria.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)

PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



Conclusa la fase conoscitiva, il progetto strutturale di riparazione danni, restauro e miglioramento sismico sull'edificio di culto in esame, ha previsto i seguenti interventi:

- *Scuci e cuci sulle murature del campanile e porzioni di muratura della Chiesa con lesioni profonde;*
- *risarcitura delle lesioni meno profonde alle murature sulle pareti della chiesa e del campanile;*
- *Stilatura dei giunti con malta strutturale tixotropica da eseguire all'esterno nella zona sommitale della cella campanaria in muratura di laterizi, all'interno concentrata sulla fascia muraria all'altezza dell'innesto ed ancoraggio dei sistemi di tiranti e della controventatura;*
- *rinforzo localizzato delle murature con malta di calce ad alte prestazioni e fibra di vetro (Intonaci con sistema CRM e rete in fibra di vetro, con connettori in acciaio inox): l'intervento è localizzato nella zona della sacrestia e del campanile al di sotto della cella campanaria sia all'esterno che all'interno, sulle due pareti laterali di fondo della chiesa ai lati dell'arco trionfale, sulla facciata esterna lato est della chiesa;*
- *esecuzioni di controventature mediante funi in acciaio da realizzare internamente alla chiesa al di sotto delle falde di copertura delle due navate laterali ad orditura lineare spingente;*
- *inserimento tiranti con capochiave esterno sul campanile simile a quelli esistenti nell'ottica della riconoscibilità e reversibilità dell'intervento;*
- *connessione delle murature e ripresa della spinta orizzontale per contrastare la spinta dovuta alla configurazione geometrica della copertura esistente delle falde delle navate laterali della chiesa, mediante l'installazione di catene in acciaio collegate alla base del puntone trattenute da piastre agganciate alle pareti interne della navata centrale con capochiave esterno a piastra dipinto a scomparsa;*
- *adozione di supporti in acciaio con la funzione di rendere solidali elementi mal fissati al fine di migliorare il comportamento scatolare del corpo di fabbrica dell'aula e navate laterali. Nel particolare sono state realizzate delle staffe in acciaio di piccolo spessore per realizzare la connessione meccanica fra le capriate e le terzere. Con lo stesso principio sono state previste delle connessioni meccaniche fra arcarecci e pareti murarie mediante staffe in acciaio visibili ed allo stesso tempo rimovibili completamente nello spirito di reversibilità dell'intervento proposto. Quest'ultimo intervento è quindi volto al contempo al miglioramento delle connessioni fra membrature di copertura e pareti in muratura.*

Per quanto attiene gli aspetti architettonici e di finitura:

- *Rifacimento dell'intonaco sulle facciate esterne a base calce con ritinteggiatura utilizzando le tinte originarie (eventuali modifiche verranno indicate in un apposito piano del colore) evitando tecniche a spatola o che alterino il carattere originale delle superfici. Verranno inoltre mantenuti inalterati i caratteri costruttivi ed architettonici preesistenti, in modo da non alterare la percezione visiva né il decoro e l'estetica dei prospetti;*

Viste le condizioni di degrado quali lievi fessurazioni, distacchi e mancanze degli affreschi e intonaci presenti sulle due facce di entrambe le pareti su arcate della navata centrale, rinvenuti in buona parte in seguito agli eventi sismici del 1997 che permettono di determinare un probabile intervento di ampliamento del fabbricato architettonico, avvenuto tra la fine del XV secolo e l'inizio del XVI, ne viene previsto il restauro conservativo con interventi di:

- *pulitura superficiale, pre-consolidamento della pellicola pittorica, consolidamento dell'intonaco al supporto murario con malta tipo PLM A, rimozione e ripristino delle stuccature delle lacune nella decorazione pittorica che si presentano decoese;*

Per quanto riguarda gli aspetti impiantistici, durante i lavori potrà rendersi necessario un intervento su brevi tratti dell'impianto elettrico relativamente all'illuminazione, che avviene mediante faretti esterni collocati sulle travate principali delle navate laterali e delle capriate della navata centrale e verrà mantenuta invariata.

Le lavorazioni previste sull'impianto elettrico sono quelle necessarie al fine di poter mettere in atto le lavorazioni strutturali propedeutiche per il consolidamento dell'immobile, consistenti nello spostamento di alcune scatole di derivazioni o nella sostituzione di alcuni conduttori elettrici. In tale fase di progettazione in caso di sostituzioni dei conduttori sono stati previsti:

- a) conduttori elettrici del tipo unipolare in rame a bassissima emissione di fumi e gas tossici conformi alla normativa CEI 20-38 isolati in materiale termoplastico con mescola elastomerica reticolata in grado di non propagare l'incendio secondo norme CEI 20/22, con sezione non inferiore a 1,5 mmq, atto ad installazioni entro tubazioni in pvc o canalette in materiale plastico con coperchio.

**Considerato** che la proposta è tesa alla riparazione dei danni causati dal sisma con interventi di rafforzamento locale per ridare agibilità alla Chiesa migliorandone il comportamento sismico, la realizzazione di opere manutentive di tipo conservativo e di restauro degli apparati decorativi e di tipo funzionale sull'impianto elettrico con opere connesse alle lavorazioni strutturali;

**Considerato** che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascalicultura.gov.it](http://sabapascalicultura.gov.it)

PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice

#### IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni.

*Si approvano gli interventi strutturali previsti sulla chiesa di riparazione danni e rinforzo locale che contribuiscono al miglioramento sismico della Chiesa, e riducono le vulnerabilità dell'edificio di culto tipologicamente di tipo non scatolare, nel rispetto delle seguenti prescrizioni esecutive:*

- *all'interno della chiesa nelle pareti interne di fondo delle navate laterali e della scarsella absidale di cui si prevede il rinforzo localizzato con malta di calce ad alte prestazioni e fibra di vetro e connettori in acciaio inox, nelle zone delle pareti navata laterali che saranno oggetto di stilatura andrà ripristinata fedelmente la finitura ad intonaco dello stesso tipo e colorazione dell'esistente;*
- *per le riprese di lesioni sul paramento murario all'esterno a scuci-cuci sul campanile si dovrà prevedere l'impiego di materiali con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità della muratura storica;*
  
- *Per quanto riguarda nello specifico gli interventi conservativi di restauro degli apparati decorativi presenti alle pareti su arcate che dividono la navata centrale dalle laterali, l'esecuzione delle operazioni descritte nella Tav. 15 "Restauro apparati Decorativi" del progetto esecutivo andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018. Si ricorda che la ditta incaricata è tenuta a comunicare alla Scrivente l'inizio e la fine lavori e, successivamente, consegnare alla proprietà una relazione finale dei lavori di restauro compiuti, allegandovi la documentazione (foto, indagini, notizie storiche) di tutte le fasi dell'intervento. La proprietà è tenuta a trasmettere la documentazione finale del restauro alla Scrivente, imprescindibile ai fini al rilascio dell'attestazione finale di buon esito dei lavori.*
  
- *Questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d'opera relativa alle modalità tecnico esecutive e alla scelta di materiali per tutti gli interventi di finitura e restauro, sulla base di idonea campionature da verificare e valutare con i funzionari di zona, preliminarmente alla loro definitiva adozione.*

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Giovanni Issini

RB/PLM\_15/05/2023

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)

PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)





Provincia di Macerata

Settore Gestione del Territorio  
e Ambiente  
Servizi Urbanistica e Trasporti

C.so della Repubblica, 16 - 62100 Macerata (MC)  
Tel. 0733.2481 - Fax 0733.248773 - c.f. 80001250432  
PEC: provincia.macerata@legalmail.it  
e-mail: urbanistica@provincia.mc.it

Pos. 0016.0048.0002/2023

Al Presidente della Conferenza permanente  
Sen. Avv. Guido Castelli  
[conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it](mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it)

**OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA** ex. Art. 16 D.L. 189/2016  
**O.C. 105/2020 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO"**  
COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)  
CUP I57H20003670001 – CIG 884348310A  
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche  
Id. Decreto 395/2020: 277

### COMUNICAZIONE

Con riferimento alla convocazione della Conferenza permanente di cui alla nota prot. CGRTS- 0029253 del 26/05/2023, vista la documentazione trasmessa, con la presente si comunica che non si ravvisano competenze in capo a questa Amministrazione concernenti l'intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa San Pietro Apostolo.

Cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE**  
Settore Gestione del Territorio e Ambiente  
(Arch. Maurizio Scarpecci)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016  
*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

17

**D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".**

**Ordinanza commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"**

**PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO"**

**COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)**

**CUP I57H20003670001 – CIG 884348310A**

**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche  
Id. Decreto 395/2020: 277**

**Relazione istruttoria al Commissario Straordinario**

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

**I – QUADRO DI SINTESI**

**A) DATI GENERALI**

Soggetto Attuatore:	Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 277/2020		
Indirizzo immobile:	Località Serripola – San Severino (MC)		
Dati catastali:	foglio: 148	part: A	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 43.235152"	Long. 13.155439	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Ing. Carlo Morosi		

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

--

<b>Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022</b>	<b>Importo progetto</b>	<b>Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS-0027081 del 16/05/2023)</b>	<b>Di cui</b>
<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 332.475,27</b>	<b>€ 332.454,38</b>	<b>€ 300.000,00 O.C. 105/2020</b>
			<b>€ 32.454,38 O.C. 126/2022 art. 4 co 3 "Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica"</b>

### B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 84/2019 "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell'Ordinanza n. 38/17."

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" in particolare l'articolo 9 che abroga l'O.C.84/2019 e l'articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 "Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana." e relativi allegati.

O.C. 126/2022 "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti"

O.C. 130/2022 "Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata".

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016  
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

O.C. 132/2022 "Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi".

### C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0028717	24/05/2023	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
-------------	---------	------------	---

## II – VERIFICA ISTRUTTORIA

Come previsto dall'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" ai fini della approvazione del progetto e della concessione del contributo per gli edifici di culto si applica l'art. 16 del d.l. 189/2016 in particolare, la Conferenza permanente, composta ai sensi del richiamato art. 16, **approva i progetti ai sensi dell'art. 27 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, secondo quanto previsto dal medesimo articolo al co. 3, lett. a-bis) e b).

### Verifica amministrativa

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 23/05/2023 prot. CGRTS-0028717 il **PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE** avente ad oggetto: "OCSR n. 105/2020 ID ord. 277 - **COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC) - ID SISMAPP 5923 - Chiesa di San Pietro Apostolo – Interventi di riparazione e miglioramento sismico - PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/261**", in allegato, oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link <https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5923> con medesimo protocollo.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica:** *l'Ufficio Sismica ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo con il quale "si ritiene che possa essere emesso l'attestato di avvenuto deposito successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato ... previa presentazione di:*
  - *Modello di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile sul sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmato in calce da tutti i soggetti coinvolti*", in allegato;
- **SABAP Ascoli Piceno – Fermo e Macerata:** (Prot. MIC U03/15/05/2023-0005140\_P) **autorizza**, ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di condizioni (vedi allegato);



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

- **Comune di San Severino Marche (MC):** (prot. Comune 4818 del 11/02/2023) parere positivo subordinato alla presentazione di integrazioni, in allegato;

### Verifica del contributo

L'USR Marche ha acquisito in fase di istruttoria la dichiarazione del tecnico in merito alla richiesta di integrazioni del Comune di San Severino Marche di cui sopra oltre alla comunicazione con la quale il soggetto attuatore "...attesta la carenza di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 4 c. 1 dell'Ordinanza 126/2022 e si richiede l'accesso al fondo."

Tenuto conto che il progetto esecutivo risulta depositato in data 13/06/2022 prot. USR 57210. Come indicato nella Circolare esplicativa della Struttura commissariale prot. CGRTS-0026177 del 26/10/2022 avente ad oggetto "Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all'art. 4 per la ricostruzione pubblica (ordinanze commissariali e ordinanze speciali) e per gli Edifici di culto" in riferimento ai progetti depositati dopo l'entrata in vigore della stessa Circolare (24 maggio 2022) e prima dell'entrata in vigore dell'O.C. n. 132/2022 (art. 3 co.2), accertata dall'USR l'impossibilità di coprire i maggiori costi per il singolo intervento mediante ricorso a economie non rinvenibili nel plafond a disposizione della singola Diocesi e Ente ecclesiastico civilmente riconosciuti, è possibile accedere al "**Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica**" di cui all'art. 4 co.3.

Conseguentemente il progetto oggetto di approvazione trova copertura finanziaria a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 del d.l. 189/2016 come segue:

- per **euro 300.000,00** nell'importo programmato per l'intervento di che trattasi dall'Ordinanza commissariale n.105/2020 così come modificata con O.C. 132/2022;
- per **euro 32.454,38**, nel "**Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica**" di cui all'art. 4 co.3 dell'Ordinanza commissariale n. 126/2022.

**Visto quanto dichiarato dall'USR Marche con parere istruttorio tecnico amministrativo contabile presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma SISMAPP, citata nella trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo commissariale CGRTS 0028717 del 24/05/2023, al quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità e ammissibilità, si trasmettono le seguenti valutazioni finali.**

### III – VALUTAZIONI FINALI

Richiamato quanto sopra riportato si rimettono al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

In merito alla **completezza** degli elaborati di progetto (Allegato 1), **congruità** rispetto all'importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 e l'**ammissibilità a contributo**, **si rinvia** alle

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

valutazioni fatte dall'USR Marche con il parere istruttorio tecnico amministrativo contabile (Proposta di approvazione) trasmesso ai sensi dell'art. 4 co.3 dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020 in data 24/05/2023 prot. CGTRS-0028717.

**Per quanto di competenza**, richiamate le valutazioni sopra riportate, si esprime **Parere favorevole** al progetto esecutivo inerente l'“**INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO**”  
**COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)**  
**CUP I57H20003670001 – CIG 884348310A**

**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**  
**Id. Decreto 395/2020: 277**

subordinato alle seguenti condizioni ai fini dell'adozione del Decreto di conclusione della Conferenza permanente:

- *il Responsabile Tecnico della Procedura – RTP dovrà trasmettere il Quadro tecnico economico aggiornato tenendo conto dell'importo lavori ammesso a contributo per la rideterminazione dei compensi professionali e che non si ritiene ammissibile l'aliquota “**QbIII.06 – Progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche**”.*

**Si raccomanda** al soggetto attuatore, ai fini dell'ammissibilità a contributo, la rendicontazione all'USR competente di tutte le spese indicate del quadro tecnico economico allegato, contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo, come previsto all'allegato B dell'Ordinanza 105/2020.

Roma, 14/06/2023

*Il Funzionario istruttore*  
Arch. Claudia Coccetti

Firmato digitalmente da: Coccetti Claudia  
Data: 14/06/2023 10:22:02

*Il Direttore Generale*  
Dott.ssa Deborah Giraldi





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

**ALLEGATO 1 - O.C. 105 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO" COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)**

**CUP I57H20003670001 – CIG 884348310A**

**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**

**Id. Decreto 395/2020: 277**

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	COMUNICAZIONE ESENZIONE LINEA VITA.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
2	COMUNICAZIONE ESENZIONE TITOLO ABILITATIVO.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
3	S. PIETRO APOSTOLO_parere conformità urbanistica_ord.105.pdf	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
4	c17_Perizia_asseverata_Fotografica_SAN PIETRO APOSTOLO SERRIPOLA.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
5	DA 11 MARIANO organized.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
6	DA11_PietroBolzonetti.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
7	07_b3-c1_PROSPETTO RETRO (1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
8	08_b3-c1_PROSPETTO OVEST (1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
9	08_RELAZIONE SINTETICA UNITA.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
10	09_b3-c1_SEZIONE AA (1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
11	10_b3-c1_SEZIONE BB (1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
12	11_b3-c1_sezione CC (1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
13	12_b3-c1_SEZIONE DD (1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
14	13_c1_INTERVENTI (1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
15	14_c1_INTERVENTI (1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
16	15_c1_RESTAURO APPARATI PITTORICI (1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
17	b4_b5_PS6_PIANTE MATERICO.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
18	b4_b5_PS7_PIANTE MATERICO.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
19	b4_PS4_SAGGI_PIANTE.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
20	b4_PS5_Saggi_Sezioni.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
21	b6_b7_PS1_rilievodannopiante.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
22	b6_PS2_statodannoprospecti.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
23	b6_PS3_statodanno sezioni.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
24	c3_PS8_PIANTE PROGETTO.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
25	c3_PS9_SEZIONI_PROGETTO.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
26	c3_PS10_PARTICOLARI_1d6.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
27	c12_psc.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
28	c13_CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
29	S1_SchemaPonteggi.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
30	S2_SchemiInterventi.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

31	002_a2_RELAZIONE STORICO CRITICA ILLUSTRATIVA (1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
32	02_DA11_Tecnici.pdf	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
33	003_a3_RELAZIONE CONOSCITIVA DI RILIEVO_con allegati restauratrice (1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
34	03_b3_PIANTA (1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
35	04_b3_PIANTE (1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
36	05_b3-c1_prospetto frontale (1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
37	06_07_08_09_integrazioni strutturali chiesa di S. PIETRO APOSTOLO in Serripola.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
38	06_b3-c1_PROSPE EST (1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
39	06_richiesta autorizzazione sismica.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
40	0.RICHIESTA CONTRIBUTO.pdf	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
41	c15_schema_contratto_appalto.pdf	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
42	c16_PianoManutenzione_Opera(1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
43	c18_Dichiarazione(1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
44	CONTRATTO COLLAUDO SERRIPOLA ARCH. BOLZONETTI.pdf (2).p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
45	CONTRATTO TECNICI SPIETRO_SERRIPOLA.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
46	z_All.1_Scheda-sinottica-circ.15-20151-da-allegare-autorizzazioni-art.-211_Serripola.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
47	z_Attestato di deposito.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
48	z_DICHIARAZIONE ELENCO VINCOLI PRESENTI.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
49	z_DICHIARAZIONE RIAPERTURA IMMOBILE(1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
50	z_Dichiarazione sostitutiva Arcivescovo.pdf	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
51	z_Dichiarazione_aisensiArt93dpr380(1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
52	z_Dichiarazione_Incarichi(1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
53	z_DocIdentit (1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
54	z_ORDINANZA_s.severino apostolo_serripola_1207_11.04.17.pdf	m._s.pietro CGRTS-0028717-A-24/05/2023
55	z_Relazione incarico tecnici.pdf	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
56	z_SCHEDA DANNO 043047_Localit_-Serripola_Chiesa-S-Pietro-Apostolo_20170303_2L.pdf	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
57	a1_RELAZIONE GENERALE.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
58	a4_rel-Geologica.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
59	a5_Relazione esecutiva GEOTECNICA.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
60	a6_c7_Relazione Intervento Impianti.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
61	a7_c6_Relazione sulla valutazione della sicurezza esecutiva.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
62	b3_TERRITORIO chiesa.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
63	b3-b8_TERRITORIO.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
64	b3-c1_PROSPETTO SUD_(1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
65	b4_b5_PS6 Sezioni Materico(1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
66	b7_Relazione Fotografica Rilievo Danno.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

67	b9_Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilita ESECUTIVO.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
68	b10_Relazione sulle indagini svolte.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
69	c5_TAVII_IMPIANTO ELETTRICO.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
70	c6_PS11_Particolari_2d6(1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
71	c6_PS12_Particolari_3d6(1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
72	c6_PS13_Particolari_4d6(1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
73	c6_PS14_Particolari_5d6(1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
74	c6_PS15_Particolari_6d6(1).pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
75	c6_Relazione di calcolo esecutiva V.2.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
76	c6_RELAZIONE SINTETICA ILLUSTRATIVA STRUTTURALE.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
77	c6_RELAZIONE_TECNICA MATERIALI.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
78	San Severino Marche_Serripola_chiesa chiesa di San Pietro_interv post sisma 2016 art. 21 def.pdf	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
79	c9_ElencoPrezzi_2022Isem.PDF.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
80	c10_Oneri_Sicurezza.PDF.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
81	c11_IncidenzaManodopera_Serripola.PDF.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
82	c11_QTE_2023.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
83	c11c_Calcolo_Parcella_DM140.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
84	c11d_Ripartizione_Spese tecniche.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
85	c11e_Spese RTP.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
86	c14_c15_CSA_Disciplinare.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
87	RICHIESTA ACCESSO FONDO 126.pdf.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
88	c8_CME_Indagini.PDF.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
89	c8_CME_Serripola.PDF.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
90	c9_Elenco_Prezzi_Indagini.PDF.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
91	c9_Elenco_Prezzi_Sicurezza.PDF.p7m	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
92	OP_5923 - S. PIETRO APOSTOLO Parere progetto esecutivo.pdf	CGRTS-0028717-A-24/05/2023
93	ORD_105_CHIESA S.PIETRO APOSTOLO_ID_5923_Proposta di approvazione.pdf	CGRTS-0028717-A-24/05/2023

**Sede istituzionale** Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

**Sede operativa Roma** Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

**Sede operativa Rieti** Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*

**ALLEGATO 2 - O.C. 105 "INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO"**

**COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)**

**CUP I57H20003670001 – CIG 884348310A**

**Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche**

**Id. Decreto 395/2020: 277**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO (prot. CGRTS-0028717-A-24/05/2023)**

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€178.969,81	€ 183.908,52
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 39.821,27	€ 34.882,56
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 218.791,08	€ 218.791,08
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti ( IVA compresa) max 10% dell'importo lavori	€ 21.900,00	€ 21.879,11
B2	Spese tecniche Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E. (oneri previdenziali inclusi)	€ 50.957,76	€ 50.957,76
B3	Spese tecniche Geologo (oneri previdenziali inclusi)	€ 4.872,82	€ 4.872,82
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 7.621,19	€ 7.621,19
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 2.077,49	€ 2.077,49
B6	Lavori in economia (spostamento arredi, ecc...)	€ 0,00	€ 0,00
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 4.375,82	€ 4.375,82
B8	IVA su A (10%)	€ 21.879,11	€ 21.879,11
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 113.684,19	€ 113.663,30
C=A+B	TOTALE	€ 332.475,27	€ 332.454,38

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)

Al **Commissario Straordinario per la Ricostruzione**  
 Pec: [comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it)

p.c. Al Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San  
 Severino Marche  
 RTP Carlo Morosi  
 Pec: [curia@pec.arcidiocesicamerino.it](mailto:curia@pec.arcidiocesicamerino.it)  
[carlo.morosi@ingpec.eu](mailto:carlo.morosi@ingpec.eu)

**OGGETTO:** Ordinanza n.**105/2020** “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i.  
 Comune di San Severino Marche - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San Severino  
 Marche  
 ID opera 5923 - Denominazione dell'intervento S. PIETRO APOSTOLO  
 Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/261  
Trasmissione proposta di approvazione

ORDINANZA	Ordinanza 105
DENOMINAZIONE INTERVENTO	S. PIETRO APOSTOLO
ID ORDINANZA	277
ID SISMAPP	5923
SOGGETTO ATTUATORE	Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA	Carlo Morosi
CUP	I57H20003670001
TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data)	13/06/2022
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data)	19/05/2023

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l'istruttoria relativa all'intervento in oggetto.  
 La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, così come di seguito elencata, sono disponibili  
 sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:  
<https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5923>

- 1 - COMUNICAZIONE ESENZIONE LINEA VITA.pdf.p7m
- 2 - COMUNICAZIONE ESENZIONE TITOLO ABILITATIVO.pdf.p7m
- 3 - S. PIETRO APOSTOLO\_parere conformità urbanistica\_ord.105.pdf
- 4 - c17\_Perizia\_asseverata\_Fotografica\_SAN PIETRO APOSTOLO SERRIPOLA.pdf.p7m
- 5 - DA 11 MARIANO organized.pdf.p7m.p7m
- 6 - DA11\_PietroBolzonetti.pdf.p7m

- 7 - 07\_b3-c1\_PROSPETTO RETRO\_\_(1).pdf.p7m
- 8 - 08\_b3-c1\_PROSPETTO OVEST\_\_(1).pdf.p7m
- 9 - 08\_RELAZIONE SINTETICA UNITA.pdf.p7m
- 10 - 09\_b3-c1\_SEZIONE AA\_\_(1).pdf.p7m
- 11 - 10\_b3-c1\_SEZIONE BB\_\_(1).pdf.p7m
- 12 - 11\_b3-c1\_sezione CC\_\_(1).pdf.p7m
- 13 - 12\_b3-c1\_SEZIONE DD\_\_(1).pdf.p7m
- 14 - 13\_c1\_INTERVENTI\_\_(1).pdf.p7m
- 15 - 14\_c1\_INTERVENTI\_\_(1).pdf.p7m
- 16 - 15\_c1\_RESTAURO APPARATI PITTORICI\_\_(1).pdf.p7m
- 17 - b4\_b5\_PS6\_PIANTE MATERICO.pdf.p7m
- 18 - b4\_b5\_PS7\_PIANTE MATERICO.pdf.p7m
- 19 - b4\_PS4\_SAGGI\_PIANTE.pdf.p7m
- 20 - b4\_PS5\_Saggi\_Sezioni.pdf.p7m
- 21 - b6\_b7\_PS1\_rilievodannopiante.pdf.p7m
- 22 - b6\_PS2\_statodannoprospecti.pdf.p7m
- 23 - b6\_PS3\_statodanno sezioni.pdf.p7m
- 24 - c3\_PS8\_PIANTE PROGETTO.pdf.p7m
- 25 - c3\_PS9\_SEZIONI\_PROGETTO.pdf.p7m
- 26 - c3\_PS10\_PARTICOLARI\_1d6.pdf.p7m
- 27 - c12\_psc.pdf.p7m
- 28 - c13\_CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m
- 29 - S1\_SchemaPonteggi.pdf.p7m
- 30 - S2\_SchemiInterventi.pdf.p7m
- 31 - 002\_a2\_RELAZIONE STORICO CRITICA ILLUSTRATIVA\_\_(1).pdf.p7m
- 32 - 02\_DA11\_Tecnici.pdf
- 33 - 003\_a3\_RELAZIONE CONOSCITIVA DI RILIEVO\_con allegati restauratrice\_\_\_\_(1).pdf.p7m
- 34 - 03\_b3\_PIANTA\_\_(1).pdf.p7m
- 35 - 04\_b3\_PIANTE\_\_(1).pdf.p7m
- 36 - 05\_b3-c1\_prospetto frontale\_\_(1).pdf.p7m
- 37 - 06\_07\_08\_09\_integrazioni strutturali chiesa di S. PIETRO APOSTOLO in Serripola.pdf.p7m
- 38 - 06\_b3-c1\_PROSPE EST\_\_(1).pdf.p7m
- 39 - 06\_richiesta autorizzazione sismica.pdf.p7m
- 40 - 0.RICHIESTA CONTRIBUTO.pdf
- 41 - c15\_schema\_contratto\_appalto.pdf
- 42 - c16\_PianoManutenzione\_Opera(1).pdf.p7m
- 43 - c18\_Dichiarazione(1).pdf.p7m
- 44 - CONTRATTO COLLAUDO SERRIPOLA ARCH. BOLZONETTI.pdf (2).p7m
- 45 - CONTRATTO TECNICI SPIETRO\_SERRIPOLA.pdf.p7m
- 46 - z\_All.1\_Scheda-sinottica-circ.15-20151-da-allegare-autorizzazioni-art.-211\_Serripola.pdf.p7m
- 47 - z\_Attestato di deposito.pdf.p7m
- 48 - z\_DICHIARAZIONE ELENCO VINCOLI PRESENTI.pdf.p7m.p7m
- 49 - z\_DICHIARAZIONE RIAPERTURA IMMOBILE(1).pdf.p7m
- 50 - z\_Dichiarazione sostitutiva Arcivescovo.pdf
- 51 - z\_Dichiarazione\_aisensiArt93dpr380(1).pdf.p7m
- 52 - z\_Dichiarazione\_Incarichi(1).pdf.p7m
- 53 - z\_Doctentit\_(1).pdf.p7m
- 54 - z\_ORDINANZA\_s.severino m.\_s.pietro apostolo\_serripola\_1207\_11.04.17.pdf
- 55 - z\_Relazione incarico tecnici.pdf
- 56 - z\_SCHEDA DANNO\_043047\_Localit\_-Serripola\_Chiesa-S-Pietro-Apostolo\_20170303\_2L.pdf
- 57 - a1\_RELAZIONE GENERALE.pdf.p7m
- 58 - a4\_rel-Geologica.pdf.p7m.p7m
- 59 - a5\_Relazione esecutiva GEOTECNICA.pdf.p7m
- 60 - a6\_c7\_Relazione Intervento Impianti.pdf.p7m
- 61 - a7\_c6\_Relazione sulla valutazione della sicurezza esecutiva.pdf.p7m
- 62 - b3\_TERRITORIO chiesa.pdf.p7m
- 63 - b3-b8\_TERRITORIO.pdf.p7m
- 64 - b3-c1\_PROSPETTO SUD\_\_(1).pdf.p7m

65 - b4\_b5\_PS6\_Sezioni\_Materico(1).pdf.p7m  
66 - b7\_Relazione Fotografica Rilievo Danno.pdf.p7m  
67 - b9\_Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilita\_ESECUTIVO.pdf.p7m  
68 - b10\_Relazione sulle indagini svolte.pdf.p7m  
69 - c5\_TAVI1\_IMPIANTO ELETTRICO.pdf.p7m  
70 - c6\_PS11\_Particolari\_2d6(1).pdf.p7m  
71 - c6\_PS12\_Particolari\_3d6(1).pdf.p7m  
72 - c6\_PS13\_Particolari\_4d6(1).pdf.p7m  
73 - c6\_PS14\_Particolari\_5d6(1).pdf.p7m  
74 - c6\_PS15\_Particolari\_6d6(1).pdf.p7m  
75 - c6\_Relazione di calcolo esecutiva V.2.pdf.p7m  
76 - c6\_RELAZIONE SINTETICA ILLUSTRATIVA STRUTTURALE.pdf.p7m  
77 - c6\_RELAZIONE\_TECNICA MATERIALI.pdf.p7m  
78 - San Severino Marche\_Serripola\_chiesa chiesa di San Pietro\_interv post sisma 2016\_art. 21\_def.pdf  
79 - c9\_ElencoPrezzi\_2022Ilsem.PDF.p7m  
80 - c10\_Oneri\_Sicurezza.PDF.p7m  
81 - c11\_IncidenzaManodopera\_Serripola.PDF.p7m  
82 - c11\_QTE\_2023.pdf.p7m  
83 - c11c\_Calcolo\_Parcella\_DM140.pdf.p7m  
84 - c11d\_Ripartizione\_Spese\_tecniche.pdf.p7m  
85 - c11e\_Spese\_RTP.pdf.p7m  
86 - c14\_c15\_CSA\_Disciplinare.pdf.p7m  
87 - RICHIESTA ACCESSO FONDO 126.pdf.p7m  
88 - c8\_CME\_Indagini.PDF.p7m  
89 - c8\_CME\_Serripola.PDF.p7m  
90 - c9\_Elenco\_Prezzi\_Indagini.PDF.p7m  
91 - c9\_Elenco\_Prezzi\_Sicurezza.PDF.p7m  
92 - OP\_5923 - S. PIETRO APOSTOLO\_Parere progetto esecutivo.pdf  
93 - ORD 105\_CHIESA S.PIETRO APOSTOLO\_ID 5923\_Proposta di approvazione.pdf

**P.F. Coordinamento ricostruzione Pubblica**

## PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

**OGGETTO:** OCSR n. 105/2020

ID ord. 277

**COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)**

ID SISMAPP 5923 - Chiesa di San Pietro apostolo

Interventi di riparazione e miglioramento sismico

**PROPOSTA DI APPROVAZIONE**

Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/261

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020 e n. 132/2022		
<i>Id. Decreto 395/2020 e Ord. 132/2022</i>	n. 277/2020		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Arcidiocesi di Camerino- San Severino Marche		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di San Pietro Apostolo		
<i>Indirizzo</i>	Località Serripola		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 148	Part. A	Sub. -
<i>Geolocalizzazione</i>	43.235152, 13.155439		
<i>Tipo di intervento</i>	riparazione e miglioramento sismico		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	I57H20003670001		
<i>CIG</i>	884348310A		
SOGGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Ing. Carlo Morosi		
<i>Progettista/i</i>	Arch. Matteo Cerlesi : progettazione architettonica Ing. Marco Piersimoni: progettazione strutturale e degli impianti Geol. Mariano Tesesi: relazione geologica		
<i>Direttore dei lavori</i>	Arch. Matteo Cerlesi : direzioni lavori specialistica architettonica Ing. Marco Piersimoni: direzione lavori Ing. Michele Piersimoni: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15- bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12		

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9	
<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4
<i>OCSR n. 132 del 30.12.2022</i>		
<b>ATTI VARI</b>		
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	RG n. 1207 del 11/04/2017	Comune di San Severino Marche (MC)
<i>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</i>	n. progressivo 002 del 03/03/2017 (validata in data 08/03/2017)	Esito: PARZIALMENTE AGIBILE
<b>PROTOCOLLI</b>		
<i>Prot. (A/P)</i>	<b>Oggetto</b>	<b>Mittente/Soggetto interessato</b>
n. 57210 del 13/06/2022	PROGETTO ESECUTIVO	RTP – ing. Carlo Morosi
n. 75486 del 05/08/2022	INTEGRAZIONI	RTP – ing. Carlo Morosi
n. 100865 del 21/10/2022	INTEGRAZIONI	RTP – ing. Carlo Morosi
n. 10436 del 03/02/2023	INTEGRAZIONI	RTP – ing. Carlo Morosi
n. 15799 del 16/02/2023	INTEGRAZIONI	RTP – ing. Carlo Morosi
n. 54416 del 19/05/2023	INTEGRAZIONI	RTP – ing. Carlo Morosi
<b>PARERI/AUTORIZZAZIONI</b>		
<i>Ente competente</i>		<i>Oggetto</i>
<b>1</b>	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile - competenza in materia di rischio sismico per le aree Macerata e Ancona	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica. (ID 3151836 del 16/05/2023)
<b>2</b>	SABAP AP-FM-MC / SABAP A-PU	Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Prot. USR n. 51799 del 15/05/2023)
<b>3</b>	COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE	Parere positivo urbanistico edilizio (Prot. USR n. 14136 del 13/02/2023)

## DISAMINA DELL'INTERVENTO

### 1. Descrizione dello stato attuale:

L'immobile oggetto di intervento è la **Chiesa di S. Pietro Apostolo**, ubicata in prossimità dell'edificio della frazione di Serripola, presso il comune di San Severino Marche (MC) ed identificato al N.C.E.U. al foglio n.148 Map. A.

Il manufatto architettonico della Chiesa, situato lungo la strada che attraversa l'abitato, si costituisce insieme al corpo adiacente della canonica come un edificio isolato, complessivamente di primo impianto (antecedente al 1942) ed accresciuto probabilmente in lavorazioni successive nel corso degli anni cinquanta.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

La chiesa presenta una configurazione in pianta abbastanza regolare, con ingombro pari a 13.65 x 19.82 m circa.

Il prospetto principale, risalente alla seconda metà del Novecento, in linea con la morfologia e declinazione architettonica in uso in quel periodo di ricostruzione, è caratterizzato dall'uso del laterizio che scandisce cinque archi a tutto sesto, i quali assecondando l'andamento delle falde del tetto a capanna, dividono il prospetto in cinque settori, arricchiti dall'inserimento di scaglie di pietra irregolari. I due archi più esterni ospitano un oculo centinato, la cui posizione è simile a quella delle precedenti bucatore originarie. L'arco centrale, di dimensioni maggiori, raccoglie il portale principale ad arco a tutto sesto, completato da una lunetta superiore con decorazione pittorica, ed è sovrastato da un ampio 'rosone' con cornice modanata in laterizio all'orlo.

Il prospetto laterale sulla strada, che asseconda il declivio del terreno, presenta una semplice trabeazione a tre correnti di laterizio, ed è segnato al centro da un ingresso secondario raccordato alla strada con tre gradini.

Il campanile posto all'estremità del prospetto laterale, si presenta a base quadrata con una cella campanaria sommitale in laterizio a quattro fornicati a tutto sesto ed una copertura a padiglione con manto in coppi.

L'interno è costituito da tre navate, separate fra loro da due archi a tutto sesto. Al termine della navata centrale, l'arco da accesso alla scarsella rettangolare sormontata da una volta a botte, decorata con stucchi e disegni pittorici. Sulla parete sinistra della scarsella si apre l'accesso alla sagrestia, dalla quale è possibile accedere ad un locale attiguo e ad un locale accessorio di servizio, alla base del campanile.

La struttura portante è in muratura di conci sbozzati, mentre la copertura è in legno, filetti e piastrelle con soprastante soletta in c.a. debolmente armato. Le navate laterali sono sormontate da una copertura tradizionale a vista, costituita da travi lignee disposte alla 'piemontese' – parallele alla falda e perpendicolari alle murature del fabbricato - e da pianellato superiore. Nella navata centrale invece sono presenti capriate in appoggio sulla muratura e sormontata da travi alla 'lombarda' – perpendicolari alla falda e parallele alla muratura.

Da un punto di vista storico artistico la chiesa risulta essere molto ricca. Sono visibili infatti, prevalentemente sulle pareti della navata centrale e sulla parete di fondo su cui si apre l'arco della scarsella, numerosi frammenti di affreschi, in parte rinvenuti dopo i lavori del sisma del 1997, che risalirebbero al XV Secolo. Mentre nella parte sottostante la navata centrale, sempre in occasione degli interventi realizzati a seguito del sisma 1997, sono stati scoperti dei residui degli insediamenti murari delle epoche passate, lasciati in vista tramite bucatore in vetro inserite nella pavimentazione.

La sua conformazione strutturale ed architettonica, come risulta allo stato attuale è frutto sicuramente di rifacimenti e manomissioni, anche se nella prima metà del Novecento rispecchiava presumibilmente quella del XVI secolo, come documentato da alcune fotografie scattate contestualmente agli interventi risalenti al corso degli Anni cinquanta.

Alcuni lavori di ristrutturazione del bene sono avvenuti nei primi anni del secondo Novecento, con la sopraelevazione della pavimentazione e il rifacimento delle strutture orizzontali di copertura. Da ricondurre a pochi anni di distanza, il rifacimento del fronte principale di ingresso, nella configurazione estetica visibile, con una declinazione architettonica di carattere romanico.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



Durante il periodo compreso tra il 2006 e 2007, il manufatto è stato oggetto di un intervento di **ristrutturazione e restauro conservativo**, oltre che **di miglioramento sismico** a seguito dei danneggiamenti subiti al sisma del 1997. I lavori di riparazione e miglioramento sismico hanno interessato molteplici parti strutturali. Relativamente alla copertura, si è operato sostituendo tutti i solai in quanto mal conservati e compromessi dall'azione sismica. È importante evidenziare che il lavoro di sostituzione della copertura è stato eseguito senza la messa in opera di controventature per garantirne la coesione. Sulla sommità delle murature di appoggio è stato previsto un cordolo su cui è stato disposto un piatto metallico chiodato collegato alla caldana. Sono state altresì sostituite le coperture dei locali della sacrestia e dell'abside

Da quanto risulta, le murature in pietrame sono state consolidate attraverso iniezioni con malta a base di calce, per rinforzare il legante preesistente.

In ordine al solaio di piano di calpestio della chiesa, l'intervento ha visto la sostituzione e rinnovo del solaio e delle finiture, in quanto necessario alla risoluzione del problema della sconnessione della pavimentazione e delle umidità di risalita. Pertanto, è stata rimossa la pavimentazione per la realizzazione di una soletta di appoggio e collegamento del calpestio, oltre a prevedere anche una canalizzazione areata ed opere di drenaggio per la risoluzione dei fenomeni di risalita ed umidità ascendente.

## 2. Descrizione dei danni:

La SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC, n. 002 del 19.02.2017, rileva un esito **PARZIALMENTE AGIBILE** dove si evidenzia che *"la parte agibile è la navata centrale fino al gradino del presbiterio"*

Dalla documentazione prodotta e dalla perizia asseverata dal tecnico incaricato, si evince che i danni riscontrati, si sono manifestati dopo l'evento sismico del 2016, e consistono in quanto specificato di seguito:

- Lesioni diffuse nei paramenti murari perimetrali specie nell'intorno delle aperture a seguito di concentrazioni di tensioni ed in corrispondenza dei setti murari delle navate laterali.
- All'interno sono evidenti numerose lesioni in corrispondenza delle murature perimetrali, spesso collocate sotto la disposizione delle travi delle navate laterali.
- Diffuse fessurazioni, e conseguenti distacchi, mancanze, scagliature ed esfoliazioni di intonaco, sono presenti sulle murature di testa delle navate laterali e sulla scarsella absidale, in particolar modo nella porzione destra dell'altare.
- Sono presenti soluzioni di continuità presenti nei locali della sagrestia, spesso riconducibili a quelle visibili dalle navate laterali adiacenti.
- Lesioni puntuali minori si registrano sulle facce della muratura delle arcate a separazione della navata centrale da quelle laterale e sul prospetto di ingresso, con fessurazioni e soluzioni di continuità isolate.

Oltre a tali danni strutturali si notano i seguenti altri segni di degrado, che sono individuate come vulnerabilità tali da poter compromettere ulteriormente lo stato del manufatto:

- Grave e diffuso ammaloramento e disfacimento dell'intonaco soprattutto nella parte esterna.
- Grave ammaloramento e decoesione dell'intonaco sulla muratura di testa e laterali delle navate.

### 3. Descrizione del progetto:

Gli interventi progettati sono finalizzati al miglioramento sismico e riparazione danni ed alla riduzione delle vulnerabilità riscontrate. Pertanto i provvedimenti messi in atto, come risulta dagli elaborati di progetto allegati, sono stati i seguenti:

1. Intonaco a calce in fibra armata: per rafforzare il comportamento strutturale della fabbrica, si prevede un rinforzo localizzato delle murature con malta di calce ad alte prestazioni e fibra di vetro e relativi connettori in acciaio inox;
2. Controventature: nella necessità di mitigare il comportamento spingente della copertura delle navate laterali, si prevede una controventatura con tiranti in acciaio per l'irrigidimento delle falde;
3. Stilatura dei giunti: in corrispondenza delle porzioni di innesto ed ancoraggio dei sistemi di tirantatura e controventatura e nella porzione relativa a lesioni puntuali, è prevista la stilatura di giunti di malta e scuci-cuci mediante malta ad elevate prestazioni tipo MX-PVA
4. Tirantature esterne ed interne: la connessione delle murature della torre campanaria, viene assicurata mediante tirantature in acciaio con capochiavi simili a quelli presenti in opera e idonei al carattere dell'edificio, mentre per contrastare la spinta dovuta alla configurazione geometrica della copertura esistente, si prevedono tirantature interne e in acciaio con capochiavi a scomparsa, dipinte della cromia simile al supporto, nell'ottica della riconoscibilità e reversibilità dell'intervento.
5. Intervento di scuci-cuci: per la risoluzione di lesioni puntuali, e soluzioni di continuità derivanti dall'incoerenza del supporto murario, si adottano interventi di scuci e cucì con mattone pieno e malta di calce per uso strutturale a prestazione garantita.
6. Impiego di staffe e connessioni meccaniche in acciaio: per assicurare al meglio le connessioni fra le membrature della copertura e favorire il comportamento scatolare del corpo di fabbrica, si prevedono connessioni mediante staffe in acciaio di piccolo spessore, fra le capriate e le terzere.
7. Interventi di restauro degli apparati decorativi e di finitura: l'intervento di restauro sarà finalizzato alla pulitura della membrana pulverolenta e delle eventuali lesioni puntuali da eseguirsi sugli apparati decorativi. Per conferire nuova coesione al materiale di supporto dello strato pittorico deteriorato, si eseguirà per prima cosa interventi di pre-consolidamento mediante iniezioni, con successivo consolidamento dell'intonaco murario tramite l'utilizzo del PLM-a, ed infine si provvederà alla stuccatura ed alla reintegrazione cromatica, assicurando una riconoscibilità dell'intervento.
8. Interventi di finitura: per completare e ripristinare funzionalmente il manufatto, si provvederà ad una stesura di tinteggiatura a calce con fissativo, sia per le superfici interne che esterne, oggetto di intervento, e la sostituzione dell'impianto elettrico a tergo degli interventi strutturali eseguiti.

Si fa presente che il progetto prevede interventi per il locale della terza elevazione, ricadente nell'unità strutturale della sacrestia e della torre campanaria, ma funzionalmente connessa alla parte della canonica retrostante; pertanto sono stati ammessi alcuni interventi limitatamente alla riparazione e risoluzione delle interferenze strutturali con il corpo della Chiesa.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## VERIFICA ISTRUTTORIA

### 1. Istruttoria tecnica

- Il progetto è pervenuto, in prima istanza, all'USR in data 13/06/2022 (prot. USR n. 57210), prima del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022.
- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (ID 3151836 del 16/05/2023);
- Il parere rilasciato dalla SABAP MARCHE ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, è stato acquisito con prot. USR 51799 del 15/05/2023;
- Il parere favorevole per l'aspetto edilizio-urbanistico, rilasciato con prescrizioni da parte del Comune di San Severino Marche, è stato acquisito con prot. USR 14136 del 13/02/2023; a tal proposito, il tecnico incaricato ha integrato la documentazione che è stata acquisita al prot. USR n. 15799 del 16/02/2023.
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto, come da ultima integrazione documentale (pervenuta con prot. USR 54417 DEL 19/05/2023) risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020; tuttavia, il QTE è stato rimodulato d'ufficio a correzione di un mero errore materiale di calcolo degli oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso ed agli imprevisti, come esplicitato nel successivo quadro riepilogativo;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal PUC 2022 e/o prezzari regionali di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126 (prezzario Regione Marche OOPP 2022-2)
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi (prot. USR 57210 del 13/06/2022)
- Con perizia asseverata prot. USR 10436 del 03/02/2023, il tecnico Arch. Matteo Cerlesi, ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla Chiesa di San Pietro apostolo;
- Ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l'art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell'allegato C dell'OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali ha dichiarato che: "*Che nella redazione del progetto ci si è posti come obiettivo il raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli legati alle esigenze di tutela architettonica e*

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

*storico-artistica avendo cura di eseguire un miglioramento sismico della struttura nonché l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.";*

1a. Quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	LAVORI	IMPORTI	AMMESSO A CONTRIBUTO
A1	IMPORTO LAVORI	€ 178.969,81	€ 183.908,52
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 39.821,27	€ 34.882,56
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 218.791,08	€ 218.791,08
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B1	Imprevisti ( IVA compresa) max 10% dell'importo lavori	€ 21.900,00	€ 21.879,11
B2	Spese tecniche Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e C.S.E. (oneri previdenziali inclusi)	€ 50.957,76	€ 50.957,76
B3	Spese tecniche Geologo (oneri previdenziali inclusi)	€ 4.872,82	€ 4.872,82
B4	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 7.621,19	€ 7.621,19
B5	Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)	€ 2.077,49	€ 2.077,49
B6	Lavori in economia (spostamento arredi, ecc...)	€ 0,00	€ 0,00
B7	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 4.375,82	€ 4.375,82
B8	IVA su A (10%)	€ 21.879,11	€ 21.879,11
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 113.684,19	€ 113.663,30
C=A+B	TOTALE	€ 332.475,27	€ 332.454,38

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Gli imprevisti sono stati rimodulati d'ufficio, secondo la normativa di riferimento, applicando il 10% dell'importo lavori presentato in ultima istanza ( prot. USR 54417 del 19/05/2023)

Sono state inoltre oggetto di ricalcolo, gli oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso, applicando nel calcolo solo le lavorazioni del capitolo F - PUC 2022- e capitolo 26 – prezzario OOPP Marche 2022-2.

Si fa presente che ai fini della fase di appalto dei lavori, dovrà essere allegato dal professionista, il nuovo QTE ed il nuovo Capitolato speciale d'Appalto, coerentemente con quanto rimodulato.

Pertanto l'importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico è pari a **€ 332.454,38**

## 2. Istruttoria amministrativa

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

## 3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020 o Ord. 132/2022:</i>	277	
<i>Importo programmato Decreto 395/2020</i>	€ 300.000,00	
<i>Costo dell'intervento da progetto</i>	€ 332.475,27	
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	<b>€ 332.454,38</b>	
<i>Altri finanziamenti</i>	<b>€ 32.454,38</b> a valere sul "Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica" ai sensi dell' art. 4 dell'O.C.S.R. 126/2022	

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

Preso atto che il costo totale dell'intervento ammissibile a finanziamento, pari ad € 332.454,38, supera l'importo programmato come da Decreto 395/2020 e da O.D.C.S 132/2022, pari ad € 300.000,00, e della dichiarazione da parte dell'RTP dell'intervento in oggetto, comprovante la non copertura derivante dalle economie, si ritiene necessario l'accesso al fondo di cui all'Ordinanza n. 126/2022.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

#### 4. Conclusioni

**Richiamata** la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo della Messa in sicurezza/riparazione/ripristino della Chiesa di San Pietro Apostolo;

**Ritenuta** soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

**Ritenuto** necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell'*art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

**Considerato** che, per l'ammissione dei costi eccedenti l'importo già programmato, per quanto sopra esposto, il Soggetto Attuatore chiede l'accesso al "*Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica*" ai sensi del comma 3, art. 4 dell'ordinanza commissariale n 126/2022;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di San Pietro Apostolo" sita nel Comune di San Severino Marche (MC), per un importo complessivo di € 332.454,38 di cui € 300.000,00 a valere sulle risorse dell'O.C.S.R. n. 105/20 ed € 32.454,38 a valere sulle risorse di cui al "*Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica*" ai sensi dell'O.C.S.R n. 126/2022, come da Q.E riformulato.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

#### *Il Funzionario istruttore*

Arch. Alessia Di Benedetto

Il Dirigente  
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA  
Maurizio PAULINI

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Allegati:

SABAP	San Severino Marche_Serripola_chiesa chiesa di San Pietro_interv post sisma 2016_art. 21_def	Prot. 51799 del 15/05/2023
COMUNE S. SEVERINO MARCHE	S. PIETRO APOSTOLO_parere conformità urbanistica_ord.105	Prot. 14136 del 13/02/2023
PARERE COMPLETEZZA SISMICA	OP_5923 - S. PIETRO APOSTOLO_Parere progetto esecutivo	ID 3151836 del 16/05/2023

All. 89 Elenco degli elaborati di progetto trasmessi

<b>RELAZIONI E ATTI</b>		
1	0.	RICHIESTA CONTRIBUTO
2	a1	RELAZIONE GENERALE
3	002_a2	RELAZIONE STORICO CRITICA ILLUSTRATIVA__(1)
4	003_a3	RELAZIONE CONOSCITIVA DI RILIEVO_con allegati restauratrice_____(1)
5	a4	rel-Geologica
6	a5	Relazione esecutiva GEOTECNICA
7	a6_c7	Relazione Intervento Impianti
8	a7_c6	Relazione sulla valutazione della sicurezza esecutiva
<b>ELABORATI GRAFICI</b>		
9	b3	TERRITORIO chiesa
10	b3-b8	TERRITORIO
11	03_b3	PIANTA__(1)
12	04_b3	PIANTE__(1)
13	05_b3-c1	prospetto frontale__(1)
14	06_b3-c1	PROSPE EST__(1)
15	07_b3-c1	PROSPETTO RETRO__(1)
16	08_b3-c1	PROSPETTO OVEST__(1)
17	09_b3-c1	SEZIONE AA__(1)
18	10_b3-c1	SEZIONE BB__(1)
19	11_b3-c1	sezione CC__(1)
20	12_b3-c1	SEZIONE DD__(1)
21	b4_PS4	SAGGI_PIANTE
22	b4_PS5	Saggi_Sezioni
23	b4_b5_PS6	PIANTE_MATERICO
24	b4_b5_PS6	Sezioni_Materico(1)
25	b4_b5_PS7	PIANTE MATERICO

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

26	b6_b7_PS1	rilievodannopiante
27	b6_PS2	statodannoprospecti
28	b6_PS3	statodanno sezioni
29	b7	Relazione Fotografica Rilievo Danno
30	b9	Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilita_ESECUTIVO
31	b10	Relazione sulle indagini svolte
32	13_c1	INTERVENTI_(1)
33	14_c1	INTERVENTI_(1)
34	15_c1	RESTAURO APPARATI PITTORICI_(1)
35	c5_TAVI1	IMPIANTO ELETTRICO
36	c3_PS8	PIANTE PROGETTO
37	c3_PS9	SEZIONI_PROGETTO
38	c3_PS10	PARTICOLARI_1d6
39	c6_PS11	Particolari_2d6(1)
40	c6_PS12	Particolari_3d6(1)
41	c6_PS13	Particolari_4d6(1)
42	c6_PS14	Particolari_5d6(1)
43	c6_PS15	Particolari_6d6(1)
44	c6	Relazione di calcolo esecutiva V.2
45	c6	RELAZIONE SINTETICA ILLUSTRATIVA STRUTTURALE
46	c6	RELAZIONE_TECNICA MATERIALI
		<b>ELABORATI TECNICO - ECONOMICO</b>
47	c8	CME_Serripola
48	c8	CME_Indagini
49	c9	Elenco_Prezzi_Indagini
50	c9	Elenco_Prezzi_Sicurezza
51	c9	ElencoPrezzi_2022Ilsem
52	c10	Oneri_Sicurezza
53	c11	QTE_2023
54	c11	IncidenzaManodopera_Serripola
55	c11c	Calcolo_Parcella_DM140
56	c11d	Ripartizione_Spese_tecniche
57	c11e	Spese_RTP
58	c12	psc
59	c13	CRONOPROGRAMMA
60	c14_c15	CSA_Disciplinare
61	c15	schema_contratto_appalto
62	c16	PianoManutenzione_Opera(1)
63	c17	Perizia_asseverata_Fotografica_SAN PIETRO APOSTOLO SERRIPOLA
64	c18	Dichiarazione(1)
65	2	DA11_Tecnici

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



66	DA 11	MARIANO organized
67	DA11	PietroBolzonetti
68	S1	SchemaPonteggi
69	S2	SchemiInterventi
70	06_07_08_09	integrazioni strutturali chiesa di S. PIETRO APOSTOLO in Serripola
71	6	richiesta autorizzazione sismica
72	8	RELAZIONE SINTETICA UNITA
73	z	All.1_Scheda-sinottica-circ.15-20151-da-allegare-autorizzazioni-art.-211_Serripola
74	z	Attestato di deposito
75	z	DICHIARAZIONE ELENCO VINCOLI PRESENTI
76	z	DICHIARAZIONE RIAPERTURA IMMOBILE(1)
77	z	Dichiarazione sostitutiva Arcivescovo
78	z	Dichiarazione_aisensiArt93dpr380(1)
79	z	Dichiarazione_Incarichi(1)
80		Piano-Indagini_Serripola
81		CONTRATTO COLLAUDO SERRIPOLA ARCH. BOLZONETTI
82		CONTRATTO TECNICI SPIETRO_SERRIPOLA
83		DocIdentit_(1)
84		ORDINANZA_s.severino m._s.pietro apostolo_serripola_1207_11.04.17
85		Relazione incarico tecnici
86		SCHEDA DANNO_043047_Localit_-Serripola_Chiesa-S-Pietro-Apostolo_20170303_2L
87		RICHIESTA ACCESSO FONDO 126
		<b>ELABORATI PER COMUNE</b>
88		COMUNICAZIONE ESENZIONE TITOLO ABILITATIVO
89		COMUNICAZIONE ESENZIONE LINEA VITA

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Al tecnico istruttore  
*Arch. Alessia Benedetto*

**OGGETTO:** D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020  
Comune di San Severino Marche- ID: 5923 - Intervento di "Consolidamento e restauro di edifici di culto".  
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/261  
Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.

### PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO

	prot. n. 57210 del 13/06/2022, prot. n. 100865 del 21/10/2022		
<b>Committente</b>	Mons. Francesco Massara		
<b>Lavori di</b>	Consolidamento e restauro di edifici di culto		
<b>Indirizzo</b>	Loc. Serripola, Comune di San Severino Marche		
<b>Dati Catastali</b>	Foglio 148	Mappale A	Sub -
<b>Ordinanza di Riferimento</b>	Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020		
<b>Tipo di intervento</b>	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input checked="" type="checkbox"/> Intervento locale <input type="checkbox"/>
<b>Progettista strutture in opera</b>	Ing. Marco Piersimoni	<b>Direttore dei lavori in opera</b>	Ing. Marco Piersimoni
<b>Progettista strutture prefabbricate</b>	-	<b>Direttore dei lavori str. pref.</b>	-
<b>Appaltatore lavori strutture prefabbricate</b>	-	<b>Collaudatore statico</b>	Arch. Pietro Bolzonetti
<b>Appaltatore dei lavori in opera</b>	Da nominare		

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

**Tenuto conto** di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Richiamata** altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Vista** inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**Tenuto conto** delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020;

**Preso atto che**, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, l'Ing. **Carlo Morosi**, in qualità di Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto dall' Ing. Marco Piersimoni incaricato;

**Visto** che il suddetto progetto è stato assegnato al tecnico istruttore **Arch. Alessia Di Benedetto**;

**Preso atto** della richiesta di autorizzazione sismica di cui all'art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Matteo Cerlesi

Progettista strutturale: Ing. Marco Piersimoni

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Marco Piersimoni

Collaudatore statico: Arch. Pietro Bolzonetti

Appaltatore dei lavori in opera: Da nominare

**Visto** che l'intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

rientrante nell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 3) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

**Considerato** che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020, con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate e delle disposizioni di cui alla sezione IV del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207;

**Visto** che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita con prot. n. 100865 del 21/10/2022:

- 07\_b3-c1\_PROSPETTO RETRO\_\_(1);
- 08\_b3-c1\_PROSPETTO OVEST\_\_(1);
- 08\_RELAZIONE SINTETICA UNITA;
- 09\_b3-c1\_SEZIONE AA\_\_(1);
- 10\_b3-c1\_SEZIONE BB\_\_(1);
- 11\_b3-c1\_sezione CC\_\_(1);
- 12\_b3-c1\_SEZIONE DD\_\_(1);
- 13\_c1\_INTERVENTI\_\_(1);
- 14\_c1\_INTERVENTI\_\_(1);
- c3\_PS8\_PIANTE PROGETTO;
- c3\_PS9\_SEZIONI\_PROGETTO;
- c3\_PS10\_PARTICOLARI\_1d6;
- 03\_b3\_PIANTA\_\_(1);
- 04\_b3\_PIANTE\_\_(1);

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

- 05\_b3-c1\_prospetto frontale\_\_(1);
- 06\_07\_08\_09\_integrazioni strutturali chiesa di S. PIETRO APOSTOLO in Serripola;
- 06\_b3-c1\_PROSPE EST\_\_(1);
- 06\_richiesta autorizzazione sismica

Documentazione acquisita con prot. n. 100865 del 21/10/2022:

- c16\_PianoManutenzione\_Opera(1);
- a1\_RELAZIONE GENERALE;
- a2\_RELAZIONE STORICO CRITICA ILLUSTRATIVA
- a4\_rel-Geologica;
- a5\_Relazione esecutiva GEOTECNICA;
- a7\_c6\_Relazione sulla valutazione della sicurezza esecutiva;
- b9\_Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilita\_ESECUTIVO;
- b10\_Relazione sulle indagini svolte;
- c1\_INTERVENTI\_piante;
- c1\_INTERVENTI\_sezioni;
- c6\_PS10\_Particolari\_1d6(1);
- c6\_PS11\_Particolari\_2d6(1);
- c6\_PS12\_Particolari\_3d6(1);
- c6\_PS13\_Particolari\_4d6(1);
- c6\_PS14\_Particolari\_5d6(1);
- c6\_PS15\_Particolari\_6d6(1);

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

- c6\_Relazione di calcolo esecutiva V.2;
- c6\_RELAZIONE SINTETICA ILLUSTRATIVA STRUTTURALE;
- c6\_RELAZIONE\_TECNICA MATERIALI

**Tenuto conto** che gli interventi strutturali proposti riguardano:

- cuci e scuci sulle murature del campanile;
- risarcitura delle lesioni;
- rinforzo localizzato delle murature con malta di calce ad alte prestazioni e rete in fibra di vetro;
- esecuzioni di controventature di falda mediante funi in acciaio

**Vista** la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

**Accertato** che l'intervento proposto rientra nella categoria di intervento "rilevante" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l'autorizzazione sismica;

**Richiamati** il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: "*il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate*", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "*il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale*";

**SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE  
ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA  
ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA**

al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

- **Richiesta di autorizzazione sismica (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti;**

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Serrapetrona (MC), 16/05/2023

**Ing. Carlo Mundo**

(Titolare di P.O.: Attività di Genio Civile  
per le aree di Macerata e Ancona)





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Ascoli Piceno, data del protocollo*

*Alla* **Regione Marche**

Ufficio Speciale Ricostruzione  
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

*E.p.c.A* **Arcidiocesi di Camerino San Severino**

**Marche**  
PEC: sisma2016@arcidiocesicamerino.it  
c/o Arch. Matteo Cerlesi  
PEC: matteo.cerlesi@archiworldpec.it

**Ufficio del Soprintendente Speciale sisma 2016**

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

**Comune di San Severino Marche**

PEC: comune.macerata@legalmail.it

**Commissione Regionale per il Patrimonio**

**Culturale** c/o Segretariato Regionale del MiC per  
le Marche

Via Birarelli n. 39 - 60121 ANCONA

PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

*Prot. n.*

*Class.* 34.43.04

*Risposta al foglio del*

13/06/2022 n. 57211

*Prot. Sabap del*

14/06/2022 n. 06988

09/08/2022 09183

24/10/2022 11979

17/02/2022 01707

*Oggetto:* **San Severino Marche (MC) località Serripola – chiesa di San Pietro Apostolo**

immobile catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 148, particella n. A

**Ordinanza n. 38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...”,**

**Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i – ID: 277 Denominazione dell'intervento: Chiesa S. Pietro Apostolo- Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/261 ID Sismapp opera: 5923**

**Richiesta autorizzazione ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004**

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere artistico-storico, ai sensi dell'art. 10, comma 1 ss.mm.ii. e art. 12, comma 1 del D.lgs 42/2004 ss.mm.ii.

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**

*Proprietà:* **Parrocchia di S. Agostino di San Severino Marche, Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche**

*Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6:* **Arch. Rosella Bellesi**

*Referente per la tutela storico artistica:* **dott. Pierluigi Moriconi**

In riscontro alla richiesta pervenuta in data 13/06/2022 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 14/06/2022 con prot. 6988, e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali caricate sulla piattaforma Sismapp a margine indicate pervenute dall'USR e acquisite al protocollo dell'Ufficio;

**Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice;

**Preso atto** che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice, in quanto ricadente nelle disposizioni di cui dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: sabapascoli.cultura.gov.it

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it



**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

**Visti** l'Art. 21 comma 4 e l'Art. 22 del Codice;

**Esaminata** la documentazione descrittiva dei lavori che si intendono realizzare sull'immobile, sono consistenti nel progetto degli *interventi di riparazione del danno, miglioramento sismico e riduzione delle carenze strutturali evidenziate sulla Chiesa di San Pietro sito in Loc. Serripola a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti*. La chiesa insieme alla casa canonica sul lato Ovest forma il complesso parrocchiale isolato, ubicato lungo la strada che attraversa l'abitato di Serripola.

La struttura in pianta della Chiesa presenta una configurazione con dimensioni massime di 20 x 15m circa. L'interno è costituito da tre navate, separate fra loro da due file di due archi a tutto sesto, al termine della navata centrale, l'arco dà accesso alla scarsella rettangolare sormontata da una volta a botte decorata con stucchi e disegni pittorici. Sulla parete sinistra della scarsella si apre l'accesso alla sagrestia dalla quale è possibile accedere ad un locale attiguo alla base del campanile.

Il campanile è posto all'estremità del prospetto laterale sul lato Ovest, che asseconda il declivio del terreno, si presenta a base quadrata in muratura di pietra, con una cella campanaria sommitale in muratura di laterizio a quattro fornicelle a tutto sesto ed una copertura a padiglione con manto di copertura in coppi. I prospetti sud ed est sono occupati dai volumi della casa parrocchiale.

La struttura portante della chiesa è in muratura di conci sbozzati, compresa la base del campanile mentre la cella campanaria come già detto - è in muratura di laterizi. La chiesa ha la struttura di copertura in legno di recente fattura costituita da travi filetti e pannelle con soprastante soletta in c.a. debolmente armato nelle navate laterali, solo la zona della navata centrale poggia su capriate. La chiesa è stata oggetto di un intervento restauro e miglioramento sismico a seguito dei danneggiamenti subiti al sisma del 1997, con i lavori che vennero eseguiti nel periodo compreso tra il 2006 e 2007 ed hanno interessato molteplici parti del manufatto. Nello specifico, l'intervento ha disposto la sostituzione degli elementi lignei della copertura su tutte e tre le navate della chiesa con nuove travi in legno connesse con un'unica caldaia in cls e rete elettrosaldata. È importante evidenziare che il lavoro di sostituzione della copertura è stato eseguito senza la messa in opera di controventature per garantirne la coesione. Sulla sommità delle murature di appoggio è stato previsto un cordolo su cui è stato disposto un piatto metallico chiodato collegato alla caldaia. Da quanto risulta, le murature in pietrame sono state consolidate attraverso iniezioni con malta a base di calce per rinforzare il legante preesistente, pur non rafforzando il comportamento e capacità meccanica dei collegamenti.

In ordine al solaio di piano di calpestio della chiesa, l'intervento ha visto la sostituzione e rinnovo del solaio e delle finiture, in quanto necessario alla risoluzione del problema della sconnessione della pavimentazione e delle umidità di risalita. Pertanto, è stata rimossa la pavimentazione per la realizzazione di una soletta di appoggio e collegamento del calpestio, oltre a prevedere anche una canalizzazione areata ed opere di drenaggio per la risoluzione dei fenomeni di risalita ed umidità ascendente. Sono state altresì sostituite le coperture dei locali della sacrestia e dell'abside. In merito alle finiture, si registra il rifacimento degli intonaci esterni e parzialmente di quelli interni. In particolare, all'interno della Chiesa, è stato compiuto un intervento conservativo sugli apparati decorativi e lacerti pittorici ad affresco, oltre al ripristino delle porzioni di intonaco danneggiate con l'integrazione a base di una miscela composta da tre parti di sabbia di fiume e una di calce.

Il sisma del 24/08/2016 ha provocato danni alla chiesa di San Pietro rilevabili dal quadro fessurativo sulle pareti perimetrali all'esterno agli angoli ed in presenza di aperture, sul lato interno in prossimità dell'attacco delle coperture per l'effetto spingente delle travi sulla muratura perimetrale nelle navate laterali, con la formazione di soluzioni di continuità di diversa profondità, distacchi e mancanze di intonaco. Diffuse lesioni, e conseguenti distacchi, mancanze scagliature ed esfoliazioni di intonaco sono presenti sulle murature delle navate laterali e sulla scarsella absidale, in particolar modo nella porzione destra dell'altare. Sono presenti soluzioni di continuità presenti nei locali della sagrestia, spesso riconducibili a quelle visibili dalle navate laterali adiacenti. Lesioni puntuali minori si registrano sulle facce della muratura delle arcate a separazione della navata centrale da quelle laterale e sul prospetto di ingresso, con fessurazioni e soluzioni di continuità isolate.

Inoltre, all'esterno, lo scarso stato manutentivo delle facciate intonacate ha permesso la proliferazione nella parte basamentale di patine biologiche e presenze vegetative, con effetti di mal conservazione degli intonaci, che presentano alterazione cromatica.

Oltre a tali danni strutturali si notano i seguenti altri segni di degrado:

- Grave e diffuso ammaloramento e disfacimento dell'intonaco soprattutto nella parte esterna,
- Grave ammaloramento e decoesione dell'intonaco sulla muratura di testa e laterali delle navate; Alterazione cromatica e membrana pulverulenta sugli apparati decorativi ad affresco, per cui sarà necessario intervenire con degli idonei fissativi.

Dal rilievo dei danni prodotti dal sisma sulla Chiesa, l'esecuzione dei saggi e indagini sulle strutture e stratigrafici sugli intonaci alle pareti interne, la storia costruttiva e degli interventi precedenti, si evidenziano le seguenti principali vulnerabilità:

- presenza di porzioni della copertura con comportamento spingente;
- evidente comportamento slegato della struttura con presenza di modi di vibrare che interessano porzioni limitate del corpo di fabbrica;
- presenza di porzioni locali dell'edificio dotate di scarsa qualità muraria;
- mancanza di presidi di anti-ribaltamento sulla torre campanaria.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)

PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

Conclusa la fase conoscitiva, il progetto strutturale di riparazione danni, restauro e miglioramento sismico sull'edificio di culto in esame, ha previsto i seguenti interventi:

- *Scuci e cuci sulle murature del campanile e porzioni di muratura della Chiesa con lesioni profonde;*
- *risarcitura delle lesioni meno profonde alle murature sulle pareti della chiesa e del campanile;*
- *Stilatura dei giunti con malta strutturale tixotropica da eseguire all'esterno nella zona sommitale della cella campanaria in muratura di laterizi, all'interno concentrata sulla fascia muraria all'altezza dell'innesto ed ancoraggio dei sistemi di tiranti e della controventatura;*
- *rinforzo localizzato delle murature con malta di calce ad alte prestazioni e fibra di vetro (Intonaci con sistema CRM e rete in fibra di vetro, con connettori in acciaio inox): l'intervento è localizzato nella zona della sacrestia e del campanile al di sotto della cella campanaria sia all'esterno che all'interno, sulle due pareti laterali di fondo della chiesa ai lati dell'arco trionfale, sulla facciata esterna lato est della chiesa;*
- *esecuzioni di controventature mediante funi in acciaio da realizzare internamente alla chiesa al di sotto delle falde di copertura delle due navate laterali ad orditura lineare spingente;*
- *inserimento tiranti con capochiave esterno sul campanile simile a quelli esistenti nell'ottica della riconoscibilità e reversibilità dell'intervento;*
- *connessione delle murature e ripresa della spinta orizzontale per contrastare la spinta dovuta alla configurazione geometrica della copertura esistente delle falde delle navate laterali della chiesa, mediante l'installazione di catene in acciaio collegate alla base del puntone trattenute da piastre agganciate alle pareti interne della navata centrale con capochiave esterno a piastra dipinta a scomparsa;*
- *adozione di supporti in acciaio con la funzione di rendere solidali elementi mal fissati al fine di migliorare il comportamento scatolare del corpo di fabbrica dell'aula e navate laterali. Nel particolare sono state realizzate delle staffe in acciaio di piccolo spessore per realizzare la connessione meccanica fra le capriate e le terzere. Con lo stesso principio sono state previste delle connessioni meccaniche fra arcarecci e pareti murarie mediante staffe in acciaio visibili ed allo stesso tempo rimovibili completamente nello spirito di reversibilità dell'intervento proposto. Quest'ultimo intervento è quindi volto al contempo al miglioramento delle connessioni fra membrature di copertura e pareti in muratura.*

Per quanto attiene gli aspetti architettonici e di finitura:

- *Rifacimento dell'intonaco sulle facciate esterne a base calce con ritinteggiatura utilizzando le tinte originarie (eventuali modifiche verranno indicate in un apposito piano del colore) evitando tecniche a spatola o che alterino il carattere originale delle superfici. Verranno inoltre mantenuti inalterati i caratteri costruttivi ed architettonici preesistenti, in modo da non alterare la percezione visiva né il decoro e l'estetica dei prospetti;*

Viste le condizioni di degrado quali lievi fessurazioni, distacchi e mancanze degli affreschi e intonaci presenti sulle due facce di entrambe le pareti su arcate della navata centrale, rinvenuti in buona parte in seguito agli eventi sismici del 1997 che permettono di determinare un probabile intervento di ampliamento del fabbricato architettonico, avvenuto tra la fine del XV secolo e l'inizio del XVI, ne viene previsto il restauro conservativo con interventi di:

- *pulitura superficiale, pre-consolidamento della pellicola pittorica, consolidamento dell'intonaco al supporto murario con malta tipo PLM A, rimozione e ripristino delle stuccature delle lacune nella decorazione pittorica che si presentano decoese;*

Per quanto riguarda gli aspetti impiantistici, durante i lavori potrà rendersi necessario un intervento su brevi tratti dell'impianto elettrico relativamente all'illuminazione, che avviene mediante faretti esterni collocati sulle travate principali delle navate laterali e delle capriate della navata centrale e verrà mantenuta invariata.

Le lavorazioni previste sull'impianto elettrico sono quelle necessarie al fine di poter mettere in atto le lavorazioni strutturali propedeutiche per il consolidamento dell'immobile, consistenti nello spostamento di alcune scatole di derivazioni o nella sostituzione di alcuni conduttori elettrici. In tale fase di progettazione in caso di sostituzioni dei conduttori sono stati previsti:

- a) conduttori elettrici del tipo unipolare in rame a bassissima emissione di fumi e gas tossici conformi alla normativa CEI 20-38 isolati in materiale termoplastico con miscela elastomerica reticolata in grado di non propagare l'incendio secondo norme CEI 20/22, con sezione non inferiore a 1,5 mmq, atto ad installazioni entro tubazioni in pvc o canalette in materiale plastico con coperchio.

**Considerato** che la proposta è tesa alla riparazione dei danni causati dal sisma con interventi di rafforzamento locale per ridare agibilità alla Chiesa migliorandone il comportamento sismico, la realizzazione di opere manutentive di tipo conservativo e di restauro degli apparati decorativi e di tipo funzionale sull'impianto elettrico con opere connesse alle lavorazioni strutturali;

**Considerato** che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio;

**Ritenuto** che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di sottoposizione "de iure" dell'edificio, contenute nel Codice;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascalicultura.gov.it](http://sabapascalicultura.gov.it)

PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice

#### IL SOPRINTENDENTE

**AUTORIZZA** l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni.

*Si approvano gli interventi strutturali previsti sulla chiesa di riparazione danni e rinforzo locale che contribuiscono al miglioramento sismico della Chiesa, e riducono le vulnerabilità dell'edificio di culto tipologicamente di tipo non scatolare, nel rispetto delle seguenti prescrizioni esecutive:*

- *all'interno della chiesa nelle pareti interne di fondo delle navate laterali e della scarsella absidale di cui si prevede il rinforzo localizzato con malta di calce ad alte prestazioni e fibra di vetro e connettori in acciaio inox, nelle zone delle pareti navata laterali che saranno oggetto di stilatura andrà ripristinata fedelmente la finitura ad intonaco dello stesso tipo e colorazione dell'esistente;*
- *per le riprese di lesioni sul paramento murario all'esterno a scuci-cuci sul campanile si dovrà prevedere l'impiego di materiali con caratteristiche meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima omogeneità della muratura storica;*
  
- *Per quanto riguarda nello specifico gli interventi conservativi di restauro degli apparati decorativi presenti alle pareti su arcate che dividono la navata centrale dalle laterali, l'esecuzione delle operazioni descritte nella Tav. 15 "Restauro apparati Decorativi" del progetto esecutivo andrà affidata esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018. Si ricorda che la ditta incaricata è tenuta a comunicare alla Scrivente l'inizio e la fine lavori e, successivamente, consegnare alla proprietà una relazione finale dei lavori di restauro compiuti, allegandovi la documentazione (foto, indagini, notizie storiche) di tutte le fasi dell'intervento. La proprietà è tenuta a trasmettere la documentazione finale del restauro alla Scrivente, imprescindibile ai fini al rilascio dell'attestazione finale di buon esito dei lavori.*
  
- *Questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d'opera relativa alle modalità tecnico esecutive e alla scelta di materiali per tutti gli interventi di finitura e restauro, sulla base di idonea campionature da verificare e valutare con i funzionari di zona, preliminarmente alla loro definitiva adozione.*

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Giovanni Issini

RB/PLM\_15/05/2023

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)

PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



# Città di San Severino Marche

Area Ricostruzione, Urbanistica e Lavori Pubblici

Piazza del Popolo, 45 – Cap 62027  
Provincia di Macerata  
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240  
Codice. fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it  
e-mail: [ufficio.ricostruzione@comune.sanseverinomarche.mc.it](mailto:ufficio.ricostruzione@comune.sanseverinomarche.mc.it)  
pec: [protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it](mailto:protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it)

Prot. 4818 del 11/02/2023

Spett.le

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE  
MARCHE – SISMA2016  
PEC: [regione.marche.usr@emarche.it](mailto:regione.marche.usr@emarche.it)

E. p.c. al Tecnico/procuratore

Arch. CERLESI MATTEO  
PEC: [matteo.cerlesi@archiworldpec.it](mailto:matteo.cerlesi@archiworldpec.it)  
CORSO DELLA REPUBBLICA 30  
60044 FABRIANO (AN)

**OGGETTO:** Ordinanza n. 38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...”, Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. – conferenza permanente art. 16 DL 189/2016 - **parere positivo subordinato ad integrazione documentale ed altri pareri.**

In relazione alle opere di restauro e risanamento conservativo con rafforzamento locale della Chiesa di S. Pietro Apostolo in quanto danneggiata dal sisma 2016, inerente alla seguente pratica:

Intestatario	<b>CURIA ARCIVESCOVILE CAMERINO</b>
Pratica Domus	<b>490.20.40/2020/OPSUAM/261</b>
Indirizzo	<b>LOCALITA' SERRIPOLA</b>
Foglio	<b>148</b>
Particella	<b>A</b>

## SI COMUNICA

A seguito dell'esame della documentazione progettuale, si esprime parere favorevole all'intervento a condizione che venga integrata la seguente documentazione:

- Idoneo atto abilitativo edilizio ai sensi del DPR 380/2001 per la realizzazione delle opere proposte;
- Elaborato tecnico della copertura (art.3 comma 1 R.R. n.7/2018 di attuazione L.R. 7/2014 e s.m.i.) ovvero dichiarazione motivata di esenzione;

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere prodotta completa ed in un'unica soluzione, comprensiva di lettera di trasmissione con la specifica dei documenti allegati e riferimenti alla presente nota (data, protocollo); tale documentazione integrativa dovrà essere presentata su piattaforma SISMAPP dandone comunicazione scritta allo scrivente ufficio tramite pec al seguente indirizzo: [protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it](mailto:protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it)

**Pertanto il nostro parere potrà essere considerata positivo, e pertanto utile alla conclusione dei lavori della conferenza permanente art. 16 D.L. 189/2016, solo a seguito di:**

- integrazione della documentazione sopra elencata;
- Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 42/2004 da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;



Si segnala fin d'ora che i lavori potranno essere iniziati solo a seguito di verbale conclusivo della conferenza art. 16 D.L. 189/2016 e dopo il deposito della formale comunicazione d'inizio dei lavori; le opere dovranno essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni che ogni ente vorrà dettare nonché nel rispetto delle ulteriori seguenti prescrizioni:


- si dovrà rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n. 380/01 (ex L. 64/74, 13/89, 37/08, 10/91, 447/95);
- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere depositato il "DURC" (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo alla ditta esecutrice dei lavori (ovvero i dati necessari per la sua acquisizione d'ufficio), a pena la decadenza dell'atto stesso;
- si dovranno rispettare tutte le condizioni di igienicità, salubrità e sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia;
- contestualmente al deposito della comunicazione di fine lavori / ovvero della segnalazione certificata di agibilità dell'immobile dovrà essere depositata la dichiarazione di conformità e corretta installazione delle linee vita redatta ai sensi della L.R. 7/2014 e art.3 del R.R. 7/2018;
- le eventuali manomissioni delle opere stradali, necessarie per la realizzazione dei nuovi passi carrabili, ed il loro ripristino ad opera d'arte, devono essere eseguite a cura e spese del concessionario, sotto l'osservanza delle disposizioni che varranno eventualmente impartite dall'ufficio tecnico comunale "manutenzioni" e dai vigili urbani "area di vigilanza" per la conformità degli stessi al vigente codice della strada;
- la ditta dovrà richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni od atti abilitativi comunque denominati per lo smaltimento dei prodotti di rifiuto e/o per la riduzione delle eventuali emissioni di prodotti inquinanti;

Nel frattempo nessuna opera dovrà essere eseguita sul fabbricato a pena di avvio di procedimento sospensivo ed ingiuntivo e conseguente perseguimento dell'abuso ai sensi del D.P.R. 380/2001.

Distinti Saluti.

*Il Tecnico Istruttore*

**Ing. Andrea Mennichelli**



*Il Responsabile Area Ricostruzione,  
Urbanistica e Lavori Pubblici*

**Ing. Marco Barcaioni**

