

Deleghe

*Ministero della cultura*UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la sede della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI
A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

All' arch. Rosella Bellesi
peo: rosella.bellesi@cultura.gov.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli
Piceno, Fermo e Macerata
peo: sabap-ap-fe-mc@cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 105/2020.
“RIPARAZIONE DEL DANNO, MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO –
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCALE TECNICO ANNESSO DELLA CHIESA DEL
SS. SACRAMENTO”. - Id. Decreto 395/2020: 533 - CUP D82C21000750001 - CIG 910181602D -
Soggetto Attuatore: Ente Religioso Provincia Picena (Marche) dei Frati Minori Cappuccini.
Delega.

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota CGRTS-0036999-P 19/07/2023 del 19/07/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione convoca il giorno 03 agosto 2023 alle ore 11:30 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche, per l'approvazione del seguente progetto esecutivo:

“Riparazione del danno, miglioramento sismico e restauro – demolizione e ricostruzione locale tecnico annesso della Chiesa del SS. Sacramento” - Comune di Macerata (MC)



rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo Scrivente, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionaria Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

acquisito il nullaosta del Soprintendente ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

DELEGA

per l'esercizio della rappresentanza per la Conferenza sopra citata, l'arch. Rosella Bellesi, Funzionaria Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE

Ing. Paolo Iannelli

**Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI**

Q = Ministero della cultura
C = IT
Data e ora della firma: 01/08/2023 14:47:49



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative
e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA

SEDE COORDINATA DI ANCONA

C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4

Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Pec: comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it

All'Ing. Raffaele Moschella
SEDE

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 "RIPARAZIONE DEL DANNO, MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCALE TECNICO ANNESSO DELLA CHIESA DEL SS. SACRAMENTO"
COMUNE DI MACERATA - CUP D82C21000750001 – CIG 910181602D

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 3 agosto p.v. per l'esame del progetto in argomento, si delega l'ing. Raffaele Moschella di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto (raffaele.moschella@mit.gov.it – tel. 0712281264 – 3384101513).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Giovanni Salvia)


R M/m



GIOVANNI
SALVIA
MiMS
13.07.2023
07:07:53
GMT+01:00



*Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

Al Direttore Dell'Ufficio Speciale
per la ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Oggetto: Art. 16, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6, comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di Rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi – tenuto conto che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente “è presieduta dal Commissario straordinario o da suo delegato”, e che l'articolo 6, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 16 del 2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il Rappresentante Unico della Regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Regione territorialmente competente – si rende necessario individuare nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione *ad interim*, allo stato attuale l'ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto in qualità di Rappresentante Unico della Regione Marche.

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Andrea Crocioni;
2. Andrea Vicomandi;
3. Silvia Moroni.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come Rappresentante Unico della Regione Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2 del precitato articolo 6 dell'O.C.S.R. n. 16 del 2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Il Presidente

Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

Resta inteso che il Direttore dell'Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può delegare anche un funzionario. In tal caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di Rappresentante Unico della Regione.

Cordiali saluti

**Il Vice Commissario
Francesco Acquaroli**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

*Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione*

Al Direttore Dell'Ufficio Speciale per la
ricostruzione
Ing. Marco Trovarelli

Oggetto: Art. 16, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6, comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell'USR delle funzioni di Rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti – comunicazione integrazione.

In riferimento al precedente protocollo regionale n. 409684 del 06/04/2023, con il quale si individuava nel Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione ad interim, allo stato attuale l'ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Marche, alle Conferenze Permanenti di cui all'art. 16 D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 6, comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017, si rende necessaria una integrazione dei nominativi ivi indicati a cui poter delegare la rappresentanza.

In caso di impedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione delego la rappresentanza della Regione, nell'ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Andrea Crocioni;
2. Maurizio Paulini;
3. Andrea Vicomandi;
4. Silvia Moroni.

Cordiali saluti

**Il Vice Commissario
Francesco Acquaroli**



Città di Macerata

Servizi tecnici - sportello unico per l'edilizia

Macerata, 2/8/2023

Oggetto: DELEGA CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex art. 16 DL 189/2016. Ordinanza n. 105/2020 "Riparazione del danno, miglioramento sismico e restauro - demolizione e ricostruzione locale tecnico annesso della Chiesa del SS. Sacramento" – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/202

Il sottoscritto Sandro Parcaroli in qualità di Sindaco del Comune di Macerata, con la presente

DELEGA

il funzionario Ing. Romina Falsi a rappresentare il Comune stesso in seno alla Conferenza Permanente di cui all'oggetto, convocata per il giorno 03.08.2023 dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA


Il Sindaco
Sandro Parcaroli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
CGRTS-0036515-P-14/07/2023

Alla Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

Al Direttore Generale

Dott.ssa Deborah Giraldi

d.giraldi@governo.it

Al Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Ing. Andrea Crocioni

a.crocioni@governo.it

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

Arch. Claudia Coccetti

c.cocchetti@governo.it

OGGETTO: Conferenza permanente di cui all'art. 16 d.l. 189/2016 dell'11 maggio 2023: Delega a presiedere all'Arch. Claudia Coccetti, delega ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione all'Arch. Claudia Coccetti.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 03 agosto 2023, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Cisco Webex Meeting" per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E SAN GIACOMO"**
COMUNE DI MONTECASTELLO DI VIBIO (PG)
CUP H87H20003040001 – CIG 8843981BFD
Soggetto attuatore: Diocesi di Orvieto Todi
Id. Decreto 395/2020: 619

- **O.C. 105/2020 "RIPARAZIONE DEL DANNO, MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCALE TECNICO ANNESSO DELLA CHIESA DEL SS. SACRAMENTO"**
COMUNE DI MACERATA
CUP D82C21000750001 – CIG 910181602D
Soggetto attuatore: Ente Religioso Provincia Picena (Marche) dei Frati Minori Cappuccini
Id. Decreto 395/2020: 533

- **O.C. 105/2020 "RIPARAZIONE DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE IN SABBIAIA"**
COMUNE DI CAMERINO (MC)
CUP I17H20003170001 – CIG 8843420D09
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
Id. Decreto 395/2020: 180

- **O.C. 105/2020 "RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA"**
COMUNE DI VISSO (MC)
CUP I17H20003170001
Soggetto proponente: MIC -Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
Id. Decreto 395/2020: 750

DELEGA

L'Arch. Claudia Coccetti, funzionaria del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 03 agosto 2023 per:

- **O.C. 105/2020 "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E SAN GIACOMO"**
COMUNE DI MONTECASTELLO DI VIBIO (PG)
CUP H87H20003040001 – CIG 8843981BFD



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Soggetto attuatore: Diocesi di Orvieto Todi
Id. Decreto 395/2020: 619

- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DEL DANNO, MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCALE TECNICO ANNESSO DELLA CHIESA DEL SS. SACRAMENTO”**
COMUNE DI MACERATA
CUP D82C21000750001 – CIG 910181602D
Soggetto attuatore: Ente Religioso Provincia Picena (Marche) dei Frati Minori Cappuccini
Id. Decreto 395/2020: 533

- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE IN SABBBIETA”**
COMUNE DI CAMERINO (MC)
CUP I17H20003170001 – CIG 8843420D09
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
Id. Decreto 395/2020: 180

- **O.C. 105/2020 “RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA”**
COMUNE DI VISSO (MC)
CUP I17H20003170001
Soggetto proponente: MIC -Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
Id. Decreto 395/2020: 750

L'arch. Claudia Coccetti, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi:

- **O.C. 105/2020 “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO E SAN GIACOMO”**
COMUNE DI MONTECASTELLO DI VIBIO (PG)
CUP H87H20003040001 – CIG 8843981BFD
Soggetto attuatore: Diocesi di Orvieto Todi
Id. Decreto 395/2020: 619

- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DEL DANNO, MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCALE TECNICO ANNESSO DELLA CHIESA DEL SS. SACRAMENTO”**
COMUNE DI MACERATA
CUP D82C21000750001 – CIG 910181602D



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Soggetto attuatore: Ente Religioso Provincia Picena (Marche) dei Frati Minori Cappuccini
Id. Decreto 395/2020: 533

- **O.C. 105/2020 “RIPARAZIONE DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN SALVATORE IN SABBIAETA”**
COMUNE DI CAMERINO (MC)
CUP I17H20003170001 – CIG 8843420D09
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
Id. Decreto 395/2020: 180

- **O.C. 105/2020 “RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA”**
COMUNE DI VISSO (MC)
CUP I17H20003170001
Soggetto proponente: MIC -Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche
Id. Decreto 395/2020: 750

Il Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido
14.07.2023
15:49:04
GMT+01:00

Pareri

*Ministero della cultura*UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

La presente nota viene trasmessa
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005

Alla Conferenza Permanente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del governo ai fini della
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP per le Province
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
pec: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

Alla Direzione Generale SPC
pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it

Alla arch. Esmeralda Valente
Direttore del Servizio III della DG ABAP
Membro MiC supplente della Conferenza permanente
peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. 105/2020 -
“RIPARAZIONE DEL DANNO, MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO –
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCALE TECNICO ANNESSO DELLA CHIESA DEL
SS. SACRAMENTO”. - Id. Decreto 395/2020: 533 – CUP D82C21000750001 - CIG 910181602D.
Soggetto Attuatore: Ente Religioso Provincia Picena (Marche) dei Frati Minori Cappuccini. **Parere
di competenza.**

In riferimento all'esecutivo di “Riparazione del danno, miglioramento sismico e restauro –
demolizione e ricostruzione locale tecnico annesso della Chiesa del SS. Sacramento” – Comune di Macerata
(MC) –, reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0032648-P del 16.06.2023,
acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1792 del 16.06.2023, con cui è stata convocata la riunione
della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 29 giugno
2023, poi con nota di trasmissione integrazioni e nuova convocazione conferenza, nostro prot. 2138 del
12/07/2023, del 03 agosto 2023 alle 10.00, a seguire modificato l'orario, nostro prot. 2232 del 19/07/2023 al
03 agosto 2023 alle 11.30;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l'art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6;



VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 recante "Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza;

VISTO l'art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17";

VISTA l'O.C. n.105 del 17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" con particolare riferimento all'art. 4 "Approvazione dei progetti e domanda di contributo" e all'art. 9 co.1 riportante "La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della sua entrata in vigore" e co. 3, riportante "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza";

VISTO l'allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante l'Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all'allegato A dell'O.C. n.105 del 22 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 456 del 13 Ottobre 2022 "*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*" e "*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*";

VISTO il Decreto n. 456 del 13 Ottobre 2022 "*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*" e "*La sicurezza sismica degli edifici di interesse culturale*";

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell'O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;

VISTO che l'immobile risulta essere tutelato ai sensi della parte II del Codice ed il vincolo di tutela paesaggistica che insiste sull'area in oggetto;

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per il restauro e la riparazione della chiesa, con locale annesso, in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi della parte II del Codice e considerato il vincolo di tutela paesaggistica che insiste sull'area, ubicata nel Comune di Macerata (MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0032648-P del 16.06.2023

https://drive.google.com/file/d/1iguAiay87pm6_5OyW9isJ_Z1kZL0pDxc/view?usp=sharing



CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono sostanzialmente nell'esecuzione di opere di restauro conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e riguardano:

Chiesa del SS. Sacramento

- le murature esterne con interventi di ristilatura armata dei giunti della parte a faccia vista con malta e barre elicoidali (prospetto esterno nord-est navata laterale) con interventi di scarnitura e stuccatura (prospetti esterni ovest, est e sud) con interventi di scuci e cucì porzioni prospetti ovest, est e sud); le murature interne con interventi di rimozione intonaco preesistente e riproduzione dei decori semplici e puntuali come da documentazione fotografica storica;
- la vela campanaria con interventi di cuciture armate formate da connettori in fibra di acciaio iniettati con geomalta e placcaggio con rete in fibra di basalto
- gli archi con interventi di rinforzo all'intradosso e sulle superfici laterali con malta ed interposta rete, connettori di collegamento, in determinati casi, intonaco, rasatura, fissativo e tinteggiatura; su quelli della navata centrale inserimento di tiranti in acciaio alle imposte in direzione longitudinale e trasversale;
- la controfacciata con realizzazione di una catena in corrispondenza del primo piano di imposta in muratura;
- le volte in muratura (cappelle laterali e navata centrale) con interventi di rinforzo all'intradosso nelle modalità: *Tipo 1* consistente in pulizia superfici, messa in opera di due strati di malta con interposta rete, connettori all'estradosso e realizzazione di nuovo intonaco e *Tipo 2*, per le volte più danneggiate, consistente nelle lavorazioni previste precedentemente a cui si aggiunge la sostituzione degli elementi laterizi fratturati, la scarnitura, il reintegro e la stilatura dei giunti (prime due cappelle laterali alla dx dell'ingresso e prima porzione del soffitto altare);
- opere di finitura con interventi di tinteggiatura superfici interne, ripristino apertura alla dx dell'altare e successiva realizzazione corridoio per accesso disabili, rimozione dei battiscopa e rifacimento con pittura a base di calce traspirante, realizzazione di due nuovi architravi (ingresso sagrestia e apertura di accesso ai disabili), rifacimento pavimentazione in cotto (navata centrale e laterali, sagrestia e piano di calpestio del presbiterio) riproponendo la tipologia ed il disegno originario;
- operazioni funzionali quali la messa a norma dell'impianto elettrico, la rimozione e la sostituzione dell'impianto di aereazione, l'adeguamento liturgico e la nuova disposizione degli arredi, la protezione dei beni storici – artistici e lo spostamento di tele, mobili e opere nell'adiacente convento prima dell'inizio dei lavori;

Corpo annesso

- il corpo preesistente, risalente alla fine degli anni 60', sarà demolito e ricostruito: medesima area di sedime, stessa volumetria, idoneo giunto sismico Chiesa – corpo annesso, struttura in calcestruzzo armato, tamponamenti in laterizio, suddivisione interna composta da un disimpegno, un piccolo bagno e un deposito/magazzino;
- le finiture con intonaco esterno nella gamma cromatica delle terre a ricordare i mattoni del convento, infisso in pvc bianco simile all'attuale;



CONSIDERATO che il Comune di Macerata (MC), esaminata la documentazione scaricabile al link contenuto nella citata nota CGRTS-0032648-P del 16.06.2023, ha rilevato che dovessero essere fatte integrazioni alla documentazione progettuale presentata;

VISTA la nota prot. 1901 del 26.06.2023 con cui il Comune di Macerata (MC) ha richiesto integrazioni, ai sensi dell'art- 3, co.4, lett. b) dell'O.C. 16/2017;

PRESO ATTO che con nota acquisita agli atti al prot. n. 2138 del 12.07.2023 la struttura commissariale ha trasmesso le integrazioni richieste dal Comune di Macerata (MC) e ha confermato la data della prima riunione della Conferenza permanente al giorno 3 agosto 2023 alle ore 10,00 successivamente spostata d'orario alle 11.30, nostro prot. 2332 del 19/07/2023;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto di competenza esprime,

PARERE FAVOREVOLE

all'esecutivo di "*Riparazione del danno, miglioramento sismico e restauro – demolizione e ricostruzione locale tecnico annesso della Chiesa del SS. Sacramento*" – Comune di Macerata (MC), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0032648-P del 16.06.2023,

https://drive.google.com/file/d/1liguAiay87pm6_5OyW9isJ_Z1kZL0pDxc/view?usp=sharing

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte le prescrizioni non già recepite nel progetto oggetto di approvazione e nella documentazione integrativa, formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, allegata al presente parere di cui ne costituisce parte integrante.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE
Ing. Paolo IANNELLI

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

O = Ministero della cultura
C = IT
Data e ora della firma: 01/08/2023 14:46:47





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla **Regione Marche – Ufficio Speciale
Ricostruzione**
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E.p.c.A **Ufficio del Soprintendente Speciale
Per le aree colpite dal sisma 2016**
uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Comune di Macerata
PEC: comune.macerata@legalmail.it

**Provincia Picena (Marche) dei Frati
Minori Cappuccini – Leg. Rappres. Padre
Lorenzo Carloni**
c/o Arch. Quagliatini Marco
PEC: marco.quagliatini@archiworldpec.it

**Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale**
c/o Segretariato Regionale del MIC per le
Marche
PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

Class. 34.43.04 *Prot. n.* *Risposta al foglio del* 28/02/2022 *n.* 20035
Prot. Sabap del 02/03/2022 *n.* 02349

Oggetto: **MACERATA (MC) Largo Cappuccini n.2, Chiesa del Santissimo Sacramento e corpo annesso.**

immobile catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 69, particella n. A

Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...",
**Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i – ID: 533 Denominazione
dell'intervento: SS. SACRAMENTO - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/202 ID Sismapp opera: 5864**

Richiesta autorizzazione ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere artistico-storico, ai sensi dell'art. 10,
comma 1 ss.mm.ii. e art. 12, comma 1 del D.lgs 42/2004 (Chiesa); norme sulla tutela dei beni paesaggistici ex art. 136
per effetto dei D.M. del 07/05/1963 (corpo annesso)

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e ai sensi dall'art. 146,
commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii**

Proprietà: Provincia Picena Marche - Frati Cappuccini, L.R. Padre Lorenzo Carloni

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi

Referente della tutela storico artistica: dott. Pierluigi Moriconi

In riscontro alla richiesta pervenuta in data 28/02/2022 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 02/03/2022 con prot. 2349, e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali caricate sulla piattaforma Sismapp pervenute e acquisite al protocollo dell'Ufficio;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice, in quanto ricadente nelle disposizioni di cui dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii;



Considerato che il vincolo di tutela paesaggistica, che insiste sull'area in oggetto, ex art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto dei D.M. del 07/05/1963;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Visti l'Art. 21 comma 4 e l'Art. 22 del Codice;

Preso atto che la *Chiesa del Santissimo Sacramento*, in stile gotico-lombardo, parte integrante dell'adiacente Convento dei Cappuccini, fu costruita su disegno dell'architetto cappuccino Angelo da Cassano d'Adda, inaugurata nel 1896 e dedicata alla Madonna di Lourdes. Presenta una struttura verticale in muratura portante in mattoni pieni in laterizio. La facciata in mattoni a vista, risulta tripartita con sottili e svettanti lesene culminanti in eleganti guglie. È ornata da archetti pensili e da un luminoso rosone sopra il quale fanno bella mostra, in una teodora cieca, le statue dell'immacolata e dei Santi Francesco d'Assisi e Antonio di Padova. Il protiro, ad archi gotici con volta sormontata da eleganti guglie, introduce al portale a tutto sesto in cotto forato con decorazioni. Presenta un impianto a navata unica, coperto da volte a crociera, interrotto solo degli archi delle cappelle laterali e dai correnti dal presbiterio. Il pavimento è in cotto posto a spina di pesce. La copertura è a capanna con orditura lignea formata da capriate e sovrastante manto in coppi. Al di sopra della stessa è collocata la vela campanaria. La chiesa fino alla data del sisma era adibita a luogo di culto (Tav. B.1-B.2 e B.3-B.4-B.5-B.6- A e B VAR);

Preso atto che il *corpo annesso*, realizzato negli anni Sessanta, occupa l'angolo Sud-Est della chiesa ed è adibito a locale caldaia e deposito del materiale ad uso della sacrestia. Realizzato in muratura, si sviluppa su un solo livello f.t. con copertura piana in latero-cemento. Lo stesso risulta addossato alla parete della chiesa, senza ammorsature, mentre il solaio è stato inserito nella muratura, effettuando degli strappi per l'alloggiamento dei travetti. E' accessibile sia dall'esterno che dall'interno della chiesa, dal presbiterio, attraverso il corridoio ricavato tra la sacrestia e una delle navate laterali (Tav. B.1-B.2 e B.3-B.4-B.5-B.6- A e B VAR);

Esaminata la documentazione descrittiva dei lavori che si intendono realizzare consistenti negli *interventi di riparazione dei danni conseguenti al sisma 2016 con miglioramento sismico della Chiesa del Santissimo Sacramento di Macerata, con la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione senza aumento di volume del corpo annesso. Il progetto è stato elaborato sulla base del rilievo dei danni da sisma sulle due unità strutturali individuate, e delle indagini preliminari effettuate (storiche, geologiche e geotecniche)*;

CHIESA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO: Ad oggi la stessa risulta chiusa per inagibilità, a causa dei diversi danneggiamenti diffusi localmente importanti sia all'esterno che all'interno. All'esterno la chiesa si presenta in laterizi a faccia vista, il quadro fessurativo è riscontrabile sul prospetto lato Sud-Est (posteriore) in corrispondenza di un'apertura precedentemente tamponata, nel punto di distacco tra la struttura principale della chiesa e l'annesso; sul prospetto Sud-Ovest (lato convento) al di sotto della copertura; sul prospetto Nord-Est (lato libero), in corrispondenza della chiave del tirante adiacente al primo contrafforte esterno e internamente sulle volte a crociera in muratura, pericolo di caduta dall'alto di elementi di intonaco e di partizioni di laterizio, al di sopra dell'arco di passaggio alla prima cappella laterale dx e sulla parete della prima cappella laterale sx.

Il campanile a vela in muratura esternamente con finitura ad intonaco di tipo cementizio presenta sui montanti lesioni passanti orizzontali da taglio su più punti e a diversa altezza. (Tav. B.6-B.7-B.11 - A e B VAR).

In dettaglio gli interventi strutturali progettati nella parte esterna della Chiesa sono i seguenti:

- *intervento di consolidamento della muratura esterna del prospetto Nord - Est (navata laterale) mediante ristilatura armata dei giunti della muratura a faccia vista con malta certificata EN998 a base di pura calce idraulica naturale NHL35, barre elicoidali ogni tre file di mattoni e connessioni trasversali nello spessore murario in acciaio inox (Tav. C3.2 VAR);*
- *intervento di scarnitura e stuccatura dei prospetti Ovest, Est e Sud (Tav. C3.3 VAR);*
- *intervento di scuci-scuci di piccole porzioni dei prospetti Ovest, Est e Sud (Tav. C3.3 VAR);*
- *intervento di rinforzo e consolidamento della vela campanaria, mediante cuciture armate formate da connettori in fibra di acciaio iniettati con geomalta per la riadesione della parte superiore alla base e nei due montanti, e il rinforzo a pressoflessione mediante un placcaggio con rete in fibra di basalto e acciaio inox al fine di ripristinare e rinforzare la struttura esistente (Tav. C3.3 VAR). La campana verrà mantenuta al solo scopo "decorativo" perché già messo in opera un segnalatore acustico elettronico;*

Nella parte interna della Chiesa gli interventi strutturali più importanti comporteranno la rimozione dell'intonaco preesistente, sul quale attualmente sono presenti tinte piatte di scarsa qualità, mentre dalla documentazione fotografica storica si è potuto verificare che sin dall'edificazione della Chiesa erano presenti solo dei semplici decori puntuali, facilmente riproducibili che il progetto intende riproporre. Le opere strutturali interne sono le seguenti:

- *realizzazione di tiranti in acciaio di collegamento alle imposte degli archi della navata centrale sia in direzione longitudinale che trasversale (Tav. C3.1 VAR);*
- *realizzazione in controfacciata di una catena con fascia in rete in fibra di basalto e acciaio interposta in malta speciale e rivestita di intonaco, in corrispondenza del primo piano di imposta, quota 1, (Tav. C3.1 VAR);*
- *rinforzo delle volte in muratura delle cappelle laterali e della navata centrale che presentano lesioni all'intradosso creando pericolo di caduta dall'alto di elementi di intonaco e di porzioni di laterizio. Le volte erano state rinforzate in passato con placcaggio all'intradosso, l'intervento ora proposto avverrà all'intradosso in modo differenziato a seconda delle condizioni del danneggiamento strutturale presente;*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

- *Tipo-1 consistente nella rimozione dell'intonaco, accurata pulitura delle superfici, messa in opera di due strati di apposita malta speciale con interposta rete in fibra di basalto e acciaio (rete 200gr/mg), esecuzione di 4 connettori al mq di collegamento con l'estradosso delle volte, realizzazione di un nuovo intonaco completando con la tinteggiatura;*
- *Tipo-2 (lavori aggiuntivi al Tipo 1 rispettivamente nelle prime due cappelle laterali alla dx dell'ingresso e sulla prima porzione del soffitto dell'altare) consistenti nel consolidamento delle strutture voltate al fine di ripristinare la linea delle pressioni per il corretto trasferimento degli sforzi ai muri d'imposta, intervenendo dal basso, dopo la rimozione e l'accurata pulitura degli strati, con la scarnitura dei giunti di malta deteriorati, sostituzione degli elementi laterizi fratturati o consunti, rinzeppatura dei giunti con l'impiego di cunei di legno in essenza dura o di scaglie di laterizio, reintegro e stilatura dei giunti e quanto necessario per dare l'opera finita (Tav. C3.1 VAR);*
- *intervento di rinforzo all'intradosso e sulle superfici laterali degli archi di tutta la navata con rimozione dell'intonaco, accurata pulitura delle superfici, messa in opera di strati di apposita malta speciale con interposta rete in fibra di basalto e acciaio (rete 200gr/mq), esecuzione di quattro connettori al mq di collegamento (solo per gli interventi tra le facciate laterali degli archi), realizzazione del nuovo intonaco con rasatura, fissativo e tinteggiatura (Tav. C3.1 VAR);*
- *riparazioni lesioni sui setti murari trasversali e successivo consolidamento con placcaggio tramite di reti acciaio basalto e geomalta e collegamento ai setti murali trasversali laterali della seconda e della terza cappella laterale dx (zona A) e della seconda, terza e quarta cappella laterale sx (zona B) e del corridoio di passaggio al corpo annesso del Convento (zona C) mediante la messa in opera di due strati di apposita malta speciale con interposta rete in fibra di basalto e acciaio e esecuzione di 4 connettori al mq passanti (Tav. C3.1 VAR);*
- *intervento di consolidamento delle superfici alla dx e sx dell'ingresso (controfacciata) e delle rispettive cappelle laterali; della quarta cappella laterale dx (zona A); della superficie superiore della prima porzione delle pareti della navata centrale; di parte del corridoio di passaggio al corpo annesso (zona C) e della sagrestia mediante la messa in opera di due strati di apposita malta speciale con interposta rete in fibra di basalto e acciaio e esecuzione di 4 connettori al mq NON passanti (Tav. C3.1 VAR);*
- *intervento di scuci-scuci sulle superfici murarie della prima cappella laterale dx, dell'intero corpo laterale sx e nella sacrestia (Tav. C3.3.1);*

Opere di finitura:

- *tinteggiatura di tutte le superfici interne (pareti, pilastri e volte) a base di calce diluita, con la riproposizione di motivi decorativi lineari in corrispondenza di tutti i soffitti e dei fusti delle colonne (Tav. C1.1 VAR);*
- *ripristino dell'apertura alla dx dell'altare con successiva realizzazione di un corridoio di accesso per i disabili definito dal nuovo tramezzo del ripostiglio (Tav. C2.1 VAR);*
- *rimozione della zoccolatura/battiscopa perimetrale in marmo delle colonne della navata, di tutte delle pareti laterali delle cappelle, del presbiterio e della sagrestia inserita negli anni 60-70, e rifacimento con pittura a base di calce traspirante (Tav. C2.1 VAR);*
- *rifacimento di tutta la pavimentazione della navata centrale e di quelle laterali e della sagrestia con un nuovo pavimento in cotto fatto a mano delle dimensioni 30x30 e 15x30 riproponendo la tipologia ed il disegno originario (Tav. C1.1 VAR);*
- *demolizione di parte del piano di calpestio rialzato del presbiterio e posa di un nuovo pavimento in cotto fatto a mano delle dimensioni 30x30 e 15x30 e ripristinando il piano originario coperto dalla stessa (Tav. C2.1 VAR);*
- *realizzazione di due nuovi architravi, uno sull'ingresso alla sagrestia dal corpo laterale, e uno sull'apertura di accesso ai disabili (Tav. C3.3.1);*

Inoltre, sono previsti interventi funzionale alla riapertura della chiesa che prevedono:

- *la rimozione del vecchio impianto di areazione esistente non più funzionante, che verrà sostituito con l'installazione di un nuovo impianto di riscaldamento radiante a pavimento sopra la pavimentazione in laterizio esistente al fine di ottimizzare i consumi e i dispendi energetici;*
- *messa a norma dell'impianto elettrico esistente che prevede anche la sostituzione ed installazione di corpi illuminanti;*
- *adeguamento liturgico e di nuova disposizione degli arredi, la rimozione dell'organo, ora installato nello spazio del coro e il suo spostamento nell'ultima cappella a dx prima della zona del presbiterio; verranno realizzate delle sedute e verrà riconfigurato lo spazio del coro; la rimozione e lo smantellamento dell'attuale e pesante ornato ligneo (inserito intorno agli anni 2006-2007) dietro l'altare che ospita il crocifisso, quest'ultimo che verrà riposizionato nella sua posizione originale, ovvero nella prima cappella a sx; verrà realizzato un pontile-tramezzo in legno (similmente all'iconostasi) a separare la zona del coro da quella della celebrazione. Il suddetto elemento architettonico ospiterà il tabernacolo, la statua della Madonna (come era originariamente) e due piccoli passaggi che permetteranno la connessione tra il presbiterio ed il coro.*

Inoltre, i beni storico-artistici fissi, in particolar modo gli altari lignei delle cappelle laterali, durante l'esecuzione dei lavori sulla chiesa verranno protetti con tavolati lignei e teloni di plastica in modo da garantirne la conservazione. Le tele e mobili in legno (banchi, etc) di recente realizzazione verranno spostati nell'adiacente convento quando inizierà il cantiere.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

CORPO ANNESSO: Il corpo annesso la cui costruzione risale alla fine degli anni 60' del XX, presenta un quadro fessurativo diffuso abbastanza importante, in parte riconducibile a cedimenti fondali, che è stato notevolmente aggravato dagli eventi sismici. In particolare l'evento sismico ha evidenziato che questo corpo è disgiunto da quello principale della Chiesa, vista l'insorgenza di lesioni sulle linee di contatto fra i due corpi, come nel caso dello sfilamento dei travetti del solaio di copertura dalla muratura della Chiesa (Tav. B.6-B.7-B.11 - A e B VAR). Per questo gli interventi previsti sono:

- *demolizione e successiva ricostruzione nella medesima area di sedime e della stessa volumetria del locale preesistente con la struttura in calcestruzzo armato e creazione di idoneo giunto sismico, evitando così le interazioni con la chiesa che hanno generato le lesioni presenti, i tamponamenti sono previsti in blocchi di laterizio, la copertura sarà piana. Al suo interno sarà ricavato un disimpegno, un piccolo bagno e un deposito/magazzino. In questo modo si creerà una struttura indipendente da quella del corpo chiesa principale, (Tav. C 1.4-C 1.5).*
- *L'esterno avrà la finitura con intonaco ai silicati e la colorazione sarà nella gamma delle terre, riconducibile alla colorazione dei mattoni esistenti del convento, l'infisso sarà in PVC colore bianco, del tutto simile all'attuale, realizzata con effetti goffrati e senza l'applicazione di pellicole;*

Considerato tale proposta è tesa alla riparazione dei danni causati dal sisma sulla Chiesa del Santissimo Sacramento annessa la Convento dei frati Cappuccini a Macerata, nonché al miglioramento sismico della struttura comprese opere di finitura, impiantistiche e di adeguamento liturgico, oltre alla ristrutturazione con demolizione e ricostruzione senza aumento di volume del corpo annesso nonché la compatibilità con l'interesse paesaggistico tutelato;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice e ai sensi dall'art. **146**, commi **5** e **8**, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni.

Il progetto degli interventi di riparazione danni con miglioramento sismico della Chiesa del Santissimo Sacramento danneggiata dal sisma 2016 risulta compatibile con la tutela del bene. A riguardo delle opere da realizzare sulla Chiesa si rendono le seguenti prescrizioni esecutive:

- *negli interventi di cucì e scuci per ripresa delle lesioni su paramenti murari a faccia vista, si chiede che vengano utilizzati materiali di recupero e/o con caratteristiche simili all'esistente, avendo cura di mantenere continuità nella tessitura muraria;*
- *per gli ancoraggi all'esterno delle catene di cui viene prevista la posa in opera, utilizzare capochiave del tipo a paletto simile a quelli già presenti sulle pareti laterali, all'interno sarà possibile l'ancoraggio sottotraccia;*
- *per le stilature, gli intonaci di finitura e le iniezioni vengano usati impasti privi di cementi e di prodotti con rilascio di saluti solubili;*
- *Visto l'elaborato C.1.1 Stato Progetto Architettonico - dove si illustra la riproposizione dei motivi decorativi pittorici all'interno della chiesa sulla base di documentazione fotografica in bianco e nero, si approva con riserva rispetto alle colorazioni proposte che andranno rivalutate in corso d'opera in accordo con la Soprintendenza. La tinta di fondo delle pareti e delle volte è preferibile che sia di tonalità più chiara possibile vista la scarsa illuminazione proveniente dalle finestre tonde poste in alto alla pareti della navata centrale, i colori delle fasce potranno essere scelti sottoponendo campionature facendo anche riferimento a memorie storiche e/o altre chiese dello stesso Ordine religioso, o provando con l'esecuzione di prove stratigrafiche se possibile rinvenire le coloriture originarie prima della scalcinatura dell'intonaco;*
- *sia posta particolare attenzione alle superfici destinate al passaggio di canalizzazioni impiantistiche;*
- *si richiama l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati;*

Per quanto attiene alla ristrutturazione con demolizione e ricostruzione senza aumento di volume del corpo annesso, essendo stato seguito il principio del minimo intervento e della distinguibilità nonché vista la compatibilità con l'interesse paesaggistico tutelato, si esprime parere favorevole.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le Marche;
 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.
- Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

RB/PLM/rm_23/02/2023

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)





Provincia di Macerata

Settore Gestione del Territorio
e Ambiente
Servizi Urbanistica e Trasporti

C.so della Repubblica, 16 - 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733.2481 - Fax 0733.248773 - c.f. 80001250432
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
e-mail: urbanistica@provincia.mc.it

Pos. 0016.001.0003/2023/2

Al Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

**OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016
O.C. 105/2020 "RIPARAZIONE DEL DANNO, MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCALE TECNICO ANNESSO DELLA CHIESA DEL SS. SACRAMENTO"
COMUNE DI MACERATA
CUP D82C21000750001 – CIG 910181602D
Soggetto attuatore: Ente Religioso Provincia Picena (Marche) dei Frati Minori Cappuccini
Id. Decreto 395/2020: 533**

COMUNICAZIONE

Con riferimento alla convocazione della Conferenza permanente di cui alla nota prot. CGRTS-0032648-P- del 16/06/2023, vista la documentazione trasmessa, con la presente si comunica che non si ravvisano competenze in capo a questa Amministrazione concernenti l'intervento di riparazione e miglioramento sismico e restauro - demolizione e ricostruzione locale tecnico annesso della chiesa del SS. Sacramento.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Settore Gestione del Territorio e Ambiente
(Arch. Maurizio Scarpecci)

RL/Macerata/Chiesa SS.Sacramento/Comunicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Città di Macerata

Servizi tecnici - sportello unico per l'edilizia

PEC

POS. 447 – 2312

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA

PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA' TELEMATICA ex art. 16 DL 189/2016
Ordinanza n. 105/2020 "Riparazione del danno, miglioramento sismico e restauro - demolizione e ricostruzione locale tecnico annesso della Chiesa del SS. Sacramento" – Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/202 – PARERE DI COMPETENZA

Vista la nota prot. 32648 del 16/06/2023, assunta al protocollo di questo Ente al n. 53146 del 17/06/2023, relativa alla conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016 in riferimento alla O.C. 105/2020 "Riparazione del danno, miglioramento sismico e restauro - demolizione e ricostruzione locale tecnico annesso della Chiesa del S.S. Sacramento";

Vista la richiesta di integrazione documentale da parte di Codesto Ente prot. 55427 del 23/06/2023;

Verificata la documentazione integrativa al progetto trasmessa al prot. USR n. 81345 del 21/07/2023, pervenuta al protocollo di questo Ente al n. 65338 del 24/07/2023;

Vista la nota prot. 33712 del 24/06/2023, assunta al protocollo di questo Ente al n. 55758 del 24/06/2023 e successive, relative al rinvio della data e dell'orario di convocazione della conferenza;

Si esprime il seguente parere:

L'intervento prevede il restauro e risanamento conservativo della Chiesa e la ristrutturazione previa demolizione e ricostruzione di un piccolo corpo annesso adibito a locale tecnico. Il PRG classifica la Chiesa come edificio di particolare valore artistico e storico di cui all'art. 52 delle NTA, per il quale l'intervento di restauro e risanamento conservativo è consentito; il locale tecnico, invece, non è tutelato dal Piano quindi per lo stesso è ammessa la demolizione e ricostruzione. Per la Chiesa, vincolata anche ai sensi dell'art. 10 comma 1 e art. 12 comma 1 del D.Lgs. 42/2004, è stato acquisito il parere favorevole della SABAP prot. 1882 del 23/02/2023, con alcune prescrizioni. Il progetto è conforme alle norme urbanistico edilizie ed è completo di tutta la documentazione prescritta dal REC, pertanto si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, rispettando le condizioni contenute nel parere SABAP.

Distinti saluti.

Macerata, 02/08/2023

Il Responsabile del Procedimento
*Ing. Romina Falsi

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI
*Ing. Tristano Luchetti

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e ss.mm.ii.*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, "Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

Ordinanza commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto"

PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA DI SS. SACRAMENTO – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCALE TECNICO ANNESSO."
COMUNE DI MACERATA (MC) – ID DECRETO 395/2020: 533
CUP D82C21000750001 – CIG 910181602D

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

Finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020)

I – QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI

Soggetto Attuatore:	Ente Religioso Provincia Picena (Marche) dei Frati Minori Cappuccini		
Id Decreto commissariale n. 395/2020	n. 533/2020		
Indirizzo immobile:	Largo dei Cappuccini, 2 - MACERATA		
Dati catastali:	foglio: 69	part: A	sub: -
Georeferenziazione	Lat. 43.290840	Long. 13.458098	
Intervento:	<input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <input checked="" type="checkbox"/> Diocesi/Ente ecclesiastico		
Tipologia dell'intervento:	<input type="checkbox"/> Rafforzamento locale <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento sismico		
Livello di progettazione:	ESECUTIVO		
R.T.P.	Geom. Stefano Paccaloni		

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

O.C. 84/2019 "Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell'Ordinanza n. 38/17."

O.C. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" in particolare l'articolo 9 che abroga l'O.C.84/2019 e l'articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo;

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “*Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell'allegato A dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all'Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di cui all'art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.*” e relativi allegati.

O.C. 126/2022 “*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*”

O.C. 130/2022 “*Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata*”.

O.C. 132/2022 “*Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi*”.

C) PROTOCOLLI

PROT. CGRTS	0031844-A	12/06/2023	TRASMISSIONE DA PARTE DELL'USR MARCHE DELLA PROPOSTA APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
PROT. CGRTS	0033634-A	23/06/2023	RICHIESTA INTEGRAZIONI DA PARTE DEL COMUNE DI MACERATA
PROT. CGRTS	0033712-P	23/06/2023	RINVIO DATA DI CONVOCAZIONE E TRASMISSIONE RICHIESTA INTEGRAZIONI AL SOGGETTO ATTUATORE
PROT. CGRTS	0035743-P	10/07/2023	RINVIO DATA DI CONVOCAZIONE E TRASMISSIONE RICHIESTA INTEGRAZIONI AL SOGGETTO ATTUATORE
PROT. CGRTS	0035841-A	11/07/2023	TRASMISSIONE INTEGRAZIONI DA PARTE DELL'RTP INCARICATO Geom. Stefano Paccaloni
PROT. CGRTS	0035940-P	11/07/2023	TRASMISSIONE INTEGRAZIONI AI COMPONENTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PROT. CGRTS	0036999-P	19/07/2023	MODIFICA ORARIO CONFERENZA PERMANENTE

II – VERIFICA DOCUMENTALE

Come previsto dall'art. 4 co. 1 e 2 dell'Ordinanza commissariale n. 105/2020 “*Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto*” ai fini della approvazione del progetto e della concessione del contributo per gli edifici di culto si applica l'art. 16 del d.l. 189/2016 in particolare, la Conferenza permanente, composta ai sensi del richiamato art. 16, **approva i progetti ai sensi dell'art. 27 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, secondo quanto previsto dal medesimo articolo al co. 3, lett. a-bis) e b).

PARERI

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

L'USR Marche in attuazione all'art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 12/06/2023 prot. CGRTS-0031844 il **PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE** avente ad oggetto: "***OCSR n. 105/2020 ID ord. 360 - COMUNE DI MACERATA (MC) - ID SISMAPP 5864 - Chiesa di SS. SACRAMENTO - Interventi di riparazione e miglioramento sismico Chiesa – demolizione e ricostruzione locale tecnico annesso. PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/202***", in allegato, oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link <https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5864> con medesimo protocollo.

Nel corso dell'istruttoria dell'USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni:

- **Ufficio Sismica:** (ID 2695237, del 25/10/2022) l'Ufficio Sismica ha rilasciato parere istruttorio sul progetto esecutivo di Miglioramento sismico della Chiesa del Santissimo Sacramento di Macerata con il quale "*si ritiene che possa essere emessa l'autorizzazione sismica successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di: Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti*" in allegato;
- **Ufficio Sismica:** (ID 2695242, del 25/10/2022) l'Ufficio Sismica ha rilasciato parere istruttorio sul progetto Ristrutturazione, tramite demolizione e ricostruzione, corpo laterale alla Chiesa del Santissimo Sacramento di Macerata con il quale "*si ritiene che possa essere emesso l'attestato di avvenuto deposito successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di: Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti*" in allegato;
- **SABAP Ascoli Piceno – Fermo e Macerata:** (Prot. MIC|MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3|23/02/2023|0001882-P) **autorizza**, ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 e ai sensi dall'art. 146, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii, l'esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di condizioni (vedi allegato);
- **Comune di Macerata:** Parere non pervenuto (presente solo Contributo Istruttorio prot. USR 109831 del 16/11/2022)

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

N.B. si evidenzia che in merito all'intervento è necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 in Conferenza sulla scorta del parere della Sabab AP-FM-MC e del Comune di Macerata soggetto tenuto al rilascio in regime ordinario.

COPERTURA ECONOMICA

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall'USR Marche, in allegato, si rileva che il totale dell'intervento risulta essere pari ad **euro 1.156.411,54** (*unmilionecentocinquantasei/quattrocentoundici/54*) di cui euro 822.966,16 per lavori ed euro 333.445,38 per somme a disposizione, l'importo ammesso a contributo è pari a **euro 730.174,00** a fronte di un importo programmato di **euro 700.000,00**.

La differenza di importo tra l'importo richiesto di **euro 1.156.411,54** e l'importo programmato di **euro 700.000,00** è pari a **euro 456.411,54** di cui **euro 30.174,00** trova copertura sul "**Fondo speciale per le compensazioni**" O.C. 126/2022 art. 4 co. 1. mentre **euro 426.237,54**, per opere non ammesse a contributo, sono in acollo al soggetto attuatore.

Dall'istruttoria dell'USR Marche si rileva che per la redazione del computo metrico è stato utilizzato il Prezziario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 e dal prezziario della Regione Marche 2023 di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza commissariale n. 126/2022.

Si evidenzia che i compensi professionali dei progettisti comprendono l'aliquota "QbIII.06 – Progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche".

Importo O.C. 105/2020 aggiornato Allegato 1 - O.C. 132/2022	Importo progetto	Importo ammissibile a seguito di verifica dell'USR Marche (Proposta di approvazione CGRTS-0031844 del 12/06/2023)	Importo in acollo al soggetto attuatore
€ 700.000,00	€ 1.156.411,54	€ 730.174,00 Di cui: € 700.000,00 O.C. 105/2020 € 30.174,00 " Fondo speciale per le compensazioni " O.C. 126/2022 art. 4 co. 1	€ 426.237,54

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

QTE (PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE prot. CGRTS 0031844 del 12/06/2023)

1a. Quadro tecnico economico				
A	LAVORI	IMPORTO TOTALE PROGETTO CHIESA PRESENTATO	IMPORTO ACCOLLO FRATI M. CAPPUCCINI	IMPORTO RICHIESTO A VALERE SU OCSR 105/2020
A1	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 766.389,86	€ 298.408,94	€ 467.980,92
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 56.576,30	€ 2.591,25	€ 53.985,05
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 822.966,16	€ 301.000,19	€ 521.965,97
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	IMPORTO TOTALE PROGETTO CHIESA PRESENTATO	IMPORTO ACCOLLO FRATI M. CAPPUCCINI	IMPORTO RICHIESTO A VALERE SU OCSR 105/2020
B1	Lavori in economia e imprevisti (IVA compresa)	€ 41.148,31	€ 15.050,01	€ 26.098,30
B2	Spese tecniche Progettazione e C.S.P.	€ 70.216,33	€ 26.372,54	€ 43.843,79
	Spese tecniche direzione lavori e C.S.E.	€ 59.852,77	€ 24.051,72	€ 35.801,05
	Spese tecniche verifiche e collaudi	€ 7.128,51	€ 1.783,47	€ 5.345,04
	TOTALE SPESE TECNICHE (determinate con D.M. 140/2012)	€ 137.197,61	€ 52.207,73	€ 84.989,88
	Spese massime rendicontabili in sede di SAL (D.M. 140/2012)	€ 20.579,64	€ 7.831,16	€ 12.748,48
B3	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 15.344,49	€ 6.015,00	€ 9.329,49
B4	IVA su LAVORI A (10%)	€ 82.296,62	€ 30.100,02	€ 52.196,60
B5	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 31.390,81	€ 11.945,13	€ 19.445,68
B6	Oneri previdenziali, assistenziali e contributivi incarichi tecnici	€ 5.487,90	€ 2.088,31	€ 3.399,60
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B9)	€ 333.445,38	€ 125.237,36	€ 208.208,03
C=A+B	TOTALE	€ 1.156.411,54	€ 426.237,54	€ 730.174,00

Il Consulente istruttore

Firmato digitalmente da

Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione

Area organizzativa tecnica settore delle chiese e Conferenza Permanente

Arch. Sara Spadoni

SARA SPADONI
O = Ordine degli Architetti
PPC di Rieti
C = IT
Data e ora della firma:
01/08/2023 11:34:33

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

III – VALUTAZIONI FINALI

In riferimento al progetto esecutivo inerente gli “**INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA DI SS. SACRAMENTO – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCALE TECNICO ANNESSO.**” COMUNE DI MACERATA (MC) – ID DECRETO 395/2020: 533 CUP D82C21000750001 – CIG 910181602D

Visto quanto dichiarato dall'USR Marche con PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE ai sensi dell'ord. 105/2020 con oggetto: “OCSR n. 105/2020 ID ord. 360 - COMUNE DI MACERATA (MC) - ID SISMAPP 5864 - Chiesa di SS. SACRAMENTO Interventi di riparazione e miglioramento sismico Chiesa – demolizione e ricostruzione locale tecnico annesso. - PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/202” acquisita al protocollo commissariale CGTRS-0031844 del 12/06/2023 al quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità rispetto all'importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 e ammissibilità al contributo;

Richiamata la verifica documentale del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura commissariale;

Ai fini dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell'adozione del decreto di concessione del contributo, si rimettono, per quanto di competenza, al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell'art. 82 del Testo unico della ricostruzione privata le seguenti valutazioni:

Parere favorevole

subordinato alle seguenti condizioni:

- *In Conferenza permanente dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 tenuto conto dei pareri della Sabab AP-FM-MC e del Comune di Macerata, soggetto tenuto al rilascio in regime ordinario.*
- *ai fini dell'adozione del Decreto di conclusione della Conferenza permanente il Responsabile Tecnico della Procedura – RTP dovrà trasmettere, per l'importo richiesto a valere sull'Ordinanza commissariale n. 105/2020 e n. 126/2022, il Quadro tecnico economico aggiornato tenendo conto dell'importo lavori ammesso a contributo per la rideterminazione dei compensi professionali in quanto non si ritiene ammissibile l'aliquota “QbIII.06 – Progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche”.*



ANDREA
CROCIONI
03.08.2023
09:22:49
GMT+02:00

Il Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

ALLEGATO 1 - "RIPARAZIONE DEL DANNO, MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCALE TECNICO ANNESSO DELLA CHIESA DEL SS. SACRAMENTO"

COMUNE DI MACERATA

CUP D82C21000750001 – CIG 910181602D

Soggetto attuatore: Ente Religioso Provincia Picena (Marche) dei Frati Minori Cappuccini Id.

Decreto 395/2020: 533

N°	Titolo dell'elaborato	PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE
1	A1 RELAZIONE TECNICA GENERALE(1).pdf.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
2	A2 RELAZIONE STORICO-ARTISTICA(1).pdf.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
3	A3 RELAZIONE SULLE STRUTTURE(1).pdf.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
4	A4-A5 Relazione Specialistica geologica, geotecnica e sismica .pdf (1).p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
5	A6 RELAZIONE SUGLI IMPIANTI(1).pdf.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
6	A7 Relazione VULNERABILITA(1).pdf.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
7	B1-B2 STATO DI FATTO INQUADRAMENTO(1).pdf.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
8	B7 RILIEVO FOTOGRAFICO CON CONI OTTICI(1).pdf.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
9	B8 GRAFICIZZAZIONE STORICO COSTRUTTIVA(1).pdf.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
10	C1.2 STATO PROGETTO - PROGETTO ADEGUAMENTO SPAZI LITURGICI.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
11	C1.2.2 DISEGNO DIVISORIO TRAMESSO CORO.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
12	C1.3 STATO PROGETTO - LUCI.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
13	C1.4 STATO PROGETTO - DEPOSITO LOCALE TECNICO.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
14	C1.5 STATO ANTE_POST CALCOLO VOLUMI LOCALE DEPOSITO.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
15	C3.4 STATO PROGETTO STRUTTURALE - PONTEGGI.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
16	C3.5 PROGETTO STRUTTURALE - CORPO LATERALE.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
17	C3.6 PROGETTO STRUTTURALE - CORPO LATERALE.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
18	C3.7 PROGETTO STRUTTURALE - CORPO LATERALE.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
19	C5.1 IMPIANTO RISCALDAMENTO.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
20	C5.2 QUADRI ELETTRICI.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
21	C6 ELABORATI CALCOLO ESECUTIVI STRUTTURE.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
22	C12 PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
23	C12.2 LAYOUT CANTIERE.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
24	C13 CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
25	C16 PIANO MANUTENZIONE OPERA.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
26	C16.1 PIANO MANUTENZIONE STRUTTURE.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

27	C17 PERIZIA ASSEVERATA.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
28	C18 Dichiarazione di conformit_ del progetto col punto 4.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
29	D4 Dichiarazione Professionisti ART.34 dl 189-2016 TUTTI.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
30	D5 Carte d_identit_ tecnici.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
31	D6 Dichiarazione non superamento incarichi.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
32	D9_Largo-Cappuccini_Chiesa-Immacolata_SCHEDA MIC.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
33	D10 ELENCO VINCOLI.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
34	B3-B4-B5-B6 - A - VAR.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
35	B3-B4-B5-B6 - B - VAR.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
36	B6-B7-B11 - A - VAR .pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
37	B6-B7-B11 - B - VAR.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
38	C1.1 VAR .pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
39	C2.1 VAR.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
40	C3.1 VAR.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
41	C3.2 VAR.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
42	C3.3 VAR.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
43	C12.3 VAR - ALLEGATI PSC.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
44	INT-1 Perizia asseverata Accessorio Laterale Cappuccini MC_.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
45	INT-1A ORDINANZA SINDACALE INAGIBL.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
46	INT-3 Relaz demolizione solaio Cappuccini_.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
47	INT-4 Relaz intervento Campanile_.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
48	INT-5 assenza interferenza corpo annesso Cappuccini_.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
49	INT-6 Calcoli e Verifiche ARCHITRAVI_.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
50	INT-7 CALCOLI E VER CATENE.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
51	Richiesta_Autorizzazione_Art94bis_2022 Chiesa FRATI MC_.pdf.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
52	Denuncia_Lavori_Attestato_2022 Corpo Laterale FRATI MC_.pdf.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
53	1_Relazione non ammissibilita all3 ord1052020.pdf.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
54	2_Verifiche e Disegni Capochiave_.pdf.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
55	3_Valutazione Rischio Sismico Chiesa Cappuccini MC.pdf.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
56	4_RELAZIONE SINTETICA_v.15-10-2021_22 R1.pdf.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
57	5_Integrazione RSL per Classe d_uso III.pdf.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
58	C3.3.1 INT cucu scuci interni e architravi.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
59	Proposta di approvazione_MACERATA_SS SACRAMENTO_.pdf	CGRTS-0031844 12/06/2023
60	0-DOCUMENTAZIONE PAESAGGISTICA CHIESA SS SACRAMENTO .pdf.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
61	Dichiarazione adeguamento computo 2023_.pdf.p7m.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
62	INT 6_C9 MANODOPERA CHIESA SS SACRAMENTO.PDF.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
63	INT 6-Dichiarazione opere in accolto.pdf.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
64	INT 6_D7-2 PARCELLE ACCOLLO - CHIESA SS	CGRTS-0031844 12/06/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

	SACRAMENTO.pdf.p7m.p7m	
65	INT 6_C11 QTE CHIESA SS SACRAMENTO.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
66	INT 6_C6 COMPUTO CHIESA e relazione ex np.PDF.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
67	INT 6_C8 ELENCO PREZZI CHIESA SS SACRAMENTO.PDF.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
68	INT 6_C15 VAR CAPITOLATO E SCHEMA CONTRATTO .pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
69	INT 6_D7-1 PARCELLE ORD 105 CHIESA SS SACRAMENTO.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
70	Macerata_Chiesa SS. SACRAMENTO dei frati Cappuccini_post sisma_art. 21.pdf	CGRTS-0031844 12/06/2023
71	1_ATTO ONOTORIO ANTE 1963.pdf.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
72	3_esclusione parere reventivo APM.pdf.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
73	2_dichiarazione-conformita-barriere-architettonicheFIRMATO .pdf.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
74	Contributo_istruttorio_Cappuccini.pdf.p7m.p7m	CGRTS-0031844 12/06/2023
75	Verifica completezza OP_5864 - SS. SACRAMENTO.pdf	CGRTS-0031844 12/06/2023
76	Parere OP_5864 - SS. SACRAMENTO.pdf	CGRTS-0031844 12/06/2023

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ascoli Piceno, data del protocollo

Alla **Regione Marche – Ufficio Speciale
Ricostruzione**
PEC: regione.marche.usr@emarche.it

E.p.c. A **Ufficio del Soprintendente Speciale
Per le aree colpite dal sisma 2016**
uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it

Comune di Macerata
PEC: comune.macerata@legalmail.it

**Provincia Picena (Marche) dei Frati
Minori Cappuccini – Leg. Rappres. Padre
Lorenzo Carloni**
c/o Arch. Quagliatini Marco
PEC: marco.quagliatini@archiworldpec.it

**Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale**
c/o Segretariato Regionale del MIC per le
Marche
PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it

<i>Class.</i>	34.43.04	<i>Prot. n.</i>		<i>Risposta al foglio del</i>	28/02/2022	<i>n.</i>	20035
				<i>Prot. Sabap del</i>	02/03/2022	<i>n.</i>	02349

Oggetto: **MACERATA (MC) Largo Cappuccini n.2, Chiesa del Santissimo Sacramento e corpo annesso.**

immobile catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 69, particella n. A

Ordinanza n. 38/2017 "Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale...",
**Ordinanza 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto" e s.m.i – ID: 533 Denominazione
dell'intervento: SS. SACRAMENTO - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/202 ID Sismapp opera: 5864**

Richiesta autorizzazione ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere artistico-storico, ai sensi dell'art. 10,
comma 1 ss.mm.ii. e art. 12, comma 1 del D.lgs 42/2004 (Chiesa); norme sulla tutela dei beni paesaggistici ex art. 136
per effetto dei D.M. del 07/05/1963 (corpo annesso)

**Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e ai sensi dall'art. 146,
commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii**

Proprietà: Provincia Picena Marche - Frati Cappuccini, L.R. Padre Lorenzo Carloni

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi

Referente della tutela storico artistica: dott. Pierluigi Moriconi

In riscontro alla richiesta pervenuta in data 28/02/2022 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 02/03/2022 con prot. 2349, e alle successive comunicazioni di integrazioni progettuali caricate sulla piattaforma Sismapp pervenute e acquisite al protocollo dell'Ufficio;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice, in quanto ricadente nelle disposizioni di cui dell'art. 10, comma 1 e art. 12, comma 1 del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Considerato che il vincolo di tutela paesaggistica, che insiste sull'area in oggetto, ex art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto dei D.M. del 07/05/1963;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Visti l'Art. 21 comma 4 e l'Art. 22 del Codice;

Preso atto che la *Chiesa del Santissimo Sacramento*, in stile gotico-lombardo, parte integrante dell'adiacente Convento dei Cappuccini, fu costruita su disegno dell'architetto cappuccino Angelo da Cassano d'Adda, inaugurata nel 1896 e dedicata alla Madonna di Lourdes. Presenta una struttura verticale in muratura portante in mattoni pieni in laterizio. La facciata in mattoni a vista, risulta tripartita con sottili e svettanti lesene culminanti in eleganti guglie. È ornata da archetti pensili e da un luminoso rosone sopra il quale fanno bella mostra, in una teodora cieca, le statue dell'immacolata e dei Santi Francesco d'Assisi e Antonio di Padova. Il protiro, ad archi gotici con volta sormontata da eleganti guglie, introduce al portale a tutto sesto in cotto forato con decorazioni. Presenta un impianto a navata unica, coperto da volte a crociera, interrotto solo degli archi delle cappelle laterali e dai correnti dal presbiterio. Il pavimento è in cotto posto a spina di pesce. La copertura è a capanna con orditura lignea formata da capriate e sovrastante manto in coppi. Al di sopra della stessa è collocata la vela campanaria. La chiesa fino alla data del sisma era adibita a luogo di culto (Tav. B.1-B.2 e B.3-B.4-B.5-B.6- A e B VAR);

Preso atto che il *corpo annesso*, realizzato negli anni Sessanta, occupa l'angolo Sud-Est della chiesa ed è adibito a locale caldaia e deposito del materiale ad uso della sacrestia. Realizzato in muratura, si sviluppa su un solo livello f.t. con copertura piana in latero-cemento. Lo stesso risulta addossato alla parete della chiesa, senza ammorsature, mentre il solaio è stato inserito nella muratura, effettuando degli strappi per l'alloggiamento dei travetti. E' accessibile sia dall'esterno che dall'interno della chiesa, dal presbiterio, attraverso il corridoio ricavato tra la sacrestia e una delle navate laterali (Tav. B.1-B.2 e B.3-B.4-B.5-B.6- A e B VAR);

Esaminata la documentazione descrittiva dei lavori che si intendono realizzare consistenti negli *interventi di riparazione dei danni conseguenti al sisma 2016 con miglioramento sismico della Chiesa del Santissimo Sacramento di Macerata, con la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione senza aumento di volume del corpo annesso. Il progetto è stato elaborato sulla base del rilievo dei danni da sisma sulle due unità strutturali individuate, e delle indagini preliminari effettuate (storiche, geologiche e geotecniche)*;

CHIESA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO: Ad oggi la stessa risulta chiusa per inagibilità, a causa dei diversi danneggiamenti diffusi localmente importanti sia all'esterno che all'interno. All'esterno la chiesa si presenta in laterizi a faccia vista, il quadro fessurativo è riscontrabile sul prospetto lato Sud-Est (posteriore) in corrispondenza di un'apertura precedentemente tamponata, nel punto di distacco tra la struttura principale della chiesa e l'annesso; sul prospetto Sud-Ovest (lato convento) al di sotto della copertura; sul prospetto Nord-Est (lato libero), in corrispondenza della chiave del tirante adiacente al primo contrafforte esterno e internamente sulle volte a crociera in muratura, pericolo di caduta dall'alto di elementi di intonaco e di partizioni di laterizio, al di sopra dell'arco di passaggio alla prima cappella laterale dx e sulla parete della prima cappella laterale sx.

Il campanile a vela in muratura esternamente con finitura ad intonaco di tipo cementizio presenta sui montanti lesioni passanti orizzontali da taglio su più punti e a diversa altezza. (Tav. B.6-B.7-B.11 - A e B VAR).

In dettaglio gli interventi strutturali progettati nella parte esterna della Chiesa sono i seguenti:

- *intervento di consolidamento della muratura esterna del prospetto Nord - Est (navata laterale) mediante ristilatura armata dei giunti della muratura a faccia vista con malta certificata EN998 a base di pura calce idraulica naturale NHL35, barre elicoidali ogni tre file di mattoni e connessioni trasversali nello spessore murario in acciaio inox (Tav. C3.2 VAR);*
- *intervento di scarnitura e stuccatura dei prospetti Ovest, Est e Sud (Tav. C3.3 VAR);*
- *intervento di scuci-scuci di piccole porzioni dei prospetti Ovest, Est e Sud (Tav. C3.3 VAR);*
- *intervento di rinforzo e consolidamento della vela campanaria, mediante cuciture armate formate da connettori in fibra di acciaio iniettati con geomalta per la riadesione della parte superiore alla base e nei due montanti, e il rinforzo a pressoflessione mediante un placcaggio con rete in fibra di basalto e acciaio inox al fine di ripristinare e rinforzare la struttura esistente (Tav. C3.3 VAR). La campana verrà mantenuta al solo scopo "decorativo" perché già messo in opera un segnalatore acustico elettronico;*

Nella parte interna della Chiesa gli interventi strutturali più importanti comporteranno la rimozione dell'intonaco preesistente, sul quale attualmente sono presenti tinte piatte di scarsa qualità, mentre dalla documentazione fotografica storica si è potuto verificare che sin dall'edificazione della Chiesa erano presenti solo dei semplici decori puntuali, facilmente riproducibili che il progetto intende riproporre. Le opere strutturali interne sono le seguenti:

- *realizzazione di tiranti in acciaio di collegamento alle imposte degli archi della navata centrale sia in direzione longitudinale che trasversale (Tav. C3.1 VAR);*
- *realizzazione in controfacciata di una catena con fascia in rete in fibra di basalto e acciaio interposta in malta speciale e rivestita di intonaco, in corrispondenza del primo piano di imposta, quota 1, (Tav. C3.1 VAR);*
- *rinforzo delle volte in muratura delle cappelle laterali e della navata centrale che presentano lesioni all'intradosso creando pericolo di caduta dall'alto di elementi di intonaco e di porzioni di laterizio. Le volte erano state rinforzate in passato con placcaggio all'intradosso, l'intervento ora proposto avverrà all'intradosso in modo differenziato a seconda delle condizioni del danneggiamento strutturale presente;*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

- *Tipo-1 consistente nella rimozione dell'intonaco, accurata pulitura delle superfici, messa in opera di due strati di apposita malta speciale con interposta rete in fibra di basalto e acciaio (rete 200gr/mg), esecuzione di 4 connettori al mq di collegamento con l'estradosso delle volte, realizzazione di un nuovo intonaco completando con la tinteggiatura;*
- *Tipo-2 (lavori aggiuntivi al Tipo 1 rispettivamente nelle prime due cappelle laterali alla dx dell'ingresso e sulla prima porzione del soffitto dell'altare) consistenti nel consolidamento delle strutture voltate al fine di ripristinare la linea delle pressioni per il corretto trasferimento degli sforzi ai muri d'imposta, intervenendo dal basso, dopo la rimozione e l'accurata pulitura degli strati, con la scarnitura dei giunti di malta deteriorati, sostituzione degli elementi laterizi fratturati o consunti, rinzeppatura dei giunti con l'impiego di cunei di legno in essenza dura o di scaglie di laterizio, reintegro e stilatura dei giunti e quanto necessario per dare l'opera finita (Tav. C3.1 VAR);*
- *intervento di rinforzo all'intradosso e sulle superfici laterali degli archi di tutta la navata con rimozione dell'intonaco, accurata pulitura delle superfici, messa in opera di strati di apposita malta speciale con interposta rete in fibra di basalto e acciaio (rete 200gr/mq), esecuzione di quattro connettori al mq di collegamento (solo per gli interventi tra le facciate laterali degli archi), realizzazione del nuovo intonaco con rasatura, fissativo e tinteggiatura (Tav. C3.1 VAR);*
- *riparazioni lesioni sui setti murari trasversali e successivo consolidamento con placcaggio tramite di reti acciaio basalto e geomalta e collegamento ai setti murali trasversali laterali della seconda e della terza cappella laterale dx (zona A) e della seconda, terza e quarta cappella laterale sx (zona B) e del corridoio di passaggio al corpo annesso del Convento (zona C) mediante la messa in opera di due strati di apposita malta speciale con interposta rete in fibra di basalto e acciaio e esecuzione di 4 connettori al mq passanti (Tav. C3.1 VAR);*
- *intervento di consolidamento delle superfici alla dx e sx dell'ingresso (controfacciata) e delle rispettive cappelle laterali; della quarta cappella laterale dx (zona A); della superficie superiore della prima porzione delle pareti della navata centrale; di parte del corridoio di passaggio al corpo annesso (zona C) e della sagrestia mediante la messa in opera di due strati di apposita malta speciale con interposta rete in fibra di basalto e acciaio e esecuzione di 4 connettori al mq NON passanti (Tav. C3.1 VAR);*
- *intervento di scuci-scuci sulle superfici murarie della prima cappella laterale dx, dell'intero corpo laterale sx e nella sacrestia (Tav. C3.3.1);*

Opere di finitura:

- *tinteggiatura di tutte le superfici interne (pareti, pilastri e volte) a base di calce diluita, con la riproposizione di motivi decorativi lineari in corrispondenza di tutti i soffitti e dei fusti delle colonne (Tav. C1.1 VAR);*
- *ripristino dell'apertura alla dx dell'altare con successiva realizzazione di un corridoio di accesso per i disabili definito dal nuovo tramezzo del ripostiglio (Tav. C2.1 VAR);*
- *rimozione della zoccolatura/battiscopa perimetrale in marmo delle colonne della navata, di tutte delle pareti laterali delle cappelle, del presbiterio e della sagrestia inserita negli anni 60-70, e rifacimento con pittura a base di calce traspirante (Tav. C2.1 VAR);*
- *rifacimento di tutta la pavimentazione della navata centrale e di quelle laterali e della sagrestia con un nuovo pavimento in cotto fatto a mano delle dimensioni 30x30 e 15x30 riproponendo la tipologia ed il disegno originario (Tav. C1.1 VAR);*
- *demolizione di parte del piano di calpestio rialzato del presbiterio e posa di un nuovo pavimento in cotto fatto a mano delle dimensioni 30x30 e 15x30 e ripristinando il piano originario coperto dalla stessa (Tav. C2.1 VAR);*
- *realizzazione di due nuovi architravi, uno sull'ingresso alla sagrestia dal corpo laterale, e uno sull'apertura di accesso ai disabili (Tav. C3.3.1);*

Inoltre, sono previsti interventi funzionale alla riapertura della chiesa che prevedono:

- *la rimozione del vecchio impianto di areazione esistente non più funzionante, che verrà sostituito con l'installazione di un nuovo impianto di riscaldamento radiante a pavimento sopra la pavimentazione in laterizio esistente al fine di ottimizzare i consumi e i dispendi energetici;*
- *messa a norma dell'impianto elettrico esistente che prevede anche la sostituzione ed installazione di corpi illuminanti;*
- *adeguamento liturgico e di nuova disposizione degli arredi, la rimozione dell'organo, ora installato nello spazio del coro e il suo spostamento nell'ultima cappella a dx prima della zona del presbiterio; verranno realizzate delle sedute e verrà riconfigurato lo spazio del coro; la rimozione e lo smantellamento dell'attuale e pesante ornato ligneo (inserito intorno agli anni 2006-2007) dietro l'altare che ospita il crocifisso, quest'ultimo che verrà riposizionato nella sua posizione originale, ovvero nella prima cappella a sx; verrà realizzato un pontile-tramezzo in legno (similmente all'iconostasi) a separare la zona del coro da quella della celebrazione. Il suddetto elemento architettonico ospiterà il tabernacolo, la statua della Madonna (come era originariamente) e due piccoli passaggi che permetteranno la connessione tra il presbiterio ed il coro.*

Inoltre, i beni storico-artistici fissi, in particolar modo gli altari lignei delle cappelle laterali, durante l'esecuzione dei lavori sulla chiesa verranno protetti con tavolati lignei e teloni di plastica in modo da garantirne la conservazione. Le tele e mobili in legno (banchi, etc) di recente realizzazione verranno spostati nell'adiacente convento quando inizierà il cantiere.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

CORPO ANNESSO: Il corpo annesso la cui costruzione risale alla fine degli anni 60' del XX, presenta un quadro fessurativo diffuso abbastanza importante, in parte riconducibile a cedimenti fondali, che è stato notevolmente aggravato dagli eventi sismici. In particolare l'evento sismico ha evidenziato che questo corpo è disgiunto da quello principale della Chiesa, vista l'insorgenza di lesioni sulle linee di contatto fra i due corpi, come nel caso dello sfilamento dei travetti del solaio di copertura dalla muratura della Chiesa (Tav. B.6-B.7-B.11 - A e B VAR). Per questo gli interventi previsti sono:

- *demolizione e successiva ricostruzione nella medesima area di sedime e della stessa volumetria del locale preesistente con la struttura in calcestruzzo armato e creazione di idoneo giunto sismico, evitando così le interazioni con la chiesa che hanno generato le lesioni presenti, i tamponamenti sono previsti in blocchi di laterizio, la copertura sarà piana. Al suo interno sarà ricavato un disimpegno, un piccolo bagno e un deposito/magazzino. In questo modo si creerà una struttura indipendente da quella del corpo chiesa principale, (Tav. C 1.4-C 1.5).*
- *L'esterno avrà la finitura con intonaco ai silicati e la colorazione sarà nella gamma delle terre, riconducibile alla colorazione dei mattoni esistenti del convento, l'infisso sarà in PVC colore bianco, del tutto simile all'attuale, realizzata con effetti goffrati e senza l'applicazione di pellicole;*

Considerato tale proposta è tesa alla riparazione dei danni causati dal sisma sulla Chiesa del Santissimo Sacramento annessa la Convento dei frati Cappuccini a Macerata, nonché al miglioramento sismico della struttura comprese opere di finitura, impiantistiche e di adeguamento liturgico, oltre alla ristrutturazione con demolizione e ricostruzione senza aumento di volume del corpo annesso nonché la compatibilità con l'interesse paesaggistico tutelato;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. **21**, comma **4**, e **22** del Codice e ai sensi dall'art. **146**, commi **5** e **8**, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni.

Il progetto degli interventi di riparazione danni con miglioramento sismico della Chiesa del Santissimo Sacramento danneggiata dal sisma 2016 risulta compatibile con la tutela del bene. A riguardo delle opere da realizzare sulla Chiesa si rendono le seguenti prescrizioni esecutive:

- *negli interventi di cucì e scuci per ripresa delle lesioni su paramenti murari a faccia vista, si chiede che vengano utilizzati materiali di recupero e/o con caratteristiche simili all'esistente, avendo cura di mantenere continuità nella tessitura muraria;*
- *per gli ancoraggi all'esterno delle catene di cui viene prevista la posa in opera, utilizzare capochiave del tipo a paletto simile a quelli già presenti sulle pareti laterali, all'interno sarà possibile l'ancoraggio sottotraccia;*
- *per le stilature, gli intonaci di finitura e le iniezioni vengano usati impasti privi di cementi e di prodotti con rilascio di sali solubili;*
- *Visto l'elaborato C.1.1 Stato Progetto Architettonico - dove si illustra la riproposizione dei motivi decorativi pittorici all'interno della chiesa sulla base di documentazione fotografica in bianco e nero, si approva con riserva rispetto alle colorazioni proposte che andranno rivalutate in corso d'opera in accordo con la Soprintendenza. La tinta di fondo delle pareti e delle volte è preferibile che sia di tonalità più chiara possibile vista la scarsa illuminazione proveniente dalle finestre tonde poste in alto alla pareti della navata centrale, i colori delle fasce potranno essere scelti sottoponendo campionature facendo anche riferimento a memorie storiche e/o altre chiese dello stesso Ordine religioso, o provando con l'esecuzione di prove stratigrafiche se possibile rinvenire le coloriture originarie prima della scalcinatura dell'intonaco;*
- *sia posta particolare attenzione alle superfici destinate al passaggio di canalizzazioni impiantistiche;*
- *si richiama l'obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell'architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati;*

Per quanto attiene alla ristrutturazione con demolizione e ricostruzione senza aumento di volume del corpo annesso, essendo stato seguito il principio del minimo intervento e della distinguibilità nonché vista la compatibilità con l'interesse paesaggistico tutelato, si esprime parere favorevole.

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le Marche;
 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.
- Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giovanni Issini

RB/PLM/rm_23/02/2023

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)



Al tecnico istruttore
Arch. Marica Tataranni

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 20/09/2020.
Comune di Macerata - ID: 5864 - Intervento di "Miglioramento sismico della Chiesa del Santissimo Sacramento di Macerata"
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/202
Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica.

PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO

	prot. n. 69389 del 18/07/2022, prot. n. 67263 del 11/07/2022, prot. n. 42756 del 27/04/2022, prot. n. 20034 del 28/02/2022		
Committente	Padrea Lorenzo Carloni		
Lavori di	Miglioramento sismico della Chiesa del Santissimo Sacramento di Macerata		
Indirizzo	Largo Cappuccini 2, Comune di Macerata		
Dati Catastali	Foglio 69	Mappale A	Sub
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 20/09/2020.		
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input checked="" type="checkbox"/> Intervento locale <input type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Ing. Roberto Calcagni	Direttore dei lavori in opera	Ing. Roberto Calcagni
Progettista strutture prefabbricate		Direttore dei lavori str. pref.	
Appaltatore lavori strutture prefabbricate		Collaudatore statico	Ing. Renzo Verdolini
Appaltatore dei lavori in opera	da nominare		

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 20/09/2020;

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, **geom. Stefano Paccaloni**, in qualità di Responsabile unico del procedimento, ha inviato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto da **ing. Roberto Calcagni** incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria al tecnico istruttore **arch.**

Marica Tataranni,

Preso atto della richiesta di autorizzazione sismica di cui all'art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Marco Quagliatini

Progettista strutturale: Ing. Roberto Calcagni

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Roberto Calcagni

Collaudatore statico: Ing. Renzo Verdolini

Appaltatore dei lavori in opera: da nominare

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto che l'intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 1) del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Considerato che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 20/09/2020, con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate;

Visto che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita con prot. n. 69389 del 18/07/2022:

- Richiesta_Autorizzazione_Art94bis_2022 Chiesa FRATI MC

Documentazione acquisita con prot. n. 67263 del 11/07/2022:

- 2_Verifiche e Disegni Capochiave;
- 3_Valutazione Rischio Sismico Chiesa Cappuccini MC;
- 4_RELAZIONE SINTETICA_v.15-10-2021_22 R1;
- 5_Integrazione RSL per Classe d_uso III;
- C3.3.1 INT cucì scuci interni e architravi

Documentazione acquisita con prot. n. 42756 del 27/04/2022:

- C1.1 VAR;
- C2.1 VAR;
- C3.1 VAR;
- C3.2 VAR;
- C3.3 VAR;
- INT-4 Relaz intervento Campanile;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- INT-3 Relaz demolizione solaio Cappuccini;
- INT-5 assenza interferenza corpo annesso Cappuccini;
- INT-6 Calcoli e Verifiche ARCHITRAVI;
- INT-7 CALCOLI E VER CATENE

Documentazione acquisita con prot. n. 20034 del 28/02/2022:

- A1 RELAZIONE TECNICA GENERALE(1);
- A3 RELAZIONE SULLE STRUTTURE(1);
- A4-A5 Relazione Specialistica geologica, geotecnica e sismica;
- A7 Relazione VULNERABILITA(1);
- C6 ELABORATI CALCOLO ESECUTIVI STRUTTURE;
- C16.1 PIANO MANUTENZIONE STRUTTURE

Tenuto conto che gli interventi strutturali proposti riguardano:

- realizzazione di tiranti in acciaio di collegamento alle imposte degli archi della navata centrale sia in direzione longitudinale che trasversale;
- riparazioni lesioni sui setti murari trasversali e successivo placcaggio con reti acciaio basalto e geomalta e collegamento ai setti murali trasversali laterali;
- miglioramento dei collegamenti tra le pareti esterne trasversali;
- rinforzo intradossale delle coperture a volta della navata principale e di quelle laterali mediante placcaggio con reti acciaio basalto e geomalta previa cugnatura e sigillatura delle lesioni presenti;
- realizzazione di collegamento orizzontale nella direzione della navata principale al livello della fascia muraria che corre all'estradosso della cornice superiore mediante placcaggio con reti acciaio basalto e geomalta;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- stilatura armata della facciata esterna bassa della Chiesa lato est, collegandola mediante diatoni a fiocco alla parete interna, sulla quale viene realizzato placcaggio con reti acciaio basalto e geomalta, il tutto previa ripresa a cuciture delle lesioni presenti e delle zone sconnesse;
- realizzazione di cuciture armate sui montanti in muratura del campanile a vela e successivo placcaggio con reti acciaio basalto e geomalta.
- ripresa a cuciture delle lesioni presenti sulle pareti esterne a vista e successiva stilatura e stuccatura con malta a base di calce.

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Accertato che l'intervento proposto rientra nella categoria di intervento "rilevante" ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l'autorizzazione sismica;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: "*il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate*", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "*il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale*";

SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L'AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA

al progetto strutturale di cui all'oggetto e come sopra esplicitato, poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di:

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Richiesta di autorizzazione sismica (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Serrapetrona (MC), 25/10/2022

Ing. Carlo Mundo

(Titolare di P.O.: Attività di Genio Civile
per le aree di Macerata e Ancona)



Al tecnico istruttore
Arch. Marica Tataranni

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 20/09/2020.

Comune di Macerata - ID: 5864 - Intervento di "Ristrutturazione, tramite demolizione e ricostruzione, corpo laterale alla Chiesa"

Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/202

Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001.

**COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE
RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO**

	prot. n. 69389 del 18/07/2022, prot. n. 67263 del 11/07/2022, prot. n. 42756 del 27/04/2022, prot. n. 20034 del 28/02/2022		
Committente	Padrea Lorenzo Carloni		
Lavori di	Ristrutturazione, tramite demolizione e ricostruzione, corpo laterale alla Chiesa		
Indirizzo	Largo Cappuccini 2, Comune di Macerata		
Dati Catastali	Foglio 69	Mappale A	Sub
Ordinanza di Riferimento	Ordinanza Commissariale n. 105 del 20/09/2020.		
Tipo di intervento	Nuova costruzione <input checked="" type="checkbox"/>	Adeguamento sismico <input type="checkbox"/>	Miglioramento sismico <input type="checkbox"/> Intervento locale <input type="checkbox"/>
Progettista strutture in opera	Ing. Roberto Calcagni	Direttore dei lavori in opera	Ing. Roberto Calcagni
Progettista strutture prefabbricate		Direttore dei lavori str. pref.	
Appaltatore lavori strutture prefabbricate		Collaudatore statico	Ing. Renzo Verdolini
Appaltatore dei lavori in opera	da nominare		

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita la

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio sismico disciplinate dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 che ha modificato l'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105 del 20/09/2020.

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, **geom. Stefano Paccaloni**, in qualità di Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, redatto da **ing. Roberto Calcagni** incaricato;

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l'espletamento dell'istruttoria al tecnico istruttore **arch. Marica Tataranni**,

Preso atto della denuncia dei lavori di cui all'art. 93, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:

Progettista architettonico: Arch. Marco Quagliatini

Progettista strutturale: Ing. Roberto Calcagni

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Roberto Calcagni

Collaudatore statico: Ing. Renzo Verdolini

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Appaltatore dei lavori in opera: da nominare

Visto che l'intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto rientrante nell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Considerato pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 65, comma 4;

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall'art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Richiamati il comma 4 dell'art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: "*il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate*", il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che "*il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale*",

SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L'ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA

al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di:

- **Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (*modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica*), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.**

SI RAMMENTA CHE

1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, o messo o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi.
2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura.

Serrapetrona (MC), 25/10/2022

Ing. Carlo Mundo

(Titolare di P.O.: Attività di Genio Civile
per le aree di Macerata e Ancona)



PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi dell'ord. 105/2020

OGGETTO: OCSR n. 105/2020 ID ord. 360
COMUNE DI MACERATA (MC)
ID SISMAPP 5864 - Chiesa di SS. SACRAMENTO
Interventi di riparazione e miglioramento sismico Chiesa – demolizione e ricostruzione locale tecnico annesso.

PROPOSTA DI APPROVAZIONE

Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/202

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO			
<i>OCSR</i>	n. 105/2020		
<i>Id. Decreto 395/2020</i>	n. 533		
<i>Soggetto Attuatore</i>	Ente Religioso Provincia Picena (Marche) dei Frati Minori Cappuccini		
<i>Denominazione Chiesa</i>	Chiesa di Ss. Sacramento		
<i>Indirizzo</i>	Largo dei Cappuccini, 2 - MACERATA		
<i>Dati Catastali</i>	Fg. 69	Part. A	Sub. -
<i>Geolocalizzazione</i>	Latitudine 43.290840, Longitudine 13.458098		
<i>Tipo di intervento</i>	Riparazione del danno, miglioramento sismico e restauro – demolizione e ricostruzione locale tecnico annesso		
<i>Livello di progettazione</i>	ESECUTIVO		
<i>CUP</i>	D82C21000750001		
<i>CIG</i>	CRLLNZ79M25D488Y		
SOGGETTI COINVOLTI			
<i>Tecnici incaricati RTP</i>	Geom. Stefano Paccaloni		
<i>Progettisti</i>	Arch. Marco Quagliatini Ing. Roberto Calcagni Per.Ind. Simone Capodacqua		
<i>Direttore dei lavori</i>	Arch. Marco Quagliatini		
RIFERIMENTI NORMATIVI			
<i>D.L. n. 189/2016</i>	art. 4 art.14 art. 15-bis	comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis	
<i>OCSR n. 38 del 8.9.2017 e ss mm ii</i>	art. 1		
<i>OCSR n. 63 del 6.9.2018</i>	art. 3 e 4		
<i>OCSR n. 84 del 2.8.2019</i>	art.14, 13, 12		
<i>OCSR n. 105 del 17.9.2020</i>	art.4,9		

<i>OCSR n. 111 del 23.12.2020</i>	art. 14	comma 4
ATTI VARI		
<i>Ordinanza sindacale di inagibilità</i>	n. 138 del 28/03/2022	Comune di Macerata (MC)
<i>"SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI-CHIESE" Modello A-DC</i>	1° sopr. MAR 08 MIBACT-RELUIS n. 02 del 23/01/2017 validata in data 19/02/2017; 2° sopr. MAR 09 MIBACT-RELUIS n. 001 del 03/03/2017 validata in data 08/03/2017	Esito: 1° sopralluogo INAGIBILE ; 2° sopralluogo PARZIALMENTE AGIBILE
PROTOCOLLI		
<i>Prot.</i>	Oggetto	Mittente/Soggetto interessato
<i>n. 20034 del 28/02/2022</i>	PROGETTO ESECUTIVO	RTP - Geom. Stefano Paccaloni
<i>n. 42756 del 27/04/2022</i>	INTEGRAZIONI	RTP - Geom. Stefano Paccaloni
<i>n. 67263 del 11/07/2022</i>	INTEGRAZIONI	RTP - Geom. Stefano Paccaloni
<i>n. 59591 del 31/05/2023</i>	INTEGRAZIONI	RTP - Geom. Stefano Paccaloni
<i>n. 62825 del 08/06/2023</i>	INTEGRAZIONI	RTP - Geom. Stefano Paccaloni
<i>n. 69389 del 18/07/2022</i>	Richiesta di autorizzazione e Denuncia lavori	RTP - Geom. Stefano Paccaloni
<i>n. 2695237, 2695242 del 25/10/2022</i>	Parere istruttoria sismica	USR – Genio Civile
<i>n. 109831 del 16/11/2022</i>	Contributo istruttorio	Comune di Macerata
<i>n. 114195 del 28/11/2022</i>	Dichiarazioni conformità	Arch. Marco Quagliatini
<i>n. 19022 del 23/02/2023</i>	Autorizzazione del progetto	MIC
PARERI/AUTORIZZAZIONI		
Ente competente		Oggetto
1	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio Civile per le aree Macerata e Ancona	Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica (ID 2695237 del 25/10/2022); Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001 (documento USR n. 2695242 del 25/10/2022)
2	SOPRINTENDENZA	Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e ai sensi dall'art. 146, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii (prot. USR n. 19022 del 23/02/2023)

3	COMUNE DI MACERATA (parere in materia edilizia ed urbanistica, autorizzazione paesaggistica)	Contributo Istruttorio prot. USR 109831 del 16/11/2022
---	--	--

DISAMINA DELL'INTERVENTO

1. Descrizione dello stato attuale:

L'immobile oggetto di intervento è la Chiesa del Santissimo Sacramento ubicata in posizione isolata nell'immediata periferia del centro storico di Macerata in Largo dei Cappuccini n.2 ed edificata nel XIX secolo in continuità strutturale lungo il prospetto ovest con l'attiguo Convento che tutt'ora è abitato da una fraternità di Frati Cappuccini.

L'impianto attuale in stile neogotico fu progettato dall'architetto cappuccino fr. Angelo da Cassano d'Adda, incaricato nel 1885 del disegno dell'erigenda Chiesa e dell'annesso Convento. Il **15 novembre 1896** fu inaugurata la nuova Chiesa e dedicata alla Vergine di Lourdes.

L'esterno della Chiesa è caratterizzato dalla facciata bicroma in mattoni a vista tripartita con sottili e svettanti lesene culminanti in eleganti guglie, è ornata con una cornice ad archetti pensili e da un grande rosone sormontato da una trifora che accoglie le statue dell'Immacolata e dei Santi Francesco d'Assisi e Antonio di Padova. Il protiro ad archi gotici con volta crociera sormontata da guglie, introduce al portale a tutto sesto in cotto forato con decorazioni.

La struttura verticale della Chiesa è in muratura di mattoni pieni e su un lato è contigua all'adiacente Convento dei Cappuccini, le strutture orizzontali sono costituite da volte in muratura a copertura delle navate, al di sopra delle quali sono presenti le falde del tetto in legno e pianellato sostenute nella zona centrale da importanti capriate in legno di recente rifacimento; sul manto di copertura in coppi si erge il campanile a vela. Lateralmente sullo spigolo sud-est è addossato alla Chiesa un piccolo accessorio in muratura e solai in laterocemento.

L'interno è caratterizzato da una grande navata in stile neogotico ritmata da tre campate costolonate con volte a crociera, sulla quale si aprono, da entrambi i lati, tre cappelle voltate anch'esse a crociera; il pavimento è in mattoncini di cotto marrone scuro a spina di pesce. Nella chiesa non esistono beni di particolare valore ed interesse storico ed artistici, tuttavia sono presenti delle tele e mobili in legno di recente realizzazione; i beni fissi sono caratterizzati dagli altari lignei delle cappelle laterali.

L'edificio è stato oggetto di successive sovrapposizioni storiche e di diverse campagne di **restauro** della chiesa succedutesi negli anni a causa dal sisma: la prima nel giugno **1919**, si trattò di rinforzare la facciata, il protiro e le decorazioni in cotto e risistemare il pavimento che in più punti si era rigonfiato; nel **1931** fu necessario rafforzare le fondamenta dell'intero complesso e riparare gli elementi decorativi esterni della chiesa. Il terremoto del 3 ottobre **1943** causò ingenti danni e cinque pinnacoli della facciata, pericolanti, furono abbattuti e sostituiti qualche anno più tardi da altri con disegno più semplice in cemento armato, arricchiti di statue come piccole edicole sacre. Il 3 aprile **1944** i danni causati da uno scoppio di una bomba vennero riparati mediante il rafforzamento delle murature con travi in cemento armato e si portò a compimento la campata del coro dietro l'altare innalzandola al livello della volta del presbiterio. Gli ornati dei reliquiari furono eliminati, insieme agli altri ornamenti dell'altare maggiore in scagliola, come gli angeli in rilievo. Tutta la chiesa fu internamente ridipinta a tinta unita con una semplice bicromia; sulle vele delle crociere e sui fianchi delle lesene furono realizzate decorazioni in stucco di stile rococò del tutto in contrasto con l'architettura dell'edificio. Il pavimento originario fu sostituito da marmette di graniglia, furono tolte le cancellate

in ferro delle cappelle e quella dell'altare maggiore fu cambiata con una balaustra marmorea. In seguito al rafforzamento generale della navata furono asportate le quattro chiavi di ferro inserite dopo il terremoto del 1943.

Dal 1978 al 1981 la chiesa fu restaurata esternamente e completamente trasformata nella disposizione interna.

Eliminate le decorazioni in scagliola superstiti e limitate ai soli archetti dei cornicioni, furono completamente distrutti gli ornati di tutti gli altari, compreso quello centrale, il pavimento fu rifatto in mattoni da esterni a proseguimento di quello del sagrato, le pareti imbiancate a tinta uniforme, aperti verso il nuovo presbiterio i coretti laterali del livello inferiore, distrutto totalmente e spazialmente anche il coro; dietro al nuovo altare fu innalzata una parete decorativa di pilastri in laterizio su cui fu innalzato il crocifisso ligneo già presente nella prima cappella a sinistra. **Dal 1994 al 2007** l'altare con il suo nuovo fondale furono interessati ad una campagna di rinnovamento per la disposizione dell'organo con l'introduzione di un grande ornato ligneo che riproduce idealmente, in misura gigante e in forme elementari, quelli caratteristici delle chiese cappuccine dei secoli XVIII-XIX. Due ornati lignei del sec. XVIII provenienti dalla chiesa cappuccina di S. Vittoria in Matenano e altri due ricostruiti in chiave moderna sono stati sistemati nelle cappelle laterali. Gli ultimi lavori eseguiti sulla chiesa risalgono al **2005** e hanno riguardato **interventi di restauro e miglioramento sismico** a seguito del sisma 1997, in particolare: riparazione localizzata delle murature sulle parti lesionate, irrobustimento di muri di controventatura con ricostruzioni parti demolite, adozione di tirantature in acciaio in corrispondenza della falda del tetto, rifacimento tetto non spingente con capriate in legno.

2. Descrizione dei danni:

La Chiesa presenta un quadro fessurativo da cui si evincono diversi danneggiamenti diffusi sulle pareti murarie e specialmente nelle aree critiche delle superfici voltate e degli archi in muratura. Sono state rilevate lesioni sugli archi in muratura delle navate in corrispondenza della zona delle reni e in chiave, lesioni diffuse si trovano sulle pareti murarie, sugli archi e sulle volte in muratura con particolare intensità in corrispondenza dei due angoli contrapposti sud-est e nord-ovest, con pericolo di caduta dall'alto di elementi di intonaco e di partizioni di laterizio. Il campanile a vela presenta sui montanti in muratura lesioni passanti orizzontali da taglio su più punti e a diversa altezza.

Danneggiamenti dovuti a cedimenti fondali caratterizzano la zona dello spigolo sud-est in corrispondenza degli attacchi tra la struttura principale della Chiesa e il volume dell'annesso; quest'ultimo presenta una situazione statica deficitaria che ha indotto azioni rispetto il corpo Chiesa. Sono infatti presenti lesioni profonde all'attacco dei solai con le murature, dovute ad un evidente sfilamento dei solai stessi e lesioni a gola sulle murature che indicano anche in questo caso un cedimento fondale dell'annesso che nel suo cinematismo rotazionale trascina con sé le porzioni di muratura del corpo principale della Chiesa a cui è collegato.

3. Descrizione del progetto:

Tenuto conto che le principali vulnerabilità dell'edificio in questione sono determinate dalla presenza di elementi spingenti quali volte ed archi e dalla mancanza di opportuni elementi di collegamento trasversali, gli interventi progettati sul corpo Chiesa saranno finalizzati al miglioramento dei collegamenti strutturali e delle prestazioni statiche perseguendo le finalità metodologiche del restauro conservativo e del consolidamento strutturale, come di seguito specificato:

1. Interventi sulle connessioni e sulle murature interne:

- realizzazione di tiranti in acciaio di collegamento alle imposte degli archi della navata centrale sia in direzione longitudinale che trasversale;
- realizzazione di collegamento orizzontale nella direzione della navata principale al livello della fascia muraria che corre all'estradosso della cornice superiore, mediante placcaggio con reti acciaio basalto e geomalta;
- riparazioni lesioni sui setti murari trasversali e successivo placcaggio con reti acciaio basalto e geomalta e collegamento ai setti murali trasversali laterali;

- miglioramento dei collegamenti tra le pareti esterne trasversali attualmente collegate da catene realizzate a tratti su diversi livelli mediante placcaggio con reti acciaio basalto e geomalta e successivo collegamento alle pareti trasversali;
- ripristino intonaco a calce su tutte le superfici trattate tinteggiatura interna a base di calce di tutte le superfici interne;
- sostituzione architravi (elaborato "C3.3.1 INT. cucì scuci interni e architravi")
- demolizione del piano di calpestio rialzato nella zona dell'altare (elaborato "INT-3 relazione demolizione solaio Cappuccini")

2. Interventi sulle murature esterne:

- stilatura armata della muratura facciavista esterna bassa della Chiesa lato est, collegamento mediante diatoni a fiocco alla parete interna, sulla quale sarà realizzato placcaggio con reti acciaio basalto e geomalta previa ripresa a cucì scuci delle lesioni presenti e delle zone sconnesse; successiva stilatura e stuccatura con malta a base di calce;
- ripresa a cucì scuci delle lesioni presenti sulle pareti esterne a vista e successiva stilatura e stuccatura con malta a base di calce facciata ovest, sud, est)

3. Interventi sulle superfici voltate:

- interventi all'intradosso delle volte delle cappelle laterali e della navata centrale: rinforzo intradossale delle coperture a volta della navata principale e di quelle laterali mediante placcaggio con reti acciaio basalto e geomalta previa cugnatura e sigillatura delle lesioni presenti;

4. Interventi di rinforzo e consolidamento del campanile:

- realizzazione di cuciture armate sui montanti in muratura del campanile e successivo placcaggio con reti acciaio basalto e geomalta: rinforzo di pilastri in muratura mediante confinamento puntuale con connettori in fibra di acciaio galvanizzato iniettati con geomalta e placcaggio diffuso con rete in fibra di basalto acciaio inox e geomalta

5. Interventi sul locale annesso:

- demolizione e ricostruzione del locale accessorio sul lato sud est della Chiesa, struttura in c.a. tamponature in muratura, solaio laterocemento.

VERIFICA ISTRUTTORIA

1. Istruttoria tecnica

- Il progetto è pervenuto, in prima istanza, all'USR in data 28/02/2022 (prot. USR n. 20034), prima del 30.12.2022, data dell'entrata in vigore della OCSR n. 132/2022. Il costo programmato con la citata Ordinanza n. 132 è pari a Euro 700.000,00, mentre l'importo dell'intervento progettato, acquisito agli atti, ammonta a Euro 1.156.411,54. I maggiori costi ammontano a Euro 456.411,54 di cui Euro 426.237,54 sono a carico dell'ente religioso, come da dichiarazione resa dal Soggetto Attuatore e acquisita agli atti con prot. USR n. 62825 del 08/06/2023 .

- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo: (ID 2695237, del 25/10/2022) con il quale *"si ritiene che possa essere emessa l'autorizzazione sismica successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato poiché l'istruttoria tecnica non ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di: Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti"*; è stata inoltre rilasciata: comunicazione esito favorevole relativo al controllo della completezza documentale del progetto esecutivo del corpo laterale annesso alla Chiesa oggetto di demolizione e ricostruzione (ID 2695242, del 25/10/2022) con il quale: *"si ritiene che possa essere emesso l'attestato di avvenuto deposito successivamente all'espletamento della procedura concorsuale per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale esecutivo di cui all'oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di: Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell'USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti"*;
- Dal parere della Sabap pervenuto al prot. USR n. 19022 del 23/02/2023 relativamente all' Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e ai sensi dall'art. 146, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii risulta che *"Il progetto degli interventi di riparazione danni con miglioramento sismico della Chiesa del Santissimo Sacramento danneggiata dal sisma 2016 risulta compatibile con la tutela del bene"* con alcune prescrizioni esecutive che dovranno essere compiute in corso d'opera;
- Dall'istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto, al netto di quelli in accollo così come meglio individuati nel successivo quadro riepilogativo, risultano ammissibili a contributo secondo le specifiche individuate nell'*allegato C* dell'OCSR n. 105/2020;
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezziario Unico del Cratere Centro Italia PUC 2022 e dal prezziario della Regione Marche 2023 di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza n. 126;
- Con nota acquisita al prot. USR n. 62825 del 08/06/2023 è stata prodotta specifica dichiarazione del tecnico, vistata dal RTP, attestante che *l'aumento dell'importo del progetto deriva dall'applicazione dei prezziari vigenti, come da Ord. n. 126/2022 e non anche da opere aggiuntive* ;
- L'intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;
- I professionisti incaricati risultano iscritti all'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi, con dichiarazione acquisita al prot. USR 20034 del 28/02/2022;

- Con perizia asseverata prot. USR 20034 del 28/02/2022 il tecnico Ing. Calcagni Roberto ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla Chiesa SS. Sacramento di Macerata;
- Nell'elaborato "C18 Dichiarazione di conformità del progetto" i progettisti dichiarano "la conformità del progetto secondo il punto 4, Allegato C, come modificato dall'art. 14, comma 4, dell'ordinanza 111/2020";
- Con nota acquisita al prot. USR 67263 del 11/07/2022 il tecnico Simone Capodacqua ha asseverato che "l'intervento relativo all'impianto di riscaldamento a pavimento non prevede il rispetto dei requisiti indicati nell'Allegato C, punto 2 dell'Ordinanza 105/2020";
- Dal contributo istruttorio del Comune di Macerata pervenuto al prot. USR n. 109831 del 16/11/2022 in materia di edilizia e urbanistica risulta che "l'area in cui ricade l'immobile di cui all'oggetto è sottoposta a vincolo paesistico ambientale di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 07/05/1963;" inoltre "Il progetto manca della: Dichiarazione resa sotto forma di atto notorio in merito all'epoca di costruzione del piccolo corpo annesso alla Chiesa adibito a locale tecnico, ovvero alla legittimità dello stesso tenendo conto che il Regolamento Edilizio del Comune di Macerata del 1963 estese l'obbligo della licenza edilizia a tutto il territorio comunale; Dichiarazione di conformità del progetto alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche; Parere preventivo sullo schema fognario rilasciato dall'APM o motivata dichiarazione di esclusione." Tali dichiarazioni richieste sono state rese dai professionisti incaricati con nota acquisita al prot. USR 114195 del 28/11/2022;
- L'Ente Religioso ha prodotto apposita istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica allegando la relativa documentazione, acquisita al prot. USR n. 62825 del 08/06/2023
- Con nota acquisita al prot. USR n. 62825 del 08/06/2023 l'Ente Religioso nella persona del legale rappresentante della Provincia Picena (Marche) dei Frati Minori Cappuccini ha dichiarato che "l'importo delle lavorazioni individuate con la dicitura ACCOLLO nel Computo metrico estimativo (lavori per Euro 301.000,19) con le spese ad esso afferenti indicate nel QTE (somme a disposizione per Euro 125.237,36) resta a carico dell'Ente Frati minori cappuccini per un importo totale di Euro 426.237,54. Anche eventuali compensazioni necessarie in corso d'opera per le quote dichiarate in ACCOLLO resteranno a carico dell'Ente religioso".

1a. Quadro tecnico economico				
A	LAVORI	IMPORTO TOTALE PROGETTO CHIESA PRESENTATO	IMPORTO ACCOLLO FRATI M. CAPPUCCINI	IMPORTO RICHiesto A VALERE SU OCSR 105/2020
A1	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 766.389,86	€ 298.408,94	€ 467.980,92
A2	COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 56.576,30	€ 2.591,25	€ 53.985,05
A=A1+A2	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 822.966,16	€ 301.000,19	€ 521.965,97

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	IMPORTO TOTALE PROGETTO CHIESA PRESENTATO	IMPORTO ACCOLLO FRATI M. CAPPUCCINI	IMPORTO RICHIESTO A VALERE SU OCSR 105/2020
B1	Lavori in economia e imprevisti (IVA compresa)	€ 41.148,31	€ 15.050,01	€ 26.098,30
B2	Spese tecniche Progettazione e C.S.P.	€ 70.216,33	€ 26.372,54	€ 43.843,79
	Spese tecniche direzione lavori e C.S.E.	€ 59.852,77	€ 24.051,72	€ 35.801,05
	Spese tecniche verifiche e collaudi	€ 7.128,51	€ 1.783,47	€ 5.345,04
	TOTALE SPESE TECNICHE (determinate con D.M. 140/2012)	€ 137.197,61	€ 52.207,73	€ 84.989,88
	Spese massime rendicontabili in sede di SAL (D.M. 140/2012)	€ 20.579,64	€ 7.831,16	€ 12.748,48
B3	RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)	€ 15.344,49	€ 6.015,00	€ 9.329,49
B4	IVA su LAVORI A (10%)	€ 82.296,62	€ 30.100,02	€ 52.196,60
B5	IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)	€ 31.390,81	€ 11.945,13	€ 19.445,68
B6	Oneri previdenziali, assistenziali e contributivi incarichi tecnici	€ 5.487,90	€ 2.088,31	€ 3.399,60
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B9)	€ 333.445,38	€ 125.237,36	€ 208.208,03
C=A+B	TOTALE	€ 1.156.411,54	€ 426.237,54	€ 730.174,00

L'importo totale delle lavorazioni è pari ad **€ 822.966,16** di cui :

- **€ 521.965,97** sono ammissibili a contributo a valere sull'ordinanza 105/2020 (e per la parte eccedente i 700.000 Euro su OCSR 126/2022);
- **€ 301.000,19** non sono ammissibili e restano in acollo ai Frati Minori Cappuccini come da apposita dichiarazione acquisita al prot. USR n. 62825 del 08/06/2023

Le conseguenti somme a disposizione non ammissibili ed in acollo all'Ente Religioso ammontano ad **€ 125.237,36** per un totale in acollo di **€ 426.237,54**.

Le lavorazioni non ammesse a contributo sono:

IMPORTO PROGETTO	IMPORTO LAVORAZIONI NON AMMISSIBILI	MOTIVAZIONE
822.966,16 €	€ 58.849,40	L'importo non ammissibile a contributo è relativo a tutte le lavorazioni riguardanti l' impianto termico della Chiesa che, come asseverato dal tecnico con nota acquisita al prot. USR 67263 del 11/07/2022, non risponde ai requisiti indicati nell'allegato C, punto 2 dell'Ordinanza 105/2020, come di seguito riportato:

		<ul style="list-style-type: none">- voce 152/128 13.02.005*.001 "Camino ad elementi prefabbricati ..." € 1'273,30;- voce 153/129 13.02.006*.001 "Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati.." € 509,32;- voce 154/130 27.12.011*.005 "Caldaia murale per solo riscaldamento.." € 4'354,44;- voce 155/131 27.12.016* "Equilibratore idraulico verticale inox..." € 266,19;- voce 156/132 13.15.006*.005 "Tubazioni in acciaio zincato.." € 474,70;- voce 157/133 27.12.029*.002 " Accessori per generatori modulari a condensazione .." € 283,90;- voce 158/134 13.14.002*.002 "Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda.." € 398,31;- voce 159/135 13.12.001*.002 "Elettropompa singola per acqua di circuito.." € 1'194,95;- voce 160/136 13.17.016*.003 "Vaso di espansione chiuso.." € 270,95;- voce 161/137 13.18.001*.003 "Valvola di intercettazione a sfera.. DN = 20 (3/4"), PN = 42..." € 139,92;- voce 162/138 13.18.001*.004 "Valvola di intercettazione ...DN = 25 (1"), PN = 42..." € 116,88;- voce 163/139 13.18.001*.005 "Valvola di intercettazione ...DN = 32 (1"1/4), PN = 35..." € 81,14;- voce 164/140 13.18.016*.004 " Valvola di ritegno con otturatore a molla.." € 194,70;- voce 165/141 13.03.012*.004 " Pannello radiante a pavimento..." € 34'789,80;- voce 166/142 13.15.050.006 "Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato.." € 7'212,00;- voce 167/143 13.19.002*.002 " Cronotermostato ambiente con doppio livello di temperatura..." € 1'028,65;- voce 168/144 13.17.013*017 " Collettore doppio..." € 2'518,83;- voce 169/145 13.17.013*007 " Collettore doppio di distribuzione per impianti a pavimento..." € 1'461,48;- voce 170/146 13.17.015*.010 " Cassetta per alloggiamento collettore..." € 1'655,35;- voce 171/147 02.06.004.022 " costo per conferimento dei rifiuti ad impianto autorizzato..." € 38,27;- voce 172/148 02.01.007* " trasporto a discarica..." € 586,32;
--	--	--

	<p style="text-align: center;">127.277,03</p>	<p>L'importo non ammissibile a contributo è relativo ai lavori edili supplementari degli ambienti interni nonché per opere non ricomprese nell'Ordinanza 105/2020, come di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voce 86/94 "Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti.." € 986,40; - voce 87/95 "Rimozione di rivestimenti in pietra o marmo" € 2'089,90; - voce 88/96 "Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Rimozione pavimentazione" € 482,47; - voce 89/97 "Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato" € 3.006,18; - voce 90/104 "Demolizione di murature..apertura porta.." € 53,57; - voce 91/106 "taglio a forza di strutture in conglomerato cementizio" € 4.750,67; - voce 92/107 "campionamento ed analisi di rifiuti" € 480,30; - voce 93/108 "trasporto a discarica.." € 1.200,00; - voce 95/114 "costo per il conferimento dei rifiuti ad impianto autorizzato.." € 1'828,54; - voce 95/127 " costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato.." 459,20; - voce 96/99 " Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti..Pavimento Chiesa"€ 11.480,00; - voce 97/100 "pareti divisorie in lastre di cartongesso" € 1'004,26; - voce 98/101 " controtelai per porte interne"€ 84,41; - voce 99/102 "porte interne tamburate laccate.."€ 1'009,67; - voce 100/103 "intonaco per uso civile da rinzafo"€ 90,67; - voce 101/105 "ripresa di intonaci interni.. " € 11,54; - voce 102/125 "Classe di esposizione XC2 ...Fornitura e posa in opera di calcestruzzo"€ 1'763,54; -voce 103/109 "tinteggiatura con smalti murali.."€ 1'235,71; - voce 104/110 "Fornitura e posa in opera di pavimenti in cotto" € 60'410,00; -voce 105/111 "Arrotatura e levigatura. Arrotatura e levigatura di pavimenti in piastrelle"€ 10.445,00 ; - voce 106/112 "Pretrattamento, lavaggio e trattamento finale di pavimento"€ 12.925,00 ; - voce 107/113 "Trattamento di pavimenti in cotto di qualsiasi tipo"€ 11.480,00;
	<p style="text-align: center;">€ 114.873,76</p>	<p>L'importo non ammissibile a contributo è relativo ai lavori di demolizione e ricostruzione del corpo laterale non ricompresi nell'Ordinanza 105/2020, come di seguito riportato:</p>

	<ul style="list-style-type: none">- voce 108/50 "Demolizione totale di fabbricati" € 8.567,34;- voce 109/51 "Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali" € 1'577,42;- voce 110/52 "Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici" € 694,12;- voce 111/53 "Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni" € 6'515,48 €;- voce 112/54 "Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido" € 480,30;- voce 113/55 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato € 6'515,48;- voce 114/56 "Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a percussione per la realizzazione di pali" € 1'260,00;- voce 115/57 "Pali di lunghezza fino a 20,00 m, trivellati con sonda, realizzati completi in opera" € 6.480,00;- voce 116/58 "Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo" € 331,14;- voce 117/59 "Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno.. Per muri di sostegno e fondazioni" € 1.031,26;- voce 118/60 Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno.. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane" € 3.437,56;- voce 119/61 "Barre in acciaio tipo B450C" € 10'379,02;- voce 120/62 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita" € 4'290,74;- voce 121/63 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo € 1'091,99 ;- voce 122/64 "Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati per luci nette da m 5,01 a m 6,00 " € 5'994,28;- voce 123/65 "Compenso per variazione dei carichi su solai" € 128,60;- voce 124/66 "Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio" € 589,36 €;- voce 125/67 Compenso per variazione dei carichi su solai € 9,59;- voce 126/68 "Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati per luci nette da m 4,01 a m 5,00" € 654,25;- voce 127 / 69 "Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato" € 6'997,65;
--	--

		<ul style="list-style-type: none">- voce 128 / 70 "Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori...Posti a coltello" € 1'731,60- voce 129 / 71 "Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C" € 1'965,59;- voce 130/72 "Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO " € 1'072,53;- voce 131 / 73 "Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta" € 328,58;- voce 132 / 74 "intonaco pronto premiscelato per interno" € 6'758,95- voce 133 / 75 "intonaco grezzo eseguito all'esterno" € 1.708,42- voce 134 / 76 "Rivestimento colorato per pareti esterne con tonachino" € 807,73- voce 135 / 77 "Massetto di sabbia e cemento" € 956,73- voce 136 / 78 "Fornitura e posa in opera di pavimenti in cotto" € 6'605,23- voce 137 / 79 "Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato" € 701,68;- voce 138 / 80 "Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili" € 1'276,57;- voce 139 / 81 "Applicazione di una mano di fissativo" € 634,68;- voce 140 / 82 "Tinteggiatura con idropittura vinilica.. per interni del tipo opaca" € 2'255,51;- voce 141 / 83 "Spalmatura di primer bituminoso" € 76,05;- voce 142 / 84 "Membrana elastomerica con armatura in poliestere spessore 4 mm " € 989,14- voce 143 / 85 "Membrana elastomerica con armatura in poliestere spessore 4,5 mm con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia" € 1'035,45- voce 144/86 "Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame" € 3'479,17- voce 145/87 "Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco" € 147,44 ;- voce 146/88 "Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre" € 430,60;- voce 147/89 "Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento " € 71,00- voce 148/90 "Fornitura e posa in opera di controtelaio metallico in lamiera zincata per l'alloggiamento all'interno di porta scorrevole " € 247,00- voce 149/91 "Porte in legno tamburate laccate bianche RAL 9010" € 1.046,60
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">- voce 150/92 " <i>Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno</i> " €5'395,80- voce 151/93 " <i>vetrata termo-isolante bassoemissiva e/o selettiva</i> " € 1'121,48- voce 173/149 " <i>Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico</i> " € 272,89- voce 174/150 " <i>Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario</i> " € 189,24- voce 175/151 " <i>Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico</i> " €157,21- voce 176/152 " <i>Vaso igienico in porcellana vetrificata</i> " € 319,88- voce 177/153 " <i>Cassetta di scarico del tipo ad incasso</i> " € 183,87- voce 178/154 " <i>Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata</i> " € 280,75- voce 179/155 " <i>Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico</i> " € 167,03- voce 180/156 " <i>Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso</i> " € 60,40- voce 181/157 " <i>Tubazioni in polipropilene per impianti idrosanitari</i> " €157,70- voce 182/158 " <i>Pluviale in rame</i> " € 651,77- voce 183/159 " <i>Fornitura e posa di pozzetto sifonato per pluviale in cemento prefabbricato</i> " € 97,02- voce 184/160 " <i>Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4</i> " €193,20- voce 185/161 " <i>Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8</i> " €205,40- voce 186/186 " <i>Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati</i> " €2'591,25
--	--	--

Pertanto l'importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico è pari a **€ 730.174,00 di cui € 700.000,00** a valere sulle risorse dell' O.C.S.R. n. 105/20 ed euro **€ 30.174,00** a valere sulle risorse di cui al "Fondo compensativo per la ricostruzione pubblica" ai sensi dell'O.C.S.R n. 126/2022; per gli importi non ammessi a contributo e per gli importi in acollo, la relativa parcella professionale che può essere riconosciuta sarà calcolata sulla quota delle spese ammissibili.

2. Istruttoria amministrativa

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all'ordinanza di riferimento.

3. Istruttoria contabile

<i>Id. Decreto 395/2020:</i>	533	
<i>Importo programmato decreto 395/2020</i>	€ 700.000,00	
<i>Costo dell'intervento da progetto</i>	€ 1.156.411,54	
<i>Importo ammissibile a contributo</i>	€ 730.174,00	
<i>Importo in acollo Ente Religioso</i>	€ 426.237,54	
<i>Altri finanziamenti</i>	€ 30.174,00 a valere sul "Fondo compensativo per la ricostruzione pubblica" ai sensi dell' art. 4 dell'O.C.S.R. 126/2022	

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, **soddisfatta la verifica tecnico/economica** dell'intervento progettuale proposto in ordine alla **coerenza, congruità e ammissibilità** rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.

4. Conclusioni

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto esecutivo della Messa in sicurezza/riparazione/ripristino della Chiesa di "Ss. Sacramento";

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell'intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell' *art. 4 comma 3* dell'OCSR n. 105/2020, per l'approvazione del progetto;

- *per tutto quanto sopra riportato*, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al progetto di "riparazione e miglioramento sismico– demolizione e ricostruzione locale tecnico annesso" della Chiesa di "Ss. Sacramento" sita nel Comune di Macerata (MC), per un importo complessivo di euro **€ 1.156.411,54** di cui **€ 700.000,00** a valere sulle risorse dell' O.C.S.R. n. 105/20, **€ 30.174,00** a valere sulle risorse di cui al "Fondo compensativo per la ricostruzione pubblica" ai sensi dell'O.C.S.R n. 126/2022, ed **€ 426.237,54** a valere sulle risorse dell'ente religioso, come da Q.E riformulato.

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull'esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle procedure di legge.

Il Funzionario

Arch. Marica Tataranni

Il Dirigente

SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Maurizio PAULINI

Allegati:

All. 74 Elenco degli elaborati di progetto trasmessi

		DENOMINAZIONE ELABORATO	
PARERI	1	OP 5864 Parere Istruttoria Sismica	<i>ID 2695237, 2695242 del 25/10/2022</i>
	2	Macerata_Chiesa SS. SACRAMENTO dei frati Cappuccini_post sisma_art. 21 (Parere Soprintendenza)	<i>Prot. USR n. 19022 del 23/02/2023</i>
	3	Contributo istruttorio Cappuccini (parere in materia edilizia ed urbanistica, autorizzazione paesaggistica COMUNE DI MACERATA)	<i>prot. USR 109831 del 16/11/2022</i>
ELABORATI DI PROGETTO: RELAZIONI	4	A1 RELAZIONE TECNICA GENERALE(1)	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	5	A2 RELAZIONE STORICO-ARTISTICA(1)	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	6	A3 RELAZIONE SULLE STRUTTURE(1)	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	7	A4-A5 Relazione Specialistica geologica, geotecnica e sismica	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	8	A6 RELAZIONE SUGLI IMPIANTI(1)	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	9	A7 Relazione VULNERABILITA(1)	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	10	INT-3 Relaz demolizione solaio Cappuccini	<i>prot.USR n. 42756 del 27/04/2022</i>
	11	INT-4 Relaz intervento Campanile	<i>prot.USR n. 42756 del 27/04/2022</i>
	12	INT-5 assenza interferenza corpo annesso Cappuccini	<i>prot.USR n. 42756 del 27/04/2022</i>
	13	1_Relazione non ammissibilita all3 ord1052020	<i>prot.USR n. 67263 del 11/07/2022</i>
	14	3_Valutazione Rischio Sismico Chiesa Cappuccini MC	<i>prot.USR n. 67263 del 11/07/2022</i>
	15	4_RELAZIONE SINTETICA_v.15-10-2021_22 R1	<i>prot.USR n. 67263 del 11/07/2022</i>
	16	5_Integrazione RSL per Classe d_uso III	<i>prot.USR n. 67263 del 11/07/2022</i>
ELABORATI DI PROGETTO: STATO DI FATTO	17	B1-B2 STATO DI FATTO INQUADRAMENTO(1)	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	18	B3-B4-B5-B6 -A - VAR	<i>prot.USR n. 42756 del 27/04/2022</i>
	19	B3-B4-B5-B6 -B - VAR	<i>prot.USR n. 42756 del 27/04/2022</i>
	20	B6-B7-B11-A - VAR	<i>prot.USR n. 42756 del 27/04/2022</i>
	21	B6-B7-B11-B - VAR	<i>prot.USR n. 42756 del 27/04/2022</i>
	22	B7 RILIEVO FOTOGRAFICO CON CONI OTTICI(1)	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	23	B8 GRAFICIZZAZIONE STORICO COSTRUTTIVA(1)	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
ELABORATI DI PROGETTO: STATO DI PROGETTO	24	C1.1 VAR	<i>prot.USR n. 42756 del 27/04/2022</i>
	25	C1.2 STATO PROGETTO - PROGETTO ADEGUAMENTO SPAZI LITURGICI	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	26	C1.2.2 DISEGNO DIVISORIO TRAMESSO CORO	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	27	C1.3 STATO PROGETTO - LUCI	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	28	C1.4 STATO PROGETTO - DEPOSITO LOCALE TECNICO	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	29	C1.5 STATO ANTE_POST CALCOLO VOLUMI LOCALE DEPOSITO	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	30	C2.1 VAR	<i>prot.USR n. 42756 del 27/04/2022</i>

	31	C3.1 VAR	<i>prot.USR n. 42756 del 27/04/2022</i>
	32	C3.2 VAR	<i>prot.USR n. 42756 del 27/04/2022</i>
	33	C3.3 VAR	<i>prot.USR n. 42756 del 27/04/2022</i>
	34	C3.4 STATO PROGETTO STRUTTURALE - PONTEGGI	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	35	C3.5 PROGETTO STRUTTURALE - CORPO LATERALE	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	36	C3.6 PROGETTO STRUTTURALE - CORPO LATERALE	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	37	C3.7 PROGETTO STRUTTURALE - CORPO LATERALE	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	38	C5.1 IMPIANTO RISCALDAMENTO	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	39	C5.2 QUADRI ELETTRICI	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	40	C6 ELABORATI CALCOLO ESECUTIVI STRUTTURE	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	41	INT 6_C6 COMPUTO CHIESA SS SACRAMENTO	<i>prot.USR n. 59591 del 31/05/2023</i>
	42	INT 6_C8 ELENCO PREZZI CHIESA SS SACRAMENTO	<i>prot.USR n. 59591 del 31/05/2023</i>
	43	INT 6_C9 INCIDENZA MANODOPERA CHIESA SS SACRAMENTO	<i>prot.USR n. 62825 del 08/06/2023</i>
	44	INT 6_C11 QTE CHIESA SS SACRAMENTO	<i>prot.USR n. 59591 del 31/05/2023</i>
	45	C12 PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	46	C12.2 LAYOUT CANTIERE	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	47	C12.3 VAR - ALLEGATI PSC	<i>prot.USR n. 42756 del 27/04/2022</i>
	48	C13 CRONOPROGRAMMA	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	49	INT 6_C15 VAR CAPITOLATO E SCHEMA CONTRATTO	<i>prot.USR n. 59591 del 31/05/2023</i>
	50	C16 PIANO MANUTENZIONE OPERA	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	51	C16.1 PIANO MANUTENZIONE STRUTTURE	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	52	C17 PERIZIA ASSEVERATA	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	53	C18 Dichiarazione di conformit_ del progetto col punto	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	54	C3.3.1 INT. cuci scuci interni e architravi	<i>prot.USR n. 67263 del 11.07.2022</i>
	55	2_Verifiche e Disegni Capochiave	<i>prot.USR n. 67263 del 11.07.2022</i>
	56	INT-6 Calcoli e Verifiche ARCHITRAVI	<i>prot.USR n. 42756 del 27.04.2022</i>
	57	INT-7 CALCOLI E VER CATENE	<i>prot.USR n. 42756 del 27.04.2022</i>
ELABORATI DI PROGETTO: ALLEGATI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	58	D4 Dichiarazione Professionisti ART.34 dl 189-2016 TUTTI	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	59	D5 Carte d_identit_ tecnici	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	60	D6 Dichiarazione non superamento incarichi	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	61	INT 6_D7-1 PARCELLE ORD 105 CHIESA SS SACRAMENTO	<i>prot.USR n. 59591 del 31/05/2023</i>
	62	INT 6_D7-2 PARCELLE ACCOLLO - CHIESA SS SACRAMENTO	<i>prot.USR n. 59591 del 31/05/2023</i>
	63	D9_Largo-Cappuccini_Chiesa-Immacolata_SCHEDA MIC	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	64	D10 ELENCO VINCOLI	<i>prot.USR n. 20034 del 28/02/2022</i>
	65	INT-1 Perizia asseverata Accessorio Laterale Cappuccini MC	<i>prot.USR n. 42756 del 27.04.2022</i>
	66	INT-1A ORDINANZA SINDACALE INAGIBL.	<i>prot.USR n. 42756 del 27.04.2022</i>

	67	Richiesta_Autorizzazione_Art94bis_2022 Chiesa FRATI MC	<i>prot. USR n. 69389 del 18.07.2022</i>
	68	Denuncia_Lavori_Attestato_2022 Corpo Laterale FRATI MC	<i>prot. USR n. 69389 del 18.07.2022</i>
	69	1_ATTO ONOTORIO ANTE 1963	<i>prot. USR n. 114195 del 28.11.2022</i>
	70	2_dichiarazione-conformita-barriere-architettonicheFIRMATO	<i>prot. USR n. 114195 del 28.11.2022</i>
	71	3_esclusione parere reventivo APM	<i>prot. USR n. 114195 del 28.11.2022</i>
	72	0-DOCUMENTAZIONE PAESAGGISTICA CHIESA SS SACRAMENTO	<i>prot. USR n. 62825 del 08.06.2023</i>
	73	Dichiarazione adeguamento computo 2023	<i>prot. USR n. 62825 del 08.06.2023</i>
	74	INT 6_Dichiarazione opere in accollo	<i>prot. USR n. 62825 del 08.06.2023</i>