COMUNICATO STAMPA

Cascia, ok all' intervento di miglioramento sismico della chiesa di san Giovanni

La conferenza permanente ha approvato l'intervento di miglioramento sismico della chiesa di S. Giovanni a Cascia, in località Manigi.

Sono previsti il rifacimento della copertura con tipologia analoga all'originale composta da capriate lignee, travi principali poste in orizzontale, filetti, pianelle e soprastante massetto armato alleggerito, strato isolante con guaina impermeabilizzante sull'estradosso e un manto in coppi tradizionali a riprendere la tipologia locale, la demolizione dello sporto di gronda esistente con filetti e tavolato che sarà sostituito da un nuovo sporto di analoga tipologia con soprastante guaina impermeabilizzante e manto in coppi, la realizzazione di un cordolo in acciaio posto in testa alle murature esistenti, su cui andranno a connettersi le nuove capriate e le nuove travi della copertura oltre agli elementi portanti del nuovo sporto di gronda, la rimozione della controsoffittatura in camorcanna della Chiesa e delle relative travi portanti, così da lasciare avista la nuova copertura lignea analogamente a quanto doveva risultare prima del 1979, come risulta da una ricostruzione storica basata su testimonianze documentali e la realizzazione sul solo lato esterno di una fascia di intonaco armato CRM, realizzato con rete in fibra di vetro o simili. Il costo dell'intervento è di 520.000,0 euro.

"È essenziale restituire questi luoghi di fede e tradizione il più presto possibile. Le chiese sono beni da tutelare e da rilanciare costantemente sia in ottica religiosa, ma anche dal punto di vista turistico" - dichiara il commissario alla ricostruzione Guido Castelli- Per la loro collaborazione ringrazio la Regione Umbria, l'Arcivescovo Renato Boccardo, l'Usr e l'Amministrazione comunale"